PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W MIEJSCOWOŚCI PRZYWORY w ramach zadania pn.: „Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Tarnów Opolski”
ADRES INWESTYCJI:	46-050 Przywory ul. Powstańców Śląskich dz.nr. 1370/394, 2216/397
NAZWA INWESTORA:	Gmina Tarnów Opolski
ADRES INWESTORA:	ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża Elektryczna mgr inż. Piotr Spałek

DATA OPRACOWANIA: 2025-10-08

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania

2025-10-08

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Spis treści 2
Przedmiar 3
1 Roboty przygotowawcze 3
2 Roboty ziemne - budowa linii kablowych 3
3 Roboty montażowe przy latarniach oświetlenia ulicznego 3
4 Roboty pomontażowe 4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1			Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej, miejsc posadowienia latarń oświetleniowych	pomiar		
			1	pomiar	1,000	
					RAZEM	**1,000**
2			**Roboty ziemne - budowa linii kablowych**			
2 d.2	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
3 d.2	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
4 d.2	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
5 d.2	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych typu DVK 110	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	**16,000**
6 d.2	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych typu SRS 110	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	**6,000**
7 d.2	KNNR 5 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
8 d.2	KNNR 5 0907-06		Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
9 d.2	KNNR 5 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	**92,000**
3			**Roboty montażowe przy latarniach oświetlenia ulicznego**			
10 d.3	KNNR 5 1001-01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-70K	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
11 d.3	KNNR 5 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - WR-14/1/1,0/5	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
12 d.3	KNNR 5 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	kpl.przew.		
			2	kpl.przew.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
13 d.3	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - BGP281 T25 LED55-1P DM14P	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 4442 Użytkownik: mgr inż. Piotr Spałek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			**Roboty pomontażowe**			
14 d.4			Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej, miejsc posadowienia latarń oświetleniowych	pomiar		
			1	pomiar	1,000	
					RAZEM	**1,000**
15 d.4	KNNR 5 1302-03		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
16 d.4	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
17 d.4	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			2	prób.	2,000	
					RAZEM	**2,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 4442 Użytkownik: mgr inż. Piotr Spałek