Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 2222 R Sanok-Liszna w m. Liszna w km. 5+328 - 5+828
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Powiat Sanocki

Koszty zakupu

Remont drogi powiatowej nr 2222 R Sanok-Liszna w m. Liszna w km. 5+328 - 5+828

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,50
2	KNR 2-01 0121/01	sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót	szt	1,00
3	KNR 2-31 1402/03	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm wraz z utylizacją urobku		
		500*2*0,50	m2	500,00
		razem	m2	500,00
4	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m- zamulenie 20%		
		10*6	m	60,00
		razem	m	60,00
5	KNR 2-31 0815/05	przełożenie zjazdów z kostki brukowej	m2	10,00
6	KNR 2-31 0815/05	przełożenie zjazdów z płyt JOMB	m2	5,00
		2. ROBOTY ZIEMNE		
7	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 do utylizacji przez Wykonawcę - oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją urobku		
		500*0,3	m3	150,00
		razem	m3	150,00
		4. PODBUDOWY		
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza		
		500*2*0,75	m2	750,00
		razem	m2	750,00
9	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12	m2	750,00
10	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	750,00
11	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - zjazdy		
		12*20*0,1	m3	24,00
		razem	m3	24,00
12	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową		
		2000*0,02*2,5	t	100,00
		razem	t	100,00
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.000,00
14	KNR AT-04 0104/01	Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin o szerokości 5m - ułożenie geokompozytu szklano-węglowego 100*100	m2	2.000,00
		5. NAWIERZCHNIE - wymagania na ruch KR-3		
15	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.000,00
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.000,00
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.000,00
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.000,00
19	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	120,00
20	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) - zjazdy	m2	120,00

Remont drogi powiatowej nr 2222 R Sanok-Liszna w m. Liszna w km. 5+328 - 5+828

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
21	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,50

Remont drogi powiatowej nr 2222 R Sanok-Liszna w m. Liszna w km. 5+328 - 5+828

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,50		
2	KNR 2-01 0121/01	sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót	szt	1,00		
3	KNR 2-31 1402/03	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm wraz z utylizacją urobku 500*2*0,50 = 500,00m2	m2	500,00		
4	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m- zamulenie 20% 10*6 = 60,00m	m	60,00		
5	KNR 2-31 0815/05	przełożenie zjazdów z kostki brukowej	m2	10,00		
6	KNR 2-31 0815/05	przełożenie zjazdów z płyt JOMB	m2	5,00		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
7	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 do utylizacji przez Wykonawcę - oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją urobku 500*0,3 = 150,00m3	m3	150,00		
		4. PODBUDOWY				
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 500*2*0,75 = 750,00m2	m2	750,00		
9	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12	m2	750,00		
10	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	750,00		
11	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - zjazdy 12*20*0,1 = 24,00m3	m3	24,00		
12	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 2000*0,02*2,5 = 100,00t	t	100,00		
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.000,00		
14	KNR AT-04 0104/01	Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin o szerokości 5m - ułożenie geokompozytu szklano-węglowego 100*100	m2	2.000,00		
		5. NAWIERZCHNIE - wymagania na ruch KR-3				
15	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.000,00		
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.000,00		
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.000,00		
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.000,00		
19	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	120,00		
20	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) - zjazdy	m2	120,00		
		8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,50		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				