PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	"Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby prowadzenia usług społecznych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Rogóźno 83A."
ADRES INWESTYCJI:	działka nr 349/1, obręb 0010 Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko - pomorskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Rogóźno
ADRES INWESTORA:	Rogóźno 91B 86-318 Rogóźno

BRANŻE: budowlana, drogowa

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2026

WYKONAWCA:

OOM-PROJEKT
Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego
Mszano 13, 87-300 Brodnica
tel. 501-344-833

mgr inż. ANDRZEJ KIRYLUK

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**remont budynku biurowego**			
1.1		**roboty przygotowawcze**			
1 d.1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		105,49	m2	105,490	
				RAZEM	105,490
2 d.1.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		33,56	m2	33,560	
				RAZEM	33,560
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Zdjęcie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		33,56	m2	33,560	
				RAZEM	33,560
4 d.1.1	KNR 4-04 0403-04	Zdjęcie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		33,56	m2	33,560	
				RAZEM	33,560
5 d.1.1	KNR 4-04 0405-01	Zdjęcie drewnianych podłóg ślepych - podsufitka	m2		
		33,56	m2	33,560	
				RAZEM	33,560
6 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Zdjęcie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		33,56	m2	33,560	
				RAZEM	33,560
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Zdjęcie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,02 * 4 * 2,40 + (1,56 * 2 + 0,990 * 2) * 2,20	m2	21,012	
				RAZEM	21,012
8 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		3,00 * (1,02 + 0,90 + 1,11 + 3,61 + 3,61 + 2,54 + 0,77 + 1,40 + 5,11 + 1,60 * 2) * 0,12	m3	8,377	
				RAZEM	8,377
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		(105,49 + 33,56) * 0,20	m3	27,810	
				RAZEM	27,810
1.2		**roboty nowe**			
1.2.1		**parter nowa posadzka**			
11 d.1.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		105,49 + 33,56	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
12 d.1.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
13 d.1.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2. 1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
15 d.1.2. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3,5	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
16 d.1.2. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
17 d.1.2. 1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano - lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,00 * (3,61 + 3,61 + 2,40 + 4,08 * 3 + 10,41)	m2	96,810	
				RAZEM	96,810
1.2.2		roboty wykończeniowe			
18 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie części nadbudowanej	m2		
		3,00 * (3,61 + 3,61 + 2,40 + 4,08 * 3 + 10,41) * 2	m2	193,620	
				RAZEM	193,620
19 d.1.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		3,00 * (3,61 + 3,61 + 2,40 + 4,08 * 3 + 10,41)	m2	96,810	
				RAZEM	96,810
20 d.1.2. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
21 d.1.2. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na wysokość 2,60m ściany o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		3,00 * (3,60 * 2 + 2,40 * 2) + 3,00 * (3,60 * 2 + 1,20 * 2) + 4,00 * 1,00	m2	68,800	
				RAZEM	68,800
22 d.1.2. 2	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.2. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium ciepłe z obróbką obsadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
24 d.1.2. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		0,70 * 2,05 * 1 + 0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1 + 1,00 * 2,05 * 4	m2	13,120	
				RAZEM	13,120
25 d.1.2. 2	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m2		
		(0,87 * 0,78 * 2 + 2,05 * 1,40 * 1 + 1,60 * 1,40 * 1 + 2,05 * 1,40 * 2,05 * 1,40 * 1 + 0,80 * 1,18 * 2)	m2	16,592	
				RAZEM	16,592

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2. 2	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety wewnętrzne - elementy szerokości do 50 cm	m		
		(1,00 * 2 + 2,25 * 1 + 1,80 * 1 + 2,25 * 2 + 1,95 * 1 + 1,10 * 1)	m	13,600	
				RAZEM	13,600
27 d.1.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, parapety zewnętrzne	m2		
		(1,00 * 2 + 2,25 * 1 + 1,80 * 1 + 2,25 * 2 + 1,95 * 1 + 1,10 * 1)	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
1.3		Strop monolityczny			
28 d.1.3	KNR 2-02 0216-2	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą- beton C20/25	m2		
		5,95 * 5,64	m2	33,558	
				RAZEM	33,558
29 d.1.3	KNR 2-02 0290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		
		5,64 * 5,95 * (0,888 * 8 * 2) * 2 / 1000	t	0,954	
				RAZEM	0,954
1.4		pokrycie dachu			
30 d.1.4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		105,49 + 33,56	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
31 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - podkład	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
32 d.1.4	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 styropapą gr. 30cm	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
33 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
34 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		139,050	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
35 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(16,74 + 6,84 * 2) * 0,80	m2	24,336	
				RAZEM	24,336
36 d.1.4	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe stalowe półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		10,43	m	10,430	
				RAZEM	10,430
37 d.1.4	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe stalowe o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		4,00 * 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
1.5		roboty elewacyjne ściany			
38 d.1.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3,70 * (6,44 + 16,38 + 12,08 + 5,95 + 5,64 + 10,43)	m2	210,604	
				RAZEM	210,604

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		3,70 * (6,44 + 16,38 + 12,08 + 5,95 + 5,64 + 10,43)	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
40 d.1.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 20cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		3,70 * (6,44 + 16,38 + 12,08 + 5,95 + 5,64 + 10,43)	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
41 d.1.5	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		210,604 * 4	szt	842,416	
				RAZEM	842,416
42 d.1.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		109,170	m2	109,170	
				RAZEM	109,170
43 d.1.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,70 * 6	m	22,200	
				RAZEM	22,200
44 d.1.5	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		210,604	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
45 d.1.5	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		210,604	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
46 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		210,604	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
47 d.1.5	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2		
		210,604	m2	210,604	
				RAZEM	210,604
1.6		roboty elewacyjne cokół			
48 d.1.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		0,50 * (6,44 + 16,38 + 12,08 + 5,95 + 5,64 + 10,43)	m2	28,460	
				RAZEM	28,460
49 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
50 d.1.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
51 d.1.6	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		28,640 * 4	szt	114,560	
				RAZEM	114,560

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
53 d.1.6	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,70 * 6	m	22,200	
				RAZEM	22,200
54 d.1.6	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
55 d.1.6	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
56 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		28,640	m2	28,640	
				RAZEM	28,640
1.7		wykończenie ścian i sufitów			
57 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - ściany	m2		
		3,00 * [(3,60 * 2 + 1,40 * 2) + (3,61 * 2 + 2,05 * 2) + (2,08 * 2 + 4,08 * 2) + (2,93 * 2 + 4,08 * 2) + (4,93 * 2 + 4,08 * 2) + (10,41 * 2 + 1,40 * 1 + 6,54 * 2 + 1,40 * 1) + (1,40 * 2 + 2,00 * 2) + (5,11 * 2 + 5,22 * 2) + (2,24 * 2 + 2,58 * 2)]	m2	418,440	
				RAZEM	418,440
58 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - ściany	m2		
		418,440	m2	418,440	
				RAZEM	418,440
59 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany	m2		
		418,440	m2	418,440	
				RAZEM	418,440
60 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufity	m2		
		105,49 + 33,56	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
61 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu - sufity	m2		
		105,49 + 33,56	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
62 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		105,49 + 33,56	m2	139,050	
				RAZEM	139,050
1.8		kominy wentylacyjne			

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.8	KNR 7-28 0206-1 Norma: KNR 7-28 0206-10, BIMES: Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń	Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 10 cm	otwór		
		10	otwór	10,000	
				RAZEM	10,000
64 d.1.8	KNR 9-07 0209-02	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych	m		
		(2 * 3,00 + 2 * 3,00 + 3 * 3,00 + 2 * 3,00 + 2 * 3,00)	m	33,000	
				RAZEM	33,000
65 d.1.8	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - omurowanie kominów wentylacyjnych	m2		
		3,00 * (0,46 + 0,26 + 0,46 + 0,26 + 0,66 + 0,26 + 0,26 + 0,46 + 0,26 + 0,46)	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
66 d.1.8	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. z cegieł klinkierowych z czapą	m3		
		1,40 * (0,46 * 0,26 + 0,46 * 0,26 + 0,66 * 0,26 + 0,26 * 0,46 + 0,26 * 0,46 + 1,200 * 0,46)	m3	1,683	
				RAZEM	1,683
2		Klub Seniora			
2.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
67 d.2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
68 d.2.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
69 d.2.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		1,20 * 1,00 * (118,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m3	338,616	
				RAZEM	338,616
2.2		Ławy i stopy fundamentowe			
70 d.2.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3		
		(118,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,60 * 0,20	m3	33,862	
				RAZEM	33,862
71 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		(118,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,80 * 0,10	m3	22,574	
				RAZEM	22,574
72 d.2.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m3		
		(118,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,80 * 0,40	m3	90,298	
				RAZEM	90,298
73 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 4 pręty fi 12 - 4x(11,00*2+6,00*2) masa 1 mb pręta fi 12 = 0,888 kg	t		
		4 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,888 / 1000	t	0,292	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,292
74 d.2.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie - strzemiona fi 6 co 25 cm - (dł. 1.10m) masa 1mb fi 6 = 0,222 kg	t		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) / 0,25 * 0,222 / 1000	t	0,073	
				RAZEM	0,073
2.3		Posadzka na gruncie			
75 d.2.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3		
		(18,99 * 6,35) * 0,20	m3	24,117	
				RAZEM	24,117
76 d.2.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		(18,99 * 6,35) * 0,10	m3	12,059	
				RAZEM	12,059
77 d.2.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		(18,99 * 6,35)	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
78 d.2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2		
		(18,99 * 6,35)	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
79 d.2.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
		(18,99 * 6,35) * 0,10	m3	12,059	
				RAZEM	12,059
2.4		Ściany fundamentowe			
80 d.2.4	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,24	m3	17,751	
				RAZEM	17,751
81 d.2.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 2	m2	147,924	
				RAZEM	147,924
82 d.2.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 2	m2	147,924	
				RAZEM	147,924
83 d.2.4	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m2		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,60	m2	49,308	
				RAZEM	49,308
84 d.2.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi- przyklejenie płyt styropianowych do ścian (grubość 10cm)	m2		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m2	73,962	
				RAZEM	73,962
85 d.2.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m2	73,962	
				RAZEM	73,962
86 d.2.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa na zewnątrz z izolacją cokołu	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m2	73,962	
				RAZEM	73,962
87 d.2.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa od wewnątrz i zewnątrz	m2		
		0,90 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m2	73,962	
				RAZEM	73,962
88 d.2.4	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		40,80 - (4,080 + 2,040 + 8,160 + 6,998 + 9,374)	m3	10,148	
				RAZEM	10,148
2.5		Ściany parteru			
89 d.2.5	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m2		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,24	m2	19,723	
				RAZEM	19,723
90 d.2.5	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm	m2		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 4,00 - 1,00 * 2,05 * 8 - 0,60 * 1,58 * 4 - 0,90 * 1,58 * 6 - 1,60 * 2,00 * 1	m2	296,796	
				RAZEM	296,796
91 d.2.5	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
92 d.2.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1,40 * 8 * 2 + 1,00 * 4 * 2 + 1,30 * 6 * 2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
93 d.2.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 4 pręty fi 12 - 4x(11,00*2+6,00*2) masa 1 mb pręta fi 12 = 0,888 kg	t		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) * 0,888 / 1000	t	0,073	
				RAZEM	0,073
94 d.2.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie - strzemiona fi 6 co 25 cm - (dł. 1.10m) masa 1mb fi 6 = 0,222 kg	t		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1) / 0,25 * 0,222 / 1000	t	0,073	
				RAZEM	0,073
95 d.2.5	KNR 2-02 0302-09	Budynki z elem.typu bloki żerańskie -wieńce monolit.na ścianach zew.o szer.do 30 cm	m3		
		0,24 * 0,24 * (18,99 * 2 + 6,35 * 4 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 2,24 * 2 + 2,58 * 1 + 1,50 * 2 + 1,68 * 1)	m3	4,734	
				RAZEM	4,734
2.6		Strop monolityczny			
96 d.2.6	KNR 2-02 0216-2	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą- beton C20/25	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
97 d.2.6	KNR 2-02 0290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		
		18,99 * 6,35 * (1,208 * 8 * 2) * 2 / 1000	t	4,661	
				RAZEM	4,661

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.2.6	KNRW 2-02 0210-6	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16·m/m2, beton podawany pompą - beton C20/25	m3		
		(0,24 * 0,45 * 6,35) + (0,24 * 0,30 * 6,35)	m3	1,143	
				RAZEM	1,143
99 d.2.6	KNRW 2-02 0259-1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty gładkie - pręt fi 6mm	t		
		8 * 1,402 * 6,35 * 2 / 1000	t	0,142	
				RAZEM	0,142
100 d.2.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli pręty gładkie - strzemiona fi 6 co 25 cm - (dł. 1.10m) masa 1mb fi 6 = 0,222 kg	t		
		6,35 * 2 * 1,40 * 0,222 / 0,25 / 1000	t	0,016	
				RAZEM	0,016
2.7		pokrycie dachu			
101 d.2.7	KNR 19-01 0913-02	Podkłady betonowe na stropie wsrtaw spadkowa z lekkiego betonu	m3		
		18,99 * 6,35 * 0,225	m3	27,132	
				RAZEM	27,132
102 d.2.7	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
103 d.2.7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - podkład	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
104 d.2.7	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 styropapą gr. 30cm	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
105 d.2.7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
106 d.2.7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		18,99 * 6,35	m2	120,587	
				RAZEM	120,587
107 d.2.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(18,99 * 2 + 6,35 * 2) * 0,60	m2	30,408	
				RAZEM	30,408
108 d.2.7	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe stalowe półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		(18,99 * 1 + 2,24 * 2 + 1,60 * 1)	m	25,070	
				RAZEM	25,070
109 d.2.7	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe stalowe o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		3,00 * 3 + 4,00 * 2	m	17,000	
				RAZEM	17,000
2.8		Rynny, obróbki blacharskie			
110 d.2.8	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		11,40 * 2	m	22,800	
				RAZEM	22,800
111 d.2.8	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.2.8	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		3,50 * 4	m	14,000	
				RAZEM	14,000
113 d.2.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,40 * 6,60 * 2	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
114 d.2.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,40 * 11,40 * 2	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
115 d.2.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,40 * 11,40 * 2	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
2.9		Elewacja			
116 d.2.9	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(18,99 * 1 + 6,35 * 2) * 4,00 + (2,24 * 2 + 2,98 * 1) * 2 * 3,00 + (1,50 * 2 + 2,08 * 1) * 1 * 3,00 - (1,00 * 2,05 * 3 + 0,60 * 1,58 * 4 + 0,90 * 1,58 * 6)	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
117 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
118 d.2.9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		(18,99 * 2 + 6,35 + 2,08 + 2,98 * 2)	m	52,370	
				RAZEM	52,370
119 d.2.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
120 d.2.9	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		168,286 * 4	szt	673,144	
				RAZEM	673,144
121 d.2.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
122 d.2.9	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
123 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
124 d.2.9	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m2		
		168,286	m2	168,286	
				RAZEM	168,286
2.10		Roboty wykończeniowe			

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.2.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		3,00 * (2,10 * 2 + 2,00 * 2) - 1,00 * 2,05 * 2 - 0,60 * 1,58 * 1 + 3,00 * (2,72 * 2 + 3,73 * 2) - 2,00 * 3,05 * 4 - 0,90 * 2,05 * 1 - 0,60 * 1,58 * 1 + 3,00 * (5,00 * 2 + 5,47 * 2) - 0,90 * 1,58 * 3 + 3,00 * (5,00 * 2 + 5,47 * 2) - 0,90 * 1,58 * 3 + 3,00 * (4,00 * 2 + 5,47 * 2) - 1,60 * 2,00 * 1 + 3,00 * (1,20 * 2 + 1,26 * 2) - 0,60 * 1,58 * 1 - 0,90 * 2,05 * 1	m2	213,754	
				RAZEM	213,754
126 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		213,74	m2	213,740	
				RAZEM	213,740
127 d.2.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		213,74	m2	213,740	
				RAZEM	213,740
128 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		213,74	m2	213,740	
				RAZEM	213,740
129 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		213,74	m2	213,740	
				RAZEM	213,740
130 d.2.10	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		2,10 * 2,00 + 2,72 * 3,73 + 1,91 * 2,63 + 1,74 * 2,63 + 5,00 * 5,47 + 5,00 * 5,47 + 4,00 * 5,47 + 1,20 * 1,26	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
131 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		102,037	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
132 d.2.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		102,037	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
133 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		102,037	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
134 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		102,037	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
135 d.2.10	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		102,037	m2	102,037	
				RAZEM	102,037
136 d.2.10	KNR 0-19 1023-12	Montaż bram garażowych kompletnych panelowych - 1 kpl	m2		
		1,60 * 2,00 * 1	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
137 d.2.10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium ciepłe z obróbką obsadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2	m2	7,790	
				RAZEM	7,790
138 d.2.10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia wg zestawienia stolarki	m2		
		1,00 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 1 + 0,80 * 2,05 * 1	m2	9,635	
				RAZEM	9,635

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.2.10	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,60 * 1,58 * 3	m2	2,844	
				RAZEM	2,844
140 d.2.10	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,90 * 1,58 * 6	m2	8,532	
				RAZEM	8,532
141 d.2.10	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, parapety wewnętrzne - elementy szerokości do 50 cm	m		
		(0,70 * 3 + 1,00 * 6)	m	8,100	
				RAZEM	8,100
142 d.2.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, parapety zewnętrzne	m2		
		(0,70 * 3 + 1,00 * 6)	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
3		**utwardzenie - droga dojazdow, miejsca parkingowe, chodniki i dojścia**			
3.1		**droga dojazdowa, miejsca parkingowe**			
143 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
144 d.3.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		257,22 * 0,53	m3	136,327	
				RAZEM	136,327
145 d.3.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 7	m3		
		257,22 * 0,53	m3	136,327	
				RAZEM	136,327
146 d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
147 d.3.1	KNCK-1 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub korony - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
148 d.3.1	KNCK-1 0104-02	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub korony - dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
149 d.3.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
150 d.3.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
151 d.3.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.3.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
153 d.3.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1,70 + 4,83 + 5,32 + 1,73 + 3,08 + 10,12 + 5,00 + 32,72 + 10,80 + 6,40 + 1,60 + 7,20 + 5,00 + 3,40 + 14,50 + 3,40 + 6,40 + 11,14	m	134,34	
				RAZEM	134,34
154 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,08 * 134,34	m3	10,747	
				RAZEM	10,747
155 d.3.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		257,22	m2	257,220	
				RAZEM	257,220
3.2		chodniki dojścia			
156 d.3.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		66,94 + 3,75	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
157 d.3.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		70,69 * 0,31	m3	21,914	
				RAZEM	21,914
158 d.3.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 7	m3		
		70,69 * 0,31	m3	21,914	
				RAZEM	21,914
159 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
160 d.3.2	KNCK-1 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub korony - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
161 d.3.2	KNCK-1 0104-02	Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni lub korony - dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
162 d.3.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
163 d.3.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
164 d.3.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		(1,80 + 1,80 + 2,00 + 2,77 + 3,66 + 4,26 + 0,78)	m	17,07	
				RAZEM	17,07

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		0,08 * 17,07	m3	1,366	
				RAZEM	1,366
166 d.3.2	KNKRB 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		17,07	m	17,070	
				RAZEM	17,070
167 d.3.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
4		**biura, klub Seniora - wyposażenie**			
4.1		**wyposażenie**			
4.1.1		**1/4 biuro**			
168 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie	m2		
		3,61 * 3,00	m2	10,830	
				RAZEM	10,830
169 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - biurko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kontener pod biurko	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - biurko/stolik	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
173 d.4.1.1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kontener pod biurko	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4.1.2		**1/5 komunikacja**			
174 d.4.1.2	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - półka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.3		**1/6 biuro**			
175 d.4.1.3	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie	m2		
		3,80 * 3,00	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
176 d.4.1.3	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - biurko	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.4.1. 3	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kontener pod biurko	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
178 d.4.1. 3	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - komoda na drukarkę	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.4.1. 3	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4.1.4		1/7 biuro			
180 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie	m2		
		4,00 * 3,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
181 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - biurko	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
182 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kontener pod biurko	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
183 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - komoda na drukarkę	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.4.1. 4	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa sejf	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.5		1/8 biuro			
186 d.4.1. 5	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie	m2		
		4,00 * 3,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
187 d.4.1. 5	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - biurko	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
188 d.4.1. 5	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kontener pod biurko	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.4.1. 5	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - komoda na drukarkę	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.4.1. 5	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4.1.6		1/9 pom. gospodarcze			
191 d.4.1. 6	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa na środki czystości	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.7		1/9 pom. socjalne			
192 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - meble kuchenne w zabudowie	m2		
		(3,50 + 1,50) * 2,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
193 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - zlewozmywak 2 komorowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - zmywarka w zabudowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - indukcyjna płyta grzewcza w zabudowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - piekarnik w zabudowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kuchenka mikrofalowa w zabudowie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - okap	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - lodówka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - zamrażarka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - ekspres do kawy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - stół duży	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - krzesło	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
204 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - kanapa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.4.1. 7	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - stolik kawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Klub Seniora - wyposażenie			
4.2.1		1/15 sala A			
206 d.4.2. 1	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie na materiały do zajęć	m2		
		5,00 * 3,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4.2.2		1/15 sala B			
207 d.4.2. 2	KNKRB 2 1004-01	Zakup, dostawa i montaż - szafa w zabudowie na materiały do zajęć	m2		
		5,00 * 3,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
5		Zieleń - nasadzenia			
208 d.5	KNR 2-01 0126-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2		
	90%	(100,00 + 6,00 + 50,00) * 50%	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
209 d.5	KNR 2-01 0125-4	Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2		
	10%	(100,00 + 6,00 + 50,00) * 50%	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
210 d.5	KNR 2-01 0213-3	Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t	m3		
		(100,00 + 6,00 + 50,00) * 0,15	m3	23,400	
				RAZEM	23,400
211 d.5		Dostawa ziemi urodzajnej	m3		
		51,97	m3	51,970	
				RAZEM	51,970
212 d.5	KNR 2-21 0218-3	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami	m3		
	90%	51,97 * 50%	m3	25,985	
				RAZEM	25,985
213 d.5	KNR 2-21 0218-2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10%	51,97 * 50%	m3	25,985	
				RAZEM	25,985
214 d.5	KNR 2-21 0414-2	Obsadzenie kwietników bylinami, 4·szt/m2 - lawenda	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
215 d.5	KNR 2-21 0301-5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) - Trzmielina pospolita, t. zwyczajna (Euonymus europaeus L.)	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
216 d.5	KNR 2-21 0301-5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) - Trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosus Scop.)	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
217 d.5	KNR 2-21 0301-5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) - Róża dzika (Rosa canina L.)	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
218 d.5	KNR 2-21 0301-5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) -Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.)	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
219 d.5	KNR 2-21 0301-5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) -Porzeczka agrest (Ribes uva-crispa L.)	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
6		podjazd dla osób niepełnosprawnych			
220 d.6	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- mi podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w grun- cie kat.III	m3		
		1,96 * 0,60 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06)	m3	35,304	
				RAZEM	35,304
221 d.6	KNR 2-021101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,05 * 0,25 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m3	0,751	
				RAZEM	0,751
222 d.6	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		(9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 0,4 * 0,3 + (1,50 + 9,00 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 0,4 * 0,3	m3	6,550	
				RAZEM	6,550
223 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,213	
				RAZEM	0,213
224 d.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2 / 0,25 * 1,66 * 0,222 / 1000	t	0,089	
				RAZEM	0,089
225 d.6	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,4 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m2	24,016	
				RAZEM	24,016
226 d.6	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- wie cementowej	m3		
		0,24 * 0,70 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m3	10,087	
				RAZEM	10,087
227 d.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa	m2		
		1,60 * 2 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m2	192,128	
				RAZEM	192,128
228 d.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa	m2		
		1,60 * 2 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m2	192,128	
				RAZEM	192,128
229 d.6	KNR 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monoli- tyczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3		
		0,24 * 0,24 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m3	3,458	
				RAZEM	3,458
230 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		(1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,213	
				RAZEM	0,213
231 d.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2 / 0,25 * 1,66 * 0,222 / 100	t	0,885	
				RAZEM	0,885
232 d.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		0,90 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2	m2	54,036	
				RAZEM	54,036
233 d.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża, jednokrotne gruntowa- nie kolorze tynku mozaikowego dekoracyjnego na bazie z żywic.	m2		
		0,90 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 2 + (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 0,09 * 2 + (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 0,24 * 2	m2	73,849	
				RAZEM	73,849
234 d.6	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm w kolorystyce zbliżonej do cokołu budynku	m2		
		73,849	m2	73,849	
				RAZEM	73,849
235 d.6	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze- rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		35,304 - (0,751 + 10,087 + 6,550)	m3	17,916	
				RAZEM	17,916
236 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyładowczym na odległość 1 km - tarasu zewnętrznego i schodów przynależ- nych do tarasu+chody zewnętrzne	m3		
		(0,751 + 10,087 + 6,550)	m3	17,388	
				RAZEM	17,388
237 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyładowczym - dodatek za każ- dy następny rozpoczęty 1 km - tarasu ze- wnętrznego i schodów przynależnych do tara- su+chody zewnętrzne Krotność = 17	m3		
		(0,751 + 10,087 + 6,550)	m3	17,388	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,388
238 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod- łożu gruntowym	m3		
		0,40 * 1,20 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) + 1,50 * 1,50 * 0,40	m3	15,310	
				RAZEM	15,310
239 d.6	KNR 2-021101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,15 * (1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) * 1,20 + 1,50 * 1,50 * 0,15	m3	5,741	
				RAZEM	5,741
240 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd	m2		
		(9,00 + 9,00 + 5,06) * 1,20 + 1,50 * 1,50 * 3 + 2,88 * 1,50	m2	38,742	
				RAZEM	38,742
241 d.6	KNR 2-02 1207-05	Balustrady pochylni z pochwytami dla niepeł- nosprawnych z rur stalowych proszkowo malo- wanych - mocowane w cokole (wieńcu), (1mb balustrady złożony: z poręczy na wys. 110cm, pochwytu na wys. 90cm, pochwytu na wys. 75cm, zabezpieczenia na wys. 40,5cm, i słup- ków w rozstawie - patrz rzut parteru, podjazd dla niepełnosprawnych taras zewnętrzny)	m		
		(1,50 + 9,00 + 3,96 + 9,00 + 1,50 + 5,06) + (1,50 + 9,00 + 9,00 + 1,50 + 5,06)	m	56,080	
				RAZEM	56,080

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858