PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45212140-9	Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI:	Utworzenie strefy relaksu w Parku Ołtarzewskim
ADRES INWESTYCJI:	Park Ołtarzewski - działka nr ew. 100/4 obręb 0001 Ożarów Mazowiecki, jednostka ewidencyjna 143206_4.
NAZWA INWESTORA:	Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
ADRES INWESTORA:	ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Michał Toruszewski
DATA OPRACOWANIA:	04.11.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
04.11.2026	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			**Utworzenie strefy relaksu w Parku Ołtarzewskim w Gminie Ożarów Mazowiecki - nawierzchnie, murki oporowe, mała architektura**			
1.1			**Nawierzchnie**			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			214 * 0,9	m2	192,600	
					RAZEM	**192,600**
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-05		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
			214 * 0,10	m2	21,400	
					RAZEM	**21,400**
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
			30	m3	30,000	
					RAZEM	**30,000**
4 d.1.1	KNNR 1 0504-02		Ręczne rozplantowanie ziemi; grunt kat.III	m3		
			13	m3	13,000	
					RAZEM	**13,000**
5 d.1.1	KNNR 6 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			214 * 0,1	m2	21,400	
					RAZEM	**21,400**
6 d.1.1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			214 * 0,9	m2	192,600	
					RAZEM	**192,600**
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			97,8	m2	97,800	
					RAZEM	**97,800**
8 d.1.1	KNR 2-31 0502-04		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			82	m2	82,000	
					RAZEM	**82,000**
9 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia		Nawierzchnia przepuszczalna z kruszywa gr. 25 cm - wierzchnia warstwa z miału kamiennego	m2		
			19	m2	19,000	
					RAZEM	**19,000**
10 d.1.1	kalk. własna		Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z EPDM wraz z podbudową	m3		
			15,2	m3	15,200	
					RAZEM	**15,200**
11 d.1.1	KNR AT-04 0102-03		Ekokratka trawnikowa	m2		
			48	m2	48,000	
					RAZEM	**48,000**
12 d.1.1	KNR 2-31 0401-06		Rowki pod obrzeża betonowe chodnikowe	m		
			187	m	187,000	
					RAZEM	**187,000**
13 d.1.1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			187	m	187,000	

Norma STANDARD Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 5038

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**187,000**
1.2			**Murki oporowe**			
14 d.1.2	KNR AT-04 0101-03		Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny	m2		
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	**13,500**
15 d.1.2	KNR 2-18 0501-03		Podsypka żwirowa pod gabiony o grubości 20 cm	m2		
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	**13,500**
16 d.1.2	KNNR 10 0408-01 analogia		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabiony 100x30x50 cm (krata - oczko 10 cm) wypełnione kamieniem (otoczak rzeczny ozdobny)	m3		
			10,05	m3	10,050	
					RAZEM	**10,050**
1.3			**Mała architektura**			
17 d.1.3	kalk. własna		Ławki drewnianej na stelażu metalowym (z montażem)	m3		
			7	m3	7,000	
					RAZEM	**7,000**
18 d.1.3	kalk. własna		leżak drewniany na stelaży ze stali (z montażem)	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	**9,000**
19 d.1.3	kalk. własna		hamak z taśm poliestrowych ze słupkami stalowymi (z montażem)	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	**3,000**
20 d.1.3			Pergola stal ocynkowana (z montażem)	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	**3,000**
21 d.1.3			kosze w obudowie drewnianej na stelażu ze stali (z montażem)	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	**3,000**
22 d.1.3	kalk. własna		Wykonanie furtki w ogrodzeniu placu zabaw	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	**1,000**
2			**Utworzenie strefy relaksu w Parku Ołtarzewskim w Gminie Ożarów Mazowiecki - zieleń**			
2.1			**Zieleń**			
23 d.2.1	KNNR 1 0113-01 analogia		Oczyszczenie powierzchni pod nasadzenia z darniny	m2		
			108,4	m2	108,400	
					RAZEM	**108,400**
24 d.2.1	KNR 2-31 0407-02 analogia		Ułożenie obrzeży ekobord z materialem	m		
			90	m	90,000	
					RAZEM	**90,000**
25 d.2.1	kalk. własna		wyłożenie rabaty tkaniną antychwastową czarną 50 g/m2	m		
			108,4	m	108,400	
					RAZEM	**108,400**
26 d.2.1	KNR 2-11 0604-08		Sadzenie drzew w terenie płaskim - brzoza pożyteczna "Doorenbos", Klon jawor "Brilantissimum" - rośliny wieloletnie	szt.		
			5	szt.	5,000	

Norma STANDARD Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 5038

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**5,000**
27 d.2.1	KNR 2-11 0604-05 analogia		Sadzenie krzewów liściastych w terenie płaskim poj. C2 - tuwała gęstokwiatowa, żylistek pośredni, hortensja bukietowa - rośliny wieloletnie	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	**100,000**
28 d.2.1	KNR 2-11 0604-05 analogia		Sadzenie krzewów iglastych w terenie płaskim poj. C2 - jałowiec łuskowy, cis pośredni, sosna górska - rośliny wieloletnie	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	**100,000**
29 d.2.1	KNR 2-21 0414-05		Obsadzenie kwietników bylinami - kocimiętka faassena, funkia, szałwia omszona, bodziszek dalmatyński, przetacznik długolistny, róża okrywowa - rośliny wieloletnie	szt		
			234	szt	234,000	
					RAZEM	**234,000**
30 d.2.1	KNR 2-21 0302-04 analogia		Sadzenie pnączy C1 - glicynia kwiecista, powojnik odmiany wielokwiatowe, winobluszcz pięciolistkowy - rośliny wieloletnie	szt.		
			45	szt.	45,000	
					RAZEM	**45,000**
31 d.2.1	KNR 2-21 0302-04 analogia		Sadzenie traw ozdobnych C1,5 - miskant chiński, ostnica mocna - rośliny wieloletnie	szt.		
			210	szt.	210,000	
					RAZEM	**210,000**
32 d.2.1	KNR 2-21 0211-01 0211-02		Korowanie nawierzchni nasadzeń gr. 3 cm	m2		
			108,4	m2	108,400	
					RAZEM	**108,400**
33 d.2.1	kalk. własna		Palikowanie drzew (3 paliki, 3 rygle, taśma)	kpl		
			5	kpl	5,000	
					RAZEM	**5,000**
2.2			**Pozostałe**			
34 d.2.2	KNP 01 1350-02.01 analogia		Cięcia redukujące i formujące drzew	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	**1,000**
35 d.2.2	KNR 2-21 0408-02		Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - trawa z rolki typu parkowego	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	**240,000**

Norma STANDARD Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 5038