PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach AKTUALIZACJA ZAKRESU I CENOWA

ADRES INWESTYCJI : 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 49

INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynsrii w Siemiatyczach

ADRES INWESTORA : 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 49

DATA OPRACOWANIA : maj.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj.2026 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45111291-4	Z A G O S P O A R O W A N I E
1.1	45342000-6	OGRODZENIE
1.2	45233250-6	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.3	45112710-5	ZIELEŃ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	**45111291-4**	**Z A G O S P O A R O W A N I E**			
1.1	**45342000-6**	**OGRODZENIE**			
1.1.1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III - pod mur oporowy	m^3		
		wykop z poziomu +140.10 - śr. rzędna nasypu wymienianego gruntu			
		odcinki: 3 - 4, 4 - 5			
		(140,10-137,47+0,50)*(17,30+6,55)*1,50	m^3	111,976	
		(140,10-138,42+0,50)*(11,50+11,50)*1,50	m^3	75,210	
				RAZEM	187,186
1.1.2	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod stopę muru oporowego - na gruncie	m^3		
		odcinki: 3 - 4, 4 - 5			
		0,50*1,20*(17,30+6,55+11,50+11,50)	m^3	28,110	
				RAZEM	28,110
1.1.3	KNR 2-02 2204-03	Ściany oporowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych - element wys. 255 cm, szer. 145 cm, dł. 99 cm	m		
		17,30+6,55+11,50+11,50	m	46,850	
				RAZEM	46,850
1.1.4	KNNR 1 0214-04 z.o. 2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m^3		
		poz.1.1.1-poz.1.1.2	m^3	159,076	
		minus mur oporowy w gruncie			
		-0,24*(1,00*(24,70+23,34)+2,50*24,70+1,68*23,34)	m^3	-35,760	
				RAZEM	123,316
1.1.5	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęseł wys. 120 cm systemowych w ramach z kształtowników wraz ze słupkami - na murze oporowym; wytyczne wg architektury	m^2		
		odcinki: 3 - 4, 4 - 5			
		1,20*(24,70+23,34)	m^2	57,648	
				RAZEM	57,648
1.1.6	KNNR 2 1602-02	Poz. zast. Ogrodzenie wys. 120 cm z paneli ogrodzeniowych systemowych z podmurówką prefabrykowaną - przęsło ogrodzeniowe na słupkach stalowych systemowych z podmurówką prefabrykowaną; parametry wg architektury	m		
		odcinki: D - bud. ist., A - H, H - G			
		9,85+1,50+27,60+16,40	m	55,350	
				RAZEM	55,350
1.1.7	KNR 2-23 0310-03	Poz. analog. Montaż szlabanu - szlaban elektromechanicznyo długości ramienia do 4 metrów, kompletny; parametry wg architektury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	**45233250-6**	**NAWIERZCHNIE UTWARDZONE**			
1.2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		wg zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu			
		471,03	m^2	471,030	
		wykonane			
		-141,00	m^2	-141,000	
				RAZEM	330,030
1.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		poz.1.2.1	m^2	330,030	
				RAZEM	330,030

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 40733 Użytkownik: jw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - łączna gr. 25 cm (10+15 cm)	m^2		
		poz.1.2.2	m^2	330,030	
				RAZEM	330,030
1.2.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna gr. 25 cm (10+15 cm)	m^2		
		poz.1.2.2	m^2	330,030	
				RAZEM	330,030
1.2.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wg zagospodarowania mius wykonana nawierzchnia	m^2		
		poz.1.2.1	m^2	330,030	
				RAZEM	330,030
1.2.6	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9,08+7,47+1,52	m	18,070	
		3,87+4,98+3,74	m	12,590	
		3,53	m	3,530	
				RAZEM	34,190
1.3	**45112710-5**	**ZIELEŃ**			
1.3.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m^3		
		wg zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu			
		293,43*0,15	m^3	44,015	
				RAZEM	44,015
1.3.2	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
		wg zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu			
		293,43/10000	ha	0,029	
				RAZEM	0,029
1.3.3	wycena indywidualna	Nasadzenia indywidualne zielani ozdobnej wg zapotrzebowańia i dyspozycji Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000