PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W OBRĘBIE ZARZECZE NA DZ. NR EWID. 161 - Etap II

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
SST CPV	**D-01.00.00** 45111000-8	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	**x**	**x**	**x**	**x**
	D-01.01.00	**ROBOTY POMIAROWE**	**x**	**x**	**x**	**x**
	D-01.01.01	**Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych**	**x**	**x**	**x**	**x**
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,170		0,00
					RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (A):	**0,00**
SST CPV	**D-04.00.00** 45233000-9	**PODBUDOWY** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad	**x**	**x**	**x**	**x**
	D-04.01.00	**KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA**	**x**	**x**	**x**	**x**
	D-04.01.01	**Koryto**	**x**	**x**	**x**	**x**
4	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 25cm (szerokość do 2,5m) - kalkulacja indywidualna	m2	391,00		0,00
	D-04.04.00	**PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE**	**x**	**x**	**x**	**x**
	D-04.04.02	**PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH**	**x**	**x**	**x**	**x**
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 20/63mm stabilizowany mechanicznie	m2	391,00		0,00
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie	m2	391,00		0,00
					RAZEM PODBUDOWY (B):	**0,00**
					RAZEM (A+B) NETTO:	**0,00**
					VAT 23 %	**0,00**
					RAZEM (A+B) BRUTTO:	**0,00**

Opracował: