Poz.	Ilość	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	objętość 1szt. [m3]	objętość całość [m3]	materiały	uwagi
ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ - dla jednego segmentu SIM Skrzyszów - 04.2025								
KROKWIE								
K1	31	8,0	20,0	400	0,06	1,99	C24	
K2	1	8,0	20,0	355	0,06	0,06	C24	
WYMIAN								
Wm.1	1	8,0	20,0	250	0,04	0,04	C24	
PŁATEW KALENICOWA								
PŁK.1	1	14,0	14,0	1130	0,22	0,22	C24	
PRZYKŁADKI								
PRZ.1	22	6,0	16,0	170	0,02	0,36	C24	
WIESZAKI								
W.1	10	8,0	16,0	220	0,03	0,28	C24	
KLESZCZE								
KL.1	22	6,0	16,0	630	0,06	1,33	C24	
PRZEWIĄZKI								
P.1	16	8,0	16,0	25	0,00	0,05	C24	
MURŁATY								
Mr.1	2	16,0	16,0	1 130	0,29	0,58	C24	
SUMA						**4,91**		

PODANE DŁUGOŚCI SĄ DŁUGOŚCIAMI NETTO. PRZED ZAMÓWINIEM NALEŻY DOLICZYĆ POTRZEBNY NADDATEK.

UWAGA! PRZED ZLECENIEM WYCIĘCIA DREWNA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZYJĘTE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW