ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - dla jednego segmentu SIM Skrzyszów- 04.2025

Płyta fundamentowa P.1, gr. 35cm							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	86	Pręt #16 - 12000	1,6	19,0	1 630,6	AIIIN (RB500)	
2	64	Pręt #16 - 1000	1,6	1,6	101,1	AIIIN (RB500)	
		dodatek na zakłady 20%			326,1		
		Razem			2 057,8	x 1 =	**2 058**

Żebro poz. Ż.1, L=33,0m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	165	Pręt #8 - 2020	0,4	0,8	131,7	AIIIN (RB500)	
2	165	Pręt #16 - 1480	1,6	2,3	385,8	AIIIN (RB500)	
3	8	Pręt #16 - 33000	1,6	52,1	417,1	AIIIN (RB500)	
		dodatek na zakłady 20%			83,4		
		Razem			1 018,0	x 1 =	**1 018**

Żebro poz. Ż.2, L=6,20m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	65	Pręt #8 - 1400	0,4	0,6	35,9	AIIIN (RB500)	
2	8	Pręt #16 - 6500	1,6	10,3	82,2	AIIIN (RB500)	
		Razem			118,1	x 1 =	**118**

Strop nad parterem - zbrojenie dolne							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	3	Pręt #12 - 6050	0,9	5,4	16,1	AIIIN (RB500)	
2	3	Pręt #12 - 7300	0,9	6,5	19,4	AIIIN (RB500)	
3	2	Pręt #12 - 1000	0,9	0,9	1,8	AIIIN (RB500)	
4	4	Pręt #12 - 1500	0,9	1,3	5,3	AIIIN (RB500)	
5	5	Pręt #12 - 700	0,9	0,6	3,1	AIIIN (RB500)	
6	22	Pręt #12 - 10300	0,9	9,1	201,2	AIIIN (RB500)	
7	7	Pręt #12 - 6600	0,9	5,9	41,0	AIIIN (RB500)	
8	14	Pręt #12 - 4800	0,9	4,3	59,7	AIIIN (RB500)	
9	4	Pręt #12 - 4200	0,9	3,7	14,9	AIIIN (RB500)	
10	31	Pręt #12 - 6050	0,9	5,4	166,5	AIIIN (RB500)	
11	2	Pręt #12 - 12000	0,9	10,7	21,3	AIIIN (RB500)	
		Razem			550,4	x 1 =	**550**

Strop nad parterem - zbrojenie górne							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	3	Pręt #12 - 6050	0,9	5,4	16,1	AIIIN (RB500)	
2	3	Pręt #12 - 7300	0,9	6,5	19,4	AIIIN (RB500)	
3	2	Pręt #12 - 1000	0,9	0,9	1,8	AIIIN (RB500)	
4	4	Pręt #12 - 1500	0,9	1,3	5,3	AIIIN (RB500)	
5	5	Pręt #12 - 1200	0,9	1,1	5,3	AIIIN (RB500)	
6	31	Pręt #12 - 1000	0,9	0,9	27,5	AIIIN (RB500)	
7	8	Pręt #12 - 2200	0,9	2,0	15,6	AIIIN (RB500)	
8	18	Pręt #12 - 3000	0,9	2,7	48,0	AIIIN (RB500)	
9	12	Pręt #12 - 2500	0,9	2,2	26,6	AIIIN (RB500)	
10	18	Pręt #12 - 2800	0,9	2,5	44,7	AIIIN (RB500)	
11	60	Pręt #12 - 1800	0,9	1,6	95,9	AIIIN (RB500)	
12	27	Pręt #12 - 3600	0,9	3,2	86,3	AIIIN (RB500)	
13	6	Pręt #12 - 5300	0,9	4,7	28,2	AIIIN (RB500)	
		Razem			420,9	x 1 =	**421**

Schody żelbetowe Sch.1							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	7	Pręt #12 - 5630	0,9	5,0	35,0	AIIIN (RB500)	
2	7	Pręt #12 - 1600	0,9	1,4	9,9	AIIIN (RB500)	
3	7	Pręt #12 - 2000	0,9	1,8	12,4	AIIIN (RB500)	
4	30	Pręt #10 - 1000	0,6	0,6	18,5	AIIIN (RB500)	
		Razem			75,9	x 1 =	**76**

poz.1.01, L=4,30m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 4300	0,9	3,8	15,3	AIIIN (RB500)	
2	4	Pręt #12 - 4700	0,9	4,2	16,7	AIIIN (RB500)	
3	50	Pręt #6 - 940	0,2	0,2	10,5	AIIIN (RB500)	
		Razem			42,4	x 1 =	**42**

poz.1.02, L=3,50m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	2	Pręt #12 - 3800	0,9	3,4	6,7	AIIIN (RB500)	
2	30	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	6,4	AIIIN (RB500)	
		Razem			13,1	x 1 =	**13**

Nadproże żelbetowe poz.N.1.01, szt.1							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 2900	0,9	2,6	10,3	AIIIN (RB500)	
3	12	Pręt #6 - 1540	0,2	0,3	4,1	AIIIN (RB500)	
		Razem			14,4	x 1 =	**14**

Nadproże żelbetowe poz.N.1.02, szt.2							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	2						
1	3	Pręt #12 - 1500	0,9	1,3	4,0	AIIIN (RB500)	
2	2	Pręt #12 - 1700	0,9	1,5	3,0	AIIIN (RB500)	
3	7	Pręt #6 - 1060	0,2	0,2	1,6	AIIIN (RB500)	
		Razem			8,7	x 2 =	**17**

Nadproże żelbetowe poz.N.2.01, szt.1							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 2800	0,9	2,5	9,9	AIIIN (RB500)	
2	2	Pręt #12 - 3000	0,9	2,7	5,3	AIIIN (RB500)	
3	16	Pręt #6 - 1060	0,2	0,2	3,8	AIIIN (RB500)	
		Razem			19,0	x 1 =	**19**

Nadproże żelbetowe poz.N.2.02, szt.1							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	3	Pręt #12 - 1900	0,9	1,7	5,1	AIIIN (RB500)	
2	2	Pręt #12 - 2100	0,9	1,9	3,7	AIIIN (RB500)	
3	10	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	2,1	AIIIN (RB500)	
		Razem			10,9	x 1 =	**11**

Nadproże żelbetowe poz.N.2.03, szt.1							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	3	Pręt #12 - 1500	0,9	1,3	4,0	AIIIN (RB500)	
2	2	Pręt #12 - 1900	0,9	1,7	3,4	AIIIN (RB500)	
3	7	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	1,5	AIIIN (RB500)	
		Razem			8,9	x 1 =	**9**

Słup żelbetowy poz.S.1, szt.4							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	4						
1	8	Pręt #12 - 4200	0,9	3,7	29,8	AIIIN (RB500)	
2	36	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	7,7	AIIIN (RB500)	
		Razem			37,5	x 4 =	**150**

Trzpień żelbetowy poz.T.1, szt.2							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	2						
1	4	Pręt #12 - 4200	0,9	3,7	14,9	AIIIN (RB500)	
2	36	Pręt #6 - 860	0,2	0,2	6,9	AIIIN (RB500)	
		Razem			21,8	x 2 =	**44**

Wieniec żelbetowy poz.W.1.01, L=34,0m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 34000	0,9	30,2	120,8	AIIIN (RB500)	
2	136	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	29,0	AIIIN (RB500)	
		dodatek na zakłady 20%			24,2		
		Razem			173,9	x 1 =	**174**

Wieniec żelbetowy poz.W.1.02, L=10,50m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 10500	0,9	9,3	37,3	AIIIN (RB500)	
2	42	Pręt #6 - 860	0,2	0,2	8,0	AIIIN (RB500)	
		Razem			45,3	x 1 =	**45**

Wieniec żelbetowy poz.W.2.01, L=10,50m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 10500	0,9	9,3	37,3	AIIIN (RB500)	
2	42	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	8,9	AIIIN (RB500)	
		Razem			46,2	x 1 =	**46**

Wieniec żelbetowy poz.W.2.02, L=10,50m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 10500	0,9	9,3	37,3	AIIIN (RB500)	
2	42	Pręt #6 - 860	0,2	0,2	8,0	AIIIN (RB500)	
		Razem			45,3	x 1 =	**45**

Wieniec żelbetowy poz.W.2.03, L=12,50m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 12500	0,9	11,1	44,4	AIIIN (RB500)	
2	50	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	10,7	AIIIN (RB500)	
		dodatek na zakłady 20%			8,9		
		Razem			63,9	x 1 =	**64**

Wieniec żelbetowy poz.W.3.01, L=14,0m							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	1						
1	4	Pręt #12 - 14000	0,9	12,4	49,7	AIIIN (RB500)	
2	56	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	11,9	AIIIN (RB500)	
		dodatek na zakłady 20%			9,9		
		Razem			71,6	x 1 =	**72**

Rdzeń żelbetowy poz.Sk.1, szt.8							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	8						
1	23	Pręt #6 - 960	0,2	0,2	4,9	AIIIN (RB500)	
2	4	Pręt #12 - 4420	0,9	3,9	15,7	AIIIN (RB500)	
3	2	Pręt #12 - 3950	0,9	3,5	7,0	AIIIN (RB500)	
		Razem			27,6	x 8 =	**221**

Rdzeń żelbetowy poz.Sk.2, szt.8							Wykaz dla rys.
Poz.	**Ilość**	**Pręt - długość**	**kg/m**	**1 szt.**	**całość**	**materiały**	**Uwagi**
	8						
1	23	Pręt #6 - 860	0,2	0,2	4,4	AIIIN (RB500)	
2	4	Pręt #12 - 4420	0,9	3,9	15,7	AIIIN (RB500)	
3	2	Pręt #12 - 3950	0,9	3,5	7,0	AIIIN (RB500)	
		Razem			27,1	x 8 =	**217**

`

SUMA: **5 445**

	[kg]
Pręt #6	227
Pręt #8	168
Pręt #10	19
Pręt #12	2006
Pręt #16	3026