AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak
ul. Kraszewskiego 214
37-100 Łańcut

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Obiekt: **STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA**

Kategoria: XXX, XXVI

Lokalizacja/adres: HUZELE

Działki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO

Spis zawartości:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
3. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

EGZ.

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Obiekt: **STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA**

Kategoria: XXX, XXVI

Lokalizacja/adres: HUZELE

Działki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO

Zespół projektowy:

Imię i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	specjalność	Data	Podpis
Projektant główny: mgr inż. Magdalena Ślęzak	PDK/0166/PWOS/11	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Joanna Marciniec	PDK/0099/PWOS/13		22.12.2025r.	
Projektant: mgr inż. Kamil Środa	PDK/0129/PWOK/18	Konstrukcyjno - budowlana	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Lidia Buda-Ożóg	36/97		22.12.2025r.	
Projektant: mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Sebastian Gil	PDK/0336/POOE/19		22.12.2025r.	

Spis treści

PODSTAWA OPRACOWANIA 3
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 4
2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 4
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .. 11
5. INFORMACJE I DANE OKREŚLAJĄCE: 12
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCIO DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 13
7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 13
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 14

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1:5000

Rys. nr 2.1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr 2.2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pn:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 197/2023 z dnia 06.06.2023r. pomiędzy Zamawiającym: GMINĄ LESKO z siedzibą Parkowa 1, 38-600 Lesko, a Wykonawcą: firmą AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak, ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500 opracowane na potrzeby projektu przez firmę USŁUGI GEODEZYJNO-BUDOWLANE Maciej Smoliński ul. M.Kluski 24, 38-500 Sanok
- Uzgodnienia z przyszłym eksploatatorem obiektu – Leskim Przedsiębiorstwem komunalnym
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080,
- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno–budowlanych
- Wizja lokalna w terenie,

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

- Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z podpisaną umową, która posłuży Inwestorowi do realizacji budowy stacji uzdatniania wody i przewodów wodociągowych
- Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej w jakości spełniającej wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- Dostarczenia mieszkańcom wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości
- Zapewnienie niezawodności w dostawie wody poprzez budowę zbiornika wody czystej, który zapewni zapas wody w czasie największych rozbiorów, a także stanowił będzie rezerwuar wody do celów p.poż.
- Rozwój i poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej
- Poprawa komfortu życia mieszkańców
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE, polegająca na budowie:

- Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 72 m^3/d i wydajności zestawu pompowego równej 14,0 m^3/h. Dodatkowo dla stanów wyjątkowych, zestaw pompowy winien zapewniać wydajność na poziomie 21 m^3/h przy ciśnieniu 50,0 mH_2O
- Zbiornika wody czystej o pojemności całkowitej 100 m^3-
- podziemnego prefabrykowanego zbiornika popłuczyn o pojemności czynnej 2x10,0 m^3
- instalacji międzyobiektowych: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, elektryczna i AKPiA,
- policznikowej instalacji elektroenergetycznej zasilającej studnie,
- odcinków sieci wodociągowej łączących stację uzdatniania wody z istniejąca siecią wodociągową

Ponadto inwestycja obejmuje także:

- remont obudowy studni oraz wyposażenia wewnątrz istniejących studni głębinowych zlokalizowanych na działkach 898/4, 824,
- częściowe utwardzenie terenu, wymiana istniejącego ogrodzenia SUW i oświetlenia terenu oraz montaż nowego ogrodzenia wokół studni H3.

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Obszar inwestycji obejmuje teren ujęcia wody w miejscowości Huzele.

Teren objęty inwestycją to zabudowa wiejska. Teren objęty wnioskiem obejmuje w całości działki 900/2, 899/2 oraz 898/4 będące własnością Gminy i Miasta Lesko oraz część działki drogowej 844, na której zlokalizowane zostało wpięcie instalacji wodociągowej stacji - rurociąg wody uzdatnionej do sieci wodociągowej oraz zlokalizowany jest obecnie wykorzystywany zjazd na teren stacji.

Odcinki sieci wodociągowej zaprojektowane zostały na działkach: 844, 902, 903, 910, 740, 911/2 i 912.

Zasilanie studni H3 zlokalizowanej na działce 824 zaprojektowane zostało na działce drogowej 844 i 824.

Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony, o płaskim dachu. Budynek ma wymiary zewnętrzne 13.5 x 6.0 m. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem – Gminą Lesko obiekt ten nie jest objęty zakresem inwestycji.

Zasobem eksploatacyjnym stacji są dwie studnie wiercone, które stanowią źródło zasilania w wodę dla stacji i sieci wodociągowej. Studnie są czynne, posiadają ważne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody. Wydajność studni jest niewielka, ale pokrywa zapotrzebowanie miejscowości Huzele na wodę. W chwili obecnej woda pobierana ze studni nie jest uzdatniana, a jedynie dezynfekowana. Konieczne jest wprowadzenie systemu uzdatniania pobieranej wody oraz dezynfekcji w sposób stały i kontrolowany. W zakresie inwestycji zaprojektowana została wymiana pomp służących do poboru wody podziemnej oraz wymiana obudowy i armatury w studni. Zaprojektowane zostały również obiekty towarzyszące stacji: zbiornik wody czystej, podziemny zbiornik popłuczyn, instalacje międzyobiektowe oraz utwardzenie terenu wokół studni oraz chodnik do obiektów.

Obszar inwestycji jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, przewody wodociągowe, kable elektryczne oraz sieci teletechniczne oraz sieć gazowa średniego ciśnienia. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.

Istniejące ogrodzenie terenu nieruchomości zostanie zdemontowane, a w jego miejsce zostanie postawione nowe, wykonane na bazie systemu panelowego wysokości min. 1,53m. Ogrodzenie wygradzać będzie teren stacji uzdatniania. W celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych zamontowana zostanie elektrycznie otwierana brama wjazdowa. Lokalizacja wjazdu na teren nieruchomości pozostaje bez zmian.

Istniejący na terenie stacji zbiornik naziemny zostanie zdemontowany i przekazany do eksploatatora. Odcinki istniejących wodociągów:

- pomiędzy węzłami Tr2_Zł3,
- powyżej włączenia studni H3
- powyżej włączenia rurociągu wody uzdatnionej do istniejącej sieci (węzeł Tr1)

zostaną wyłączone z eksploatacji – końce zabezpieczone, przewody odcięte. Po zakończeniu robót teren budowy zostanie zagospodarowany i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsięwzięcie jest budową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huzele – Gmina Lesko. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe obiekty infrastruktury technicznej – kontenerowa stacja uzdatniania wody, gdzie będzie się w automatyczny, bezobsługowy sposób odbywał proces uzdatniania wody, zbiornik wody czystej oraz odstojnik popłuczyn – układ 2 prefabrykowanych zbiorników podziemnych.

Kontenerowa stacja uzdatniania wody

1. Rodzaj obiektu – obiekt infrastruktury technicznej. Stacja jest obiektem w którym zachodzić będą procesy technologiczne wody w celu dostarczenia jej mieszkańcom uzdatnionej, zabezpieczonej przed skażeniem i pod odpowiednim ciśnieniem. Obiekt stacji pracował będzie w pełni automatycznie. Obiekt nie jest przewidziany do stałego przebywania ludzi.

2. Kształt dachu – jednospadowy 4%

3. Wymiary zewnętrzne projektowanego obiektu – 6,20m x 5,0 m
4. Wysokość zabudowy: 3,05m ze spadkiem na 2,85m
5. Ilość kondygnacji:

   a) nadziemnych – 1
   b) podziemnych – brak
   c) poddasze – brak

6. Rodzaj materiałów ściennych i konstrukcji

Konstrukcję obiektu stanowić będzie zabudowa kontenerowa z płyt warstwowych. Obiekt zostanie prefabrykowany i dostarczony na plac budowy jako gotowy do montażu element. Ściany zewnętrzne wykonane będą z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm, nierozprzestrzeniające ognia, o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m^{2}K. Warstwa izolacji 10 cm PUR. Dach obiektu wykonany również z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm, nierozprzestrzeniającej ognia, o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m^{2}K. Warstwa izolacji 10 cm PUR. Obudowa stacji uzdatniana posadowiona zostanie na płycie fundamentowej żelbetowej o wymiarach 5,6 m x 6,8m x 0,3m.

Zbiornik wody czystej

1. Rodzaj obiektu – obiekt infrastruktury technicznej – zbiornik nadziemny żelbetowy o pojemności 100 m^3. Zbiornik został zaprojektowany, jako dwusekcyjny o pojemności 50m^3 każda sekcja. Podział objętości czynnej zbiornika na dwie niezależnie pracujące części jest rozwiązaniem taktycznym, zwiększającym niezawodność pracy obiektu.

2. Kształt dachu płaski– nachylenie 1,5%

3. Wymiary zewnętrzne projektowanego obiektu - zbiornik w rzucie na planie w kształcie koła o średnicy zewnętrznej 5,3m

4. Ilość kondygnacji:

   a) nadziemnych – nie dotyczy
   b) podziemnych – nie dotyczy

c) poddasze – nie dotyczy

Zbiornik posadowiony został na poziomie -1,25m poniżej poziomu terenu z lokalnym przegłębieniem na rząpie. Wysokość obiektu ponad teren: 6,46m.

5. Rodzaj materiałów ściennych i konstrukcji

Zbiornik wykonany zostanie jako żelbetowy. Grubość płyty dennej i ścian zewnętrznych 0,3m, płyta pokrywowa gr.20cm – wykończenie warstw zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Odstojnik popłuczyn

1. Rodzaj obiektu – obiekt infrastruktury technicznej –odstojnik popłuczyn, który zaprojektowany został jako układ dwóch prostokątnych zbiorników podziemnych pracujących w układzie równoległym. W zbiornikach następowała będzie sedymentacja osadów z wód popłucznych filtrów. Woda z płukania filtrów będzie podlegała podczyszczaniu przed odprowadzeniem do odbiornika – kanalizacji sanitarnej. Zbiorniki odstojnika popłuczyn zaprojektowane zostały, jako gotowe obiekty monolityczne dostarczone na plac budowy. Wymiary wewnętrzne pojedynczego zbiornika to: 3,3x2,2x2,05m, pojemność czynna 10 m^3. Wymiary zewnętrzne pojedynczego zbiornika: 3,5x2,4m, głębokość posadowienia -3,33m.

2. Kształt dachu – nie dotyczy
3. Ilość kondygnacji :

a) nadziemnych – nie dotyczy
b) podziemnych – nie dotyczy
c) poddasze – nie dotyczy

4. Rodzaj materiałów ściennych i konstrukcji.
Konstrukcja obiektu żelbetowa. Grubości elementów - ściany gr.10cm, płyta denna: 12cm, płyta przykrycia: 17 cm.

Projektowana budowa stacji uzdatniania wody pozwoli na dostarczanie mieszkańcom wody spełniającej wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Woda surowa pobierana ze studni H2 i ze studni H3 z łączną wydajnością około 4,6 m^3/h będzie napowietrzana i uzdatniana na filtrach ciśnieniowych ze złożem chalcedonitowo-katalitycznym, płukanych powietrzem i wodą, a następnie gromadzona w terenowym zbiorniku wody czystej. Ze zbiornika woda będzie tłoczona zestawem hydroforowym do sieci wodociągowej z wydajnością docelową ok 14m^3/h.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi, wykonanie zasilania i uzbrojenia oraz podłączenie studni H2 oraz wykonanie zasilania i uzbrojenia studni H3 oraz jej przyłączenie do istniejącej sieci

wodociągowej zlokalizowanej na działce 824. Realizacja nowej sieci wodociągowej od studni H3 do stacji uzdatniania jest planowana przez Inwestora późniejszym czasie.

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Dodatkowo, jako obiekty towarzyszące zostaną wykonane:

- remont obudowy dwóch studni podziemnych wraz z armaturą stanowiącą ich wyposażenie,
- wymiana istniejącego ogrodzenia SUW i oświetlenia terenu oraz montaż nowego ogrodzenia wokół studni H3,
- Nowe przewody międzyobiektowe – wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i teletechniczne.
- Monitoring stacji uzdatniania wody
- przyłącze energetyczne – według warunków przyłączenia nr 24-F4/WP/01061

Obiekty stacji uzdatniania wody nie są przewidziane do stałego przebywania ludzi. Obecność pracowników na obiekcie będzie ściśle związana z okresowymi przeglądami urządzeń oraz ewentualnymi stanami awaryjnymi. Wszystkie odczyty oraz sterowanie praca urządzeń odbywać się będzie zdalnie z poziomu administratora obiektu.

a) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Ścieków sanitarnych – brak

Ścieki technologiczne:

- wody z płukania filtrów odprowadzane będą do odstojnika popłuczyn, a po oczyszczeniu w odstojniku (proces sedymentacji) do kanalizacji sanitarnej. W przypadku konieczności opróżnienia odstojników zawartość zostanie odpompowana i rurociągiem tłocznym odprowadzona do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce drogowej.

Awaryjne odprowadzenie odpływu z chlorowni – ścieki z chlorowni w sytuacji rozlania zostaną odprowadzone do bezodpływowej studzienki neutralizacyjnej

Wody opadowe - odprowadzane będą na nieutwardzony teren własny SUW

b) Układ komunikacyjny

Teren inwestycji posiada istniejący zjazd bezpośrednio z drogi gminnej. Zaprojektowane zostało utwardzenie terenu umożliwiające bieżącą eksploatację urządzeń stacji uzdatniania oraz ich konserwację i przeglądy. Dodatkowo zaprojektowane zostało dojście do studni głębinowej na terenie obiektu oraz utwardzenie terenu bezpośrednio wokół studni. Utwardzenie terenu wykonane zostanie z kostki brukowej typu „behaton"

c) Sposób dostępu do drogi publicznej

Istniejący zjazd bezpośrednio z drogi gminnej.

d) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Celem prawidłowego funkcjonowania obiektu zaprojektowane zostały instalacje między obiektowe:

- Rurociągi wody surowej – doprowadzające wodę ze studni wierconych do stacji uzdatniania wody.

- Rurociąg wody czystej – doprowadzający wodę po procesie uzdatnienia do zbiornika wody czystej, gdzie zostanie czasowo przetrzymana celem wykorzystania w godzinach zwiększonego rozbioru

- Rurociąg wody czystej – odprowadzający wodę ze zbiornika wody czystej z powrotem do obiektu stacji na zestaw hydroforowy

- Rurociąg wody uzdatnionej – przewód od obiektu stacji uzdatniania do istniejącej sieci wodociągowej – jest to rurociąg zasilający sieć wiejską w wodę uzdatnioną i o odpowiednich parametrach ciśnienia

- Rurociąg przelewowy ze zbiornika – przewód, który jest odbiornikiem przelewu awaryjnego zbiornika, zabezpiecza on zbiornik przez przelaniem wskutek awarii systemu kontroli napełniania

- Rurociąg spustowy zbiornika - odprowadzenie wody ze zbiornika. Przewód, którym odprowadzona zostanie woda ze zbiornika na wypadek konieczności jego czyszczenia, przeglądu lub konserwacji

- Rurociąg wód płucznych – rurociąg odprowadzający wody z płukania filtrów ciśnieniowych do zbiorników odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji nastąpi ich podczyszczenie przed odprowadzeniem do odbiornika

- Rurociąg tłoczny wód popłucznych – przewód kanalizacyjny, którym odprowadzane zostaną wody popłuczne do kanalizacji sanitarnej po wymaganym czasie przetrzymania w odstojniku oraz na wypadek konieczności czyszczenia, przeglądu lub konserwacji zbiorników odstojnika.

- Rurociąg kanalizacyjny do studzienki neutralizacyjnej – przewód, którym zostanie odprowadzony ściek na wypadek rozlania roztworu chloru w chlorowni do bezodpływowej studzienki neutralizacyjnej

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane

Odcinki wodociągowe zostały zaprojektowane z rur PE – łączonych poprzez kształtki i zgrzewanie doczołowe. Materiał z jakiego wykonana zostanie sieć (rury przesyłowe i armatura) musi posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny zezwalające na stosowanie do przesyłu wody pitnej.

Odcinki kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej grawitacyjnej zostały zaprojektowane z rur PVC łączonych kielichowo, o wytrzymałości SN 8. W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na połączeniach kolektorów zostały zaprojektowane studnie kanalizacyjne. Odcinki kanalizacyjne tłoczne zostały zaprojektowane z rur PE – łączonych poprzez kształtki.

- Przewody elektryczne – w zakresie linii kablowych międzyobiektowych (policznikowych) projektuje się kable zasilające i sterownicze niskiego napięcia 0,4kV w izolacji PVC oraz XLPE.

W ramach budowy instalacji międzyobiektowych, policznikowych projektuje się następującą infrastrukturę elektroenergetyczną:

- wewnętrzna linia zasilająca na odcinku od złącza kablowego ZK-2 na bud. (dz. nr 900/2) do budynku infrastruktury technicznej SUW (złącze kablowe jest własnością PGE Dystrybucja S.A. i stanowi jednocześnie granicę stron przy doprowadzeniu zasilania do obiektu);
- linia kablowa zasilająca i sterownicza na odcinku budynek infrastruktury technicznej SUW – szafka połączeniowa zasilająco-sterownicza studni głębinowej H2;
- linia kablowa zasilająca i sterownicza na odcinku budynek infrastruktury technicznej SUW – szafka połączeniowa zasilająco-sterownicza studni głębinowej H3;
- linia kablowa zasilająca i sterownicza na odcinku budynek infrastruktury technicznej SUW – szafka lokalna zbiornik wody czystej;
- linia kablowa zasilająca i sterownicza na odcinku budynek infrastruktury technicznej SUW – szafka lokalna zbiorników odstojnika popłuczyn;
- kable zasilające na odcinku budynek infrastruktury technicznej SUW – oprawy oświetlenia terenu;

Linie kablowe międzyobiektowe należy prowadzić w ziemi po trasach przedstawionych na planie zagospodarowania. Pod terenem utwardzonym i przy krzyżowaniu się z innymi sieciami, kable należy układać w rurach ochronnych karbowanych HDPE, stosując osobne rury dla kabli zasilających i sterowniczych. Kable 0,4kV zasilające i sterownicze należy układać w rurach ochronnych w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, a następnie przykryć 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą gruntu i folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, wykop uzupełnić gruntem rodzimym. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać jako szczelne. Przy kolizjach projektowanych instalacji technologicznych z istniejącym okablowaniem należy na istniejące kable zastosować rury ochronne dwudzielne. Całość prac kablowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (w szczególności N SEP-E-004).

Roboty budowlane będą wykonywane tradycyjną metodą wykopową, jedynie rurociąg wody uzdatnionej od wysokości działki nr 902 do połączenia z istniejącą siecią wodociągową (działka nr 912) ze względu na przekroczenie cieku dz. 740, należy wykonać bezwykopowo – przewiert sterowany.

e) Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Na terenie nieruchomości brak jest zieleni wysokiej i drzewostanu. W ramach opracowania nie planuje się nowych nasadzeń. Stacja uzdatniania wody nie wymaga projektowania zieleni izolacyjnej. Inwestor może w dowolny sposób zagospodarować teren stacji zielenią. Ograniczeniem jest sadzenie drzew wysokich w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych obiektów i przewodów międzyobiektowych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.

a) Zestawienie zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Istniejący budynek handlowo usługowy (nie objęty inwestycją) – 87 m^2

Projektowany kontener SUW – 31,0 m^2

Projektowany zbiornik wody czystej – 21,6 m^2

Projektowane odstojniki popłuczyn – 16,8 m^2

b) Powierzchnia terenu utwardzonego – 417,5m^2

c) Powierzchnia biologicznie czynna– 1043,0 m^2

d) Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących – brak.

5. INFORMACJE I DANE OKREŚLAJĄCE:

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu –

Na obszarze inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla realizacji inwestycji Burmistrz Gminy i Miasta Lesko wydał decyzję lokalizacji celu publicznego znak P/9/25 z dnia 03.06.2025r.

b) Czy teren jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską –

Obszar inwestycji leży w granicach objętych ochrona konserwatorską – stanowisko archeologiczne – Huzele 17 AZP 115-79/17 – osada średniowiecze. W projekcie zagospodarowania terenu naniesiono stanowisko archeologiczne. Na odcinkach objętych zakresem stanowiska archeologicznego prace ziemne poprzedzić ratowniczymi liniowymi badaniami archeologicznymi. Całość robót ziemnych realizowanych w związku z inwestycją będzie objęta ścisłym nadzorem archeologicznym, który w przypadku odkrycia obiektów i nawarstwień archeologicznych zostanie przekształcony w ratownicze badania wykopaliskowe. Jego głównym zadaniem będzie rozpoznanie i zabezpieczenie ewentualnych, niezewidencjonowanych śladów pradziejowej aktywności ludzkiej. Badania archeologiczne mogą być wykonywane przez uprawnioną osobę, po uzyskaniu zgody Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 81).

c) Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego –

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze eksploatacji górniczej

d) Charakter, cechy istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia –

Projektowana budowa stacji uzdatniania wody jest inwestycją ściśle ekologiczną oraz służącą zdrowiu jej użytkowników.

Inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko naturalne oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCIO DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Budowa stacji uzdatniania wody została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Został zaprojektowany zbiornik magazynujący wodę czystą, który pełnić będzie m.in. funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego, co wpłynie korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obszaru objętego zasięgiem sieci wodociągowej (sieć wodociągowa gminna nie jest objęta przedmiotem opracowania). Objętość wody przewidziana do celów p.poż. wynosi 50 m^3 – po 25 m^3 w każdej sekcji zbiornika.

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Ze względu na specyfikę inwestycji dominujące będą roboty ziemne oraz konstrukcyjne – betoniarskie i zbrojeniowe. Na potrzeby opracowania projektu budowlanego zostało zlecone opracowania badań podłoża gruntowego. Została opracowana opinia geotechniczna przez firmę GEOINSTAL Sp. z o.o., ul. Międzybrodzka 5, 38-500 Sanok.

- Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez GEOINSTAL Sp. z o.o.

Warunki gruntowe określam jako proste.

- kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt stacji uzdatniania wody zaliczono do **I kategorii geotechnicznej.**
Obiekt zbiornika wody czystej zaliczono do **II kategorii geotechnicznej.**
Obiekt odstojnika popłuczyn zaliczono do **II kategorii geotechnicznej.**

Przewody międzyobiektowe:

- **wodociągowe, kanalizacyjne** zaliczono do **II kategorii geotechnicznej.**

- **elektroenergetyczne i teletechniczne** zalicza się **do I kategorii geotechnicznej.**

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne oraz prace sprzętem zmechanizowanym. Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie będzie wykraczał poza granicę terenu objętego wnioskiem.

Projektowane obiekty nie będą generować:

- Hałasu
- Drgań i wibracji
- Nie są źródłem pola magnetycznego
- Nie ograniczają dostępu do drogi publicznej
- Nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby

Na podstawie powyższego stwierdzam, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu w czasie normalnej eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i mieści się w granicach nieruchomości, na których został zlokalizowany.

Projektant główny:


Magdalena Ślęzak
upr. nr PDK/0166/PWOS/11

Projektant:

Kamil Środa
upr. nr PDK/0129/PWOK/18

Projektant:

Wojciech Joniec
upr. nr PDK/0246/PWOE/13




teren inwestycji

Inwestor:	GMINA LESKO 38–600 Lesko, ul. Parkowa 1
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37–100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214
Lokalizacja:	HUZELE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	ORIENTACJA	Skala: 1:10 000	Rys. nr: 1



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKO.6640.1.1248.2025
Miejscowość		Huzele
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	182103_5
	nazwa	Lesko
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	182103_5.0007
	Nazwa	Huzele
Arkusz mapy:	7.112.32.20.2.2	Skala mapy 1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - - - - -
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień:		15.09.2025
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Sanok, dnia:		17.09.2025

Usługi Geodezyjno-Budowlane
Maciej Smoliński
38-500 Sanok, ul. M.Kluski 24
tel: 793707198
NIP 6871892588 REGON 364523150

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Maciej Smoliński
Upr. Nr 23823 z zakresu 1, 2
Nadane przez Głównego Geodetę Kraju

Imię i nazwisko, nr uprawnień, zakres oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKO.6640.1.1248.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Leski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno – Budowlane Maciej Smoliński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GKO.6640.1.1248.2025_1 Data: 22-09-2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Smoliński Nr uprawnień 23823

Przez działkę przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia 15kV Lesko-Cisna, z przewodami nieizolowanymi AFL 70mm2 wykonana w 2. stopniu obostrzenia. Lokalizacja projektowanych obiektów względem przebiegającej napowietrznej linii średniego napięcia 15kV Lesko-Cisna jest prawidłowa, zachowane odległości obiektów od linii są zgodne z obowiązującymi przepisami.

mgr inż. Wojciech Joniec
Upr. bud. PDK/0246/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Roman BOLKA
Nr upr. 200/93
19.12.2025r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag / z uwagami

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej zorganizowanej przez Starostę Leskiego, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data zakończenia narady: 2025-11-07
Znak sprawy: GKO.6630.1.60.2025 lp 1
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady: Sebastian Zieliński

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
L.p. opinii 6/12/25
Data 22.12.25
mgr inż. Teresa Henczel
Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych nr upr. 24-BP/O/93 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego
zam. Rzeszów ul. Raginisa 16/25 tel. (17) 86-35-324

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
L.p. opinii 5/12/25
Data 22.12.25
mgr inż. Teresa Henczel
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 468/00 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. Rzeszów, ul. Raginisa 16/25 tel. (17) 86-35-324

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Magdalena Ślęzak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0166/PWOS/11


STACJA UZDATNIANIA WODY W MSC. HUZELE
Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500

OZNACZENIA:
- zakres aktualizacji mapy
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- projektowana sieć kanalizacji technologicznej (rurociągi spustowe i przelewowe ze zbiornika)
- projektowana sieć wodociągowa
- Hp — projektowany hydrant ppoż
- Z — projektowana zasuwa wodociągowa
- projektowana studnia rewizyjna
- projektowana instalacja policznikowa - zasilająca i sterownicza
- ZKP — złącze kablowo-pomiarowe
- projektowana rura ochronna dwudzielna
- × — elementy do likwidacji
- (1) zbiornik retencyjny wody czystej
- (2) kontenerowa stacja uzdatniania wody - proj.budynek SUW
- (3) odstojniki popłuczyn
- (4) bezodpływowa studzienka neutralizacyjna
- (5) dojazd do działki z drogi gminnej
- (H2) istniejąca studnia głębinowa H2
- (H3) istniejąca studnia głębinowa H3
- istniejące ogrodzenie do wymiany
- istniejący wjazd
- utwardzenie terenu
- stanowisko archeologiczne AZP115-079/17
- zakres inwestycji WZ

Inwestor:	GMINA LESKO 38–600 Lesko, ul. Parkowa 1	
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37–100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia
Lokalizacja:	HUZELE	
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE		
Temat:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

BRANŻA SANITARNA		Stadium: PB
Projektant główny:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13	Skala: 1:500
B. KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		
Projektował:	mgr inż. Kamil ŚRODA upr. nr PDK/0129/PWOK/18	Data: 11.2025
Sprawdził:	mgr inż. Lidia BUDA–OŻÓG upr. nr 36/97	
ELEKTRYKA I AKPiA		Rys. nr: 1.1
Projektował:	mgr inż. Wojciech JONIEC upr. nr PDK/0246/PWOE/13	

STACJA UZDATNIANIA WODY W MSC. HUZELE
Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500



OZNACZENIA:

- zakres aktualizacji mapy
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- projektowana sieć kanalizacji technologicznej (rurociągi spustowe i przelewowe ze zbiornika)
- projektowana sieć wodociągowa
- Hp projektowany hydrant ppoż
- projektowana zasuwa wodociągowa
- projektowana studnia rewizyjna
- projektowana instalacja policznikowa - zasilająca i sterownicza
- ZKP złącze kablowo-pomiarowe
- projektowana rura ochronna dwudzielna
- elementy do likwidacji
- (1) zbiornik retencyjny wody czystej
- (2) kontenerowa stacja uzdatniania wody - proj.budynek SUW
- (3) odstojniki popłuczyn
- (4) bezodpływowa studzienka neutralizacyjna
- (5) dojazd do działki z drogi gminnej
- (H2) istniejąca studnia głębinowa H2
- (H3) istniejąca studnia głębinowa H3
- projektowane ogrodzenie
- istniejący wjazd
- dojścia i podjazdy
- stanowisko archeologiczne AZP115-079/17
- zakres inwestycji WZ

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKO.6640.1.1248.2025
Miejscowość		Huzele
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	182103_5
	nazwa	Lesko
Obręb ewidencyjny	identyfikator	182103_5.0007
	Nazwa	Huzele
Arkusz mapy:		7.112.32.20.2.2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień:		15.09.2025
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Sanok, dnia:		17.09.2025

Usługi Geodezyjno-Budowlane
Maciej Smoliński
38-500 Sanok, ul. M.Kluski 24
tel: 793707198
NIP 6871892588 REGON 364523150
Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy oraz dane i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Maciej Smoliński
Upr. Nr 23823 z zakresu 1, 2
Nadane przez Głównego Geodetę Kraju
Imię i nazwisko, nr uprawnień, zakres oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKO.6640.1.1248.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Leski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno – Budowlane Maciej Smoliński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GKO.6640.1.1248.2025_1 Data: 22-09-2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Smoliński Nr uprawnień 23823

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej zorganizowanej przez Starostę Leskiego, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data zakończenia narady: 2025-11-07
Znak sprawy: GKO.6630.1.60.2025 Ip 1
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady: Sebastian Zieliński

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Magdalena Ślęzak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0166/PWOS/11

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1	
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia
Lokalizacja:	HUZELE	

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYM, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA SANITARNA			Stadium: PB
Projektant główny:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:500
B. KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA			
Projektował:	mgr inż. Kamil ŚRODA upr. nr PDK/0129/PWOK/18		Data: 11.2025
Sprawdził:	mgr inż. Lidia BUDA–OŻÓG upr. nr 36/97		
ELEKTRYKA I AKPIA			Rys. nr: 1.2
Projektował:	mgr inż. Wojciech JONIEC upr. nr PDK/0246/PWOE/13		

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Obiekt: **STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA**

Kategoria: XXX, XXVI

Lokalizacja/adres: HUZELE

Działki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO

Zespół projektowy:

Imię i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	specjalność	Data	Podpis
Projektant główny: mgr inż. Magdalena Ślęzak	PDK/0166/PWOS/11	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Joanna Marciniec	PDK/0099/PWOS/13		22.12.2025r.	
Projektant: mgr inż. Kamil Środa	PDK/0129/PWOK/18	Konstrukcyjno - budowlana	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Lidia Buda-Ożóg	36/97		22.12.2025r.	
Projektant: mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	22.12.2025r.	
Sprawdził: mgr inż. Sebastian Gil	PDK/0336/POOE/19		22.12.2025r.	

Spis treści

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu....3
3. Układ przestrzenny - lokalizacja obiektu budowlanego....4
3.1. Stan istniejący....4
3.2. Założenia projektowe....6
4. Ujęcie wody....6
5. Budynek SUW....7
6. Zbiornik wody czystej....8
7. Odstojnik popłuczyn....11
8. Sieci międzyobiektowe....12
8.1. Przekroczenie cieku....14
9. Infrastruktura elektroenergetyczna....15
10. Monitoring i bezpieczeństwo....15
11. Ogrodzenie....15
11.1. Tablice informacyjne....16
12. Opinia geotechniczna....16
12.1. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne....16
12.2. Sposób posadowienia obiektu budowlanego....17
12.3. Posadowienie sieci....17
13. Realizacja robót....17
13.1. Wykopaliska archeologiczne....17
13.2. Roboty ziemne....18
13.3. Technologia wykopu otwartego....19
13.4. Technologia bezwykopowa....19
14. Warunki realizacji przedsięwzięcia....19
15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:....20

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1.1 – Profil podłużny sieci wodociągowej 1:100/500

Rys. nr 1.2 – Profil podłużny kanalizacji 1:100/500

Rys. nr 2 - Schemat technologiczny

Rys. nr 3.1 - Kontener SUW technologia – rzut, przekroje skala 1:250

Rys. nr 3.2 - Kontener SUW instalacje sanitarne skala 1:250

Rys. nr 4 - Kontener SUW - elewacje skala 1:50

Rys. nr 5 - Zbiornik wody czystej – rzut, przekroje skala 1:50

Rys. nr 6 - Zbiornik popłuczyn – rzut, przekroje skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE" polegająca na budowie:

- budynku technologicznego SUW
- zbiornika wody czystej – żelbetowy zbiornik nadziemny o pojemności 100 m^3
- odstojnika popłuczyn składającego się z dwóch podziemnych zbiorników popłuczyn
- instalacji międzyobiektowych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, elektrycznej, teletechnicznej.

Ponadto inwestycja obejmuje także:

- remont obudowy dwóch studni głębinowych i ich wyposażenia i zasilania i sterowania,
- utwardzenie terenu,
- wymianę istniejącego ogrodzenia na terenie SUW i oświetlenia terenu oraz budowę nowego ogrodzenia wokół studni H3,
- montaż systemu monitoringu.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane projektowane obiekty infrastruktury technicznej zaliczone zostały do:

Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych (ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, **stacje uzdatniania wody**, oczyszczalnie ścieków

Kategorii XXVI – sieci, jak: **elektroenergetyczne,** telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, **wodociągowe**, **kanalizacyjne** oraz rurociągi przesyłowe.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

Przeznaczeniem zaprojektowanej stacji uzdatniania wody jest dostarczenie mieszkańcom objętym zasięgiem sieci wodociągowej, którą stacja uzdatniania zaopatruje wody przeznaczonej na cele bytowo – gospodarcze. Woda dostarczana do sieci wodociągowej musi

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) oraz być dostarczona pod odpowiednim ciśnieniem i w wymaganej ilości.

Zbiornik magazynowy wody czystej pełnić będzie rolę w zakresie zabezpieczenia dostawy wody w godzinach najwyższego rozbioru oraz dodatkowo zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów kubaturowych – w zbiorniku zgromadzony zostanie stały zapas wody w ilości 50m^3.

Projektowana infrastruktura na terenie stacji użytkowana będzie zgodnie z przeznaczeniem – tzn. będzie stanowić zespół powiązanych funkcjonalnie obiektów, których celem jest pobór, uzdatnienie, czasowe magazynowanie i dostawa wody do sieci wodociągowej, a także odbiór wód popłucznych, ich oczyszczenie i zrzut do kanalizacji sanitarnej.

Na pobór wody głębinowej oraz zrzut wód popłucznych Gmina Miasto Lesko posiada aktualne pozwolenia wodno prawne.

Projektowana przebudowa stacji nie wykracza poza zakres wydanych pozwoleń wodno prawnych.

3. Układ przestrzenny - lokalizacja obiektu budowlanego

Całość inwestycji jest zlokalizowana w miejscowości Huzele, na działkach o nr ewid. 900/2, 899/2, 898/4, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, 824 obręb 0007 Huzele.

3.1. Stan istniejący

Obszar objęty opracowaniem to zabudowa wiejska, teren wsi Huzele. Ujęcie wody, będące własnością Gminy Miasta Lesko, będzie eksploatowane przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Lesku.

Woda podziemna ujmowana będzie jest dwoma studniami głębinowymi na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Leskiego – decyzja z dn. 30.11.2017 r. - znak: OS.6341.33.2017 obowiązującego do dnia 29 listopada 2037 r.

W chwili obecnej woda podawana do sieci wodociągowej nie jest poddawana procesom uzdatniania, a jedynie okresowo dezynfekowana.

Zgodnie z danymi demograficznymi z 2021 r miejscowość Huzele zamieszkuje 494 osób. Nie wszystkie budynki są podłączone do sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa wybudowana została z przewodów o średnicy DN80.

Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych wybudowanych w 2014r.:

- H2 - o głębokości 60 m i wydajności eksploatacyjnej Qe = 3,0 m^3/h przy se = 17,9 m,
- H3 - o głębokości 51 m i wydajności eksploatacyjnej Qe = 1,6 m^3/h przy se = 29,8 m.

Studnie ujęcia wody w m. Huzele wyposażono w typowe obudowy studzienne z kręgów betonowych ϕ1000, ustawionych kolumnowo na wylewanej płycie dennej i spojonych zaprawą cementową.

Obudowa studni H2 zbudowana jest z 3 kręgów o wysokości 0,5m każdy i jest przykryta prefabrykowaną płytą żelbetową, zaopatrzoną w okrągły właz studzienny (zamykany na kłódkę). Obudowa wyprowadzona jest ok. 0,5 m n.p.t. i obsypana gruntem wyprofilowanym ze spadkiem od studni. Studnia nie jest uzbrojona.
Obudowa studni H3 zbudowana jest z 3 kręgów o wysokości 0,5m każdy oraz jednego kręgu o wysokości 0,6m, przykryta jest prefabrykowaną płytą żelbetową, zaopatrzoną w okrągły właz studzienny (zamykany na kłódkę). Obudowa wyprowadzona jest ok. 1.1 m n.p.t. i obsypana gruntem wyprofilowanym ze spadkiem od studni. Studnia zaopatrzona jest w pompę głębinową o wydajności 1,6 m^3/h i mocy 1,1 kW oraz wodomierz DN32.

Pompy są zamontowane na stalowych rurach tłocznych.

Wyniki badań wody surowej przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Wyniki badań wody surowej pobranej ze studni nr H2, badania z dnia 25.10.2013 r. i 24.01.2015 r. (Sprawozdanie z badań nr L/0/10/2023/158/F/5 i 20/2025).

Badany parametr	Jednostka	Wymagania	Wynik	
			25.10.2023 r.	24.01.2025 r.
Azotany	mg/l	50	<0,89	<0,9
Azotyny	mg/l	0,5	<0,066	0,029
Barwa	mg/l Pt	<5	<5	**7,5**
Chlorki	mg/l	250	9,7	16,3
Chloryny i chlorany	mg/l	0,7	<0,050	-
Indeks nadmanganianowy	mg/l O_2	5,0	0,82	2,69
Jon amonowy	mg/l	0,5	0,44	**1,33**
Liczba progowa zapachu	TON	-	<1	akceptowalny
Mangan	µg/l	50	30	**113**
Mętność	NTU	1	**2**	**3**
Odczyn	pH	6,5-9,5	8,1	7,6
Przewodność elektryczna	µS/cm	2500	675	723
Siarczany	mg/l	250	35	43
Twardość	mg/l $CaCO_3$	60-500	280	194
Żelazo	µg/l	200	100	**320**
Glin	µg/l	200	10	-

Tabela 2. Wyniki badań wody surowej pobranej ze studni nr H3,badania z dnia 25.10.2013 r. i 24.01.2015 r. (Sprawozdanie z badań nr L/0/10/2023/158/F/4 i 21/2025).

Badany parametr	Jednostka	Wymagania	Wynik	
			25.10.2023 r.	24.01.2025 r.
Azotany	mg/l	50	<0,89	<1,0
Azotyny	mg/l	0,5	<0,066	0,115
Barwa	mg/l Pt	<5	<5	**60**
Chlorki	mg/l	250	6,6	1,49
Chloryny i chlorany	mg/l	0,7	0,05	<0,05
Indeks nadmanganianowy	mg/l O_2	5,0	1,1	3,1
Jon amonowy	mg/l	0,5	**0,99**	**0,89**
Liczba progowa zapachu	TON	-	<1	**nieakceptowalny**

Mangan	µg/l	50	26	**153**
Mętność	NTU	1	**14**	**58**
Odczyn	pH	6,5-9,5	8,3	7,9
Przewodność elektryczna	µS/cm	2500	615	571
Siarczany	mg/l	250	23	28
Twardość	mg/l $CaCO_3$	60-500	170	85
Żelazo	µg/l	200	**210**	**260**
Glin	µg/l	200	150	-

Aktualnie ujmowana woda nie jest poddana procesom uzdatniania. W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności budowy stacji uzdatniania.

3.2. Założenia projektowe

Przedmiotem Inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody, efektem której będzie zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem mieszkańców objętych zasięgiem stacji.

Inwestycja obejmuje budowę nowej stacji SUW, gdzie odbywał się będzie proces uzdatniania wody w sposób automatyczny i bezobsługowy.

Dodatkowo zostaną wykonane:

- zbiornik magazynujący wodę czystą – uzdatnioną. Zbiornik nadziemny żelbetowy o pojemności 100 m^3 z wyodrębnionymi dwoma niezależnymi komorami po 50m^3 każda,
- nowy zbiornik podziemny – odstojnik popłuczyn, gdzie ściek technologiczny – popłuczyny z płukania filtrów będą podlegały podczyszczaniu przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej,
- remont obudowy obu studni podziemnych i oraz ich wyposażenia (pompy, zawory, wodomierze),
- zostanie wykonane utwardzenie terenu
- teren stacji uzdatniania wody zostanie ogrodzony i oświetlony (wymiana istniejącej lampy na budynku i montaż na obiekcie SUW), przewidziano budowę nowego ogrodzenia wokół studni H3,
- instalacje międzyobiektowe – wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, elektryczna, teletechniczna,
- monitoring obiektu.

4. Ujęcie wody

Ujęcie wody zostanie oparte o istniejące studnie głębinowe – nie planuje się budowy nowych studni.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym decyzja z dn. 30.11.2017 r. - znak: OS.6341.33.2017r. pobór wody odbywa się za pomocą dwóch studni wierconych: studnia nr H2 o głębokości 60 m

i wydajności eksploatacyjnej 3,0 m^3/h i studnia H3 o głębokości 51 m i wydajności eksploatacyjnej 1,60 m^3/h. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone w ilości Q = 4,6 m^3/h, przy depresji eksploatacyjnej s = 17,9 m dla studni H2 i 29,8 dla studni H3.
Projekt zakłada wymianę pomp studziennych. Przyjęto, pompy o wydajności godzinowej zgodnej z wydajnością eksploatacyjną:
dla studni głębinowej H2:

$$Q_{h\,max} = 3{,}0\ m^3/h$$

dla studni głębinowej H3:

$$Q_{h\,max} = 1{,}6\ m^3/h$$

W ramach niniejszej inwestycji zostanie uzbrojona, zasilona w energie elektryczną, przyłączona studnia H2 i studnia H3 zostanie wpięta do istniejącej sieci na działce nr 824. Realizacja nowej sieci wodociągowej od studni H3 do stacji uzdatniania jest planowana przez Inwestora późniejszym czasie.

Wydajność stacji przy pracy tylko studni H2 wyniesie Q = 3,0 m^3/h = 72 m^3/d.

5. Budynek SUW

Konstrukcję obiektu stanowić będzie zabudowa kontenerowa z płyt warstwowych. Obiekt zostanie dostarczony na plac budowy jako gotowy do montażu element. Ściany zewnętrzne wykonane będą z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm, nierozprzestrzeniające ognia, o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m^2K. Warstwa izolacji 10 cm PUR. Dach obiektu wykonany również z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100mm, nierozprzestrzeniającej ognia, o klasie odporności ogniowej REI20 i przenikalności termicznej 0,22 W/m^2K. Warstwa izolacji 10 cm PUR. Obudowa stacja uzdatniana posadowiona zostanie na płycie fundamentowej żelbetowej o wymiarach 6,0m x 7,2m x 0,3m.

W obiekcie stacji zainstalowana zostanie cała technologia uzdatniania wody. Na układ technologiczny składać się będą: układ napowietrzania, filtry ciśnieniowe, układ pomp podnoszących ciśnienie i tłoczący wodę do sieci wodociągowej, układ dezynfekcji składający się z lampy UV oraz chloratora oraz urządzenia wspomagające: dmuchawa, sprężarki, pompa płuczna.

- Rodzaj obiektu – obiekt infrastruktury technicznej
- Kształt dachu – jednospadowy 4%
- Wymiary zewnętrzne projektowanego obiektu – 6,20x5,00x3,05
- Wymiar rzutu płyty fundamentowej – 6,0 x 7,2

- Powierzchnia płyty – 43,2 m^2
- Ilość kondygnacji :
  - nadziemnych – 1
  - podziemnych – brak
  - poddasze – brak
- Konstrukcja obiektu – prefabrykowana zabudowa kontenerowa – ściany i dach wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubości 10cm. Obiekt posadowiony zostanie na płycie fundamentowej przygotowanej na placu budowy.

Budynek będzie wyposażony w podstawowe instalacje: elektroenergetyczną, oświetleniową, uziemiającą, odgromową, połączeń wyrównawczych, oraz instalację zasilającą i sterowniczą w tym szafy zasilająco-sterownicze. Szczegóły rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA ujęto w projekcie technicznym.

W budynku SUW wydzielone zostały pomieszczenia:
1 - hali technologicznej
2 - odrębne pomieszczenie chlorowni

W pomieszczeniu chlorowni zamontowana będzie instalacja podchlorynu sodu.
Pomieszczenie chlorowni zaprojektowano zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.*
Pomieszczenie to posiada osobne zewnętrzne drzwi wejściowe oraz zostało wyposażone w:

- wentylację grawitacyjną i mechaniczną, zapewniającą minimum pięciokrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu, załączaną automatycznie,
- oczomyjkę oraz prysznic bezpieczeństwa zamontowany na ścianie,
- wentylacja mechaniczna pomieszczenia uruchamiana będzie automatycznie w momencie otwarcia drzwi chlorowni
- Kanalizacja z pomieszczenia chlorowni wyprowadzona odrębnym przewodem do bezodpływowej studzienki neutralizującej.

6. Zbiornik wody czystej

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana będzie w nowym, projektowanym zbiorniku wody czystej, którego zadaniem będzie buforowanie nierównomierności rozbiorów wody w sieci wodociągowej, wyrównanie pracy ujęcia wody oraz zapewnienie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Konstrukcja zbiornika wody czystej – zbiornik żelbetowy, dwukomorowy, pionowy, walcowy o ścianach gr. 30cm sztywno połączone z płytą denną

gr.30cm. Przykrycie stanowi płyta żelbetowa gr.20cm, przegubowo połączona ze ścianami zbiornika.

Do magazynowania wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Huzele, wybudowany zostanie nowy dwukomorowy zbiornik wody czystej, składający się z dwóch komór, o łącznej pojemności ok. 100 m^3 (każda komora o objętości 50m^3 będzie niezależna funkcjonalnie). Zbiornik został tak zaprojektowany, aby w przypadku konieczności wyłączenia jednej komory (czyszczenie, konserwacja), druga w pełni samodzielnie mogła pracować.
Zbiornik został zaprojektowany jako naziemny w konstrukcji żelbetowej. Zostanie on częściowo obsypany gruntem.

Zbiornik wody czystej zaprojektowano jako żelbetowy, dwukomorowy, pionowy, walcowy, przykryty płytą przykrycia, ściany konstrukcji żelbetowej gr.30cm, o średnicy wewnętrznej równej 4,50m. Zbiornik zagłębiony w gruncie 1,25m (spód płyty dennej), z lokalnym przegłębieniem w rząpiu. Przed posadowieniem zbiornika należy wykonać podbudowę z betonu gr. 15cm. Ściany gr. 30cm sztywno połączone z płytą denną gr.30cm. Przykrycie stanowi płyta żelbetowa gr.20cm, przegubowo połączona ze ścianami zbiornika. W płycie przykrycia przewidziano otwór rewizyjny 800x800mm w każdej z komór. Zbiorniki wewnątrz należy zabezpieczyć szlamem mineralny z atestem do wody pitnej, mostkującym rysy do 0,3mm. Na koronie zbiornika należy wykonać barierki zabezpieczające o wysokości 110cm mocowane do płyty przykrycia zbiornika. Dodatkowo zaprojektowano drabinę z kabłąkiem do obsługi zbiornika. Elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9. Wymiary zbiornika zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Posadowienie zbiornika wody czystej:

Obiekt posadowiony bezpośrednio na 15cm warstwie chudego betonu. Spód płyty dennej zbiornika na rzędnej 324,95 m n.p.mm z lokalnym przegłębieniem na rząpie – spód na rzędnej 324,40 m n.p.m. Pod zbiornikiem występuje grunt nośny tj. piasek gliniasty tpl. I – piasek gliniasty. Podczas wykonywania wykopów nie wolno używać ciężkiego sprzętu wywołującego wibrację ze względu na występujące grunty spoiste (możliwe uplastycznianie się gruntu pod wpływem wibracji). W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo – wodnych powiadomić Projektanta.

Obciążenia

opis obciążenia	wartość charakterystyczna		wsp. obl.
ciężar własny			1,35, 1,15
Woda w komorze – max możliwe napełnienie	h=7,0m H=7,0	γ=10,0kN/m^3 γ=10,0kN/m^3	1,2 – ściany 1,35 - dno
Obciążenie użytkowe na poziomie stropu		p_{zast}=4,0kN/m^2	1,05, 1,5
Śnieg		p_{zast}=1,20kN/m^2	1,05, 1,5
grunt - parcie gruntu u spodu ściany - parcie na ścianę wywołane obc. eksplatacyjnym obok zbiornika (obc. na poz. terenu 5kn/m2)	K_o=0,5	p_{zast}=36kN/m^2 p_{zast}=2,5kN/m^2	1,35 1,21 1,35 , 1,21
woda gruntowa (parcie i wypór)		-	brak

- W założeniach projektowych uwzględniono występowanie obciążeń wokół zbiornika jako parcie zastępcze na ściany p_{zast} =2,5 kn/m2.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego do założeń projektowych należy bezwzględnie powiadomić Projektanta.

Klasa agresywności, zarysowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, powłoki uszczelniające

- powierzchnie wewnętrzne komory o klasie ekspozycji XA1, XD2, XC4 – dopuszczalna szerokość rys wk=0,30mm, otulina prętów zbrojeniowych 40mm - zastosowanie szlamu mineralnego mostkującego rysy wk=0,30mm z atestem do wody pitnej.
- powierzchnie zewnętrzne komory XA1, XC4, XF1, dopuszczalna szerokość rys 0,30mm

W celu zabezpieczenia powierzchni betonu w zbiorniku założono szlam mineralny mostkujący rysy wk=0,30mm.

Przy wyznaczaniu otuliny założono system zapewnienia jakości poprzez obmiar otulin, dopuszczalna odchyłka otuliny 5mm.

Klasa szczelności zbiornika 3 wg pkt. 7.3.1 PN-EN 1992-3. Przecieki są niedopuszczalne. Wymaga się zastosowania dodatkowych rozwiązań celem zapewnienia szczelności. Założono uzyskanie szczelności zbiornika poprzez wysoko elastyczną okładzinę wewnętrzną (szlam mineralny).

W przerwach technologicznych w betonowaniu należy zastosować taśmy uszczelniające do przerw roboczych w postaci ocynkowanych blach stalowych gr. 0,75mm i szerokości 150mm

z aktywną powłoką uszczelniającą poprzez krystalizację wapienia w systemie kapilarnym i rysach betonu. Dopuszcza się zastosowanie taśm PCV-P zbrojone stalą z zachowaniem ich ciągłości.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez zastosowanie stali nierdzewnej OH18N9.
Uszczelnienie wszystkich przejść rurociągów przez przegrody w rurach osłonowych ze stali kwasoodpornej poprzez zastosowanie łańcuchów uszczelniających (zgodnie z projektem technologiczno-sanitarnym).

Uwaga:
Przed wylaniem płyty fundamentowej należy potwierdzić jej rzędną posadowienia, rzędną posadowienia rząpi rurociągów odpływowych. Konieczne jest wykonanie odkrywki kanału deszczowego będącego odbiornikiem wód popłucznych w projektowanym miejscu włączenia odwodnienia zbiornika.
W przypadku rozbieżności rzędnej posadowienia kanalizacji z założoną w niniejszej dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić jednostkę projektową, celem określenia nowych rzędnych posadowienia.

Jako obsługę zbiornika przewiduje się montaż rurociągów doprowadzających i odprowadzających czystą wodę do zbiornika oraz rurociągi spustu i przelewu. Nie należy zastosować zasuwy na rurociągu wody przelewowej – w sytuacji awaryjnej – woda nadmiarowa musi mieć swobodna możliwość odpływu. Rurociąg wody spustowej należy spiąć z rurociągiem wody przelewowej, **za zasuwą spustu** wody ze zbiornika. Wodę ze spustu i przelewu ze zbiornika wody czystej odprowadzać przez układ studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji.

Zbiornik będzie wyposażony w instalację uziemiającą, odgromową, połączeń wyrównawczych oraz instalację zasilającą i sterowniczą obejmującą m.in.: hydrostatyczną sondę poziomu, pływakowe sygnalizatory poziomu, które zabezpieczają przed przelaniem zbiornika (górne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem pomp sieciowych (dolne zabezpieczenie). Poziomy pracy zbiornika ustalić na etapie rozruchu. Szczegóły rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA ujęto w projekcie technicznym.

7. Odstojnik popłuczyn

Wody popłuczne po płukaniu filtrów kierowane będą do odstojnika wód popłucznych. Odstojnik składał się będzie z dwóch niezależnych zbiorników podziemnych o pojemności czynnej 10m^3 każdy, połączonych w sposób równoległy za pomocą studni kanalizacyjnych. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby obciążenie hydrauliczne każdego zbiornika

było jednakowe oraz dodatkowo w przypadku konieczności czasowego wyłączenia jednego ze zbiorników (czyszczenie, konserwacja) drugi mógł pracować przejmując całość obciążenia. Wody popłuczne po uprzednim podczyszczeniu w odstojniku kierowane będą do kanalizacji sanitarnej działce 844.
Dodatkowo w jednym ze zbiorników zamontowana zostanie pompa, która umożliwi zrzut wody popłucznej do kanalizacji sanitarnej. Zbiorniki będą połączone kanałem o średnicy PCV 315, aby zapewnić ich równomierną pracę.
Wymiary zewnętrzne każdego zbiornika to 3,5x2,4 m i wysokość wewnętrzna 2,05m – zbiorniki prefabrykowane wg projektu Producenta. Zbiorniki zaprojektowane na następujące obciążenia:
- naziom nad zbiornikiem – 0,98m
- obciążenie eksloatacyjne: tereny zielone 5kN/m^2
- wypełnienie cieczą o maksymalnym napełnieniu 2,05m

Posadowienie zbiornika:
Obiekt posadowiony bezpośrednio na 15cm warstwie chudego betonu. Spód płyty dennej zbiornika na rzędnej ~322,97 m n.p.m. Pod zbiornikiem występuje grunt nośny tj. piasek pylasty średnio zagęszczony – warstwa IIIa. Podczas wykonywania wykopów nie wolno używać ciężkiego sprzętu wywołującego wibrację ze względu na występujące grunty spoiste (możliwe uplastycznianie się gruntu pod wpływem wibracji). W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo – wodnych powiadomić Projektanta.

Zbiornik będzie wyposażony w instalację zasilającą i sterowniczą. Szczegóły rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA ujęto w projekcie technicznym.

8. Sieci międzyobiektowe

Sieci międzyobiektowe są obiektami liniowymi, głównym parametrem charakteryzującym obiekty jest długość. Całkowita długość zaprojektowanych odcinków sieci wynosi: **340,5 m.**

Zestawienie materiałowe projektowanych instalacji rozprowadzenia wody

Rodzaj elementu - opis	**Średnica [mm]**	**Długość [m]**
stal DN 40	40	2,0
stal DN 100	150	2,0
PE100-RC ϕ50x3,0mm SDR 17	40	80,0
PE100-RC ϕ90x5,4mm SDR 17	80	10,5
PE100-RC ϕ110x10,0mm SDR 11 (przewiertowa)	100	126,0
PE100-RC ϕ110x6,6mm SDR 17	140	24,0
Suma		**244,5**

Hydrant nadziemny DN80	1	
Zasuwa kołnierzowa DN80	3	
Zasuwa kołnierzowa DN40	4	
Zasuwa kołnierzowa DN100	4	
Trójnik DN40/40	1	
Trójnik DN100/80	1	
Trójnik DN80/80	2	
Trójnik DN100/100	4	

Zestawienie materiałowe projektowanych instalacji kanalizacyjnych:

Rodzaj elementu - opis	**Średnica [mm]**	**Długość [m]**
PE100-RC ϕ63x3,8mm SDR 17	50	2,5
PE100-RC ϕ110x6,6mm SDR 17	100	7,0
PE100-RC ϕ160x9,5mm SDR 17	150	23,5
stal DN 150	150	2,0
stal DN 100	100	2,5
PVC-U 160 SN8	150	55,5
PVC-U 315 SN8	300	3,0
Trójnik DN150/100	1	
Trójnik DN150/150	1	
Zasuwa kołnierzowa DN100	2	
Suma		**96,0**
Studnia tworzywowa DN425		4
Studnia żelbetowa DN1000		1
Studnia żelbetowa neutralizacyjna DN1000		1
Studnia żelbetowa DN1200		3
Odstojnik popłuczyn prefabrykat Vczynna= 10m^3		2

W ramach inwestycji projektuje się:

- przewód doprowadzający wodę surową ze studni H2 do stacji uzdatniania wody – PE100-RC 50x3,0 SDR 17
- przewód połączeniowy od studni H3 do istniejącej sieci wodociągowej - PE100-RC 90x5,4 SDR 17,
- przewód doprowadzający wodę uzdatniona do zbiornika magazynującego – PE100-RC 50x3,0 SDR 17
- przewód ssawny – PE100-RC 110x6,6 SDR 17
- przewód odprowadzający wodę do sieci – PE100-RC 110x10,0 SDR 11

- przewody odprowadzające wody popłuczne z filtrów do projektowanych odstojników – PCV-U 160 SN8
- przewód do studni neutralizacyjnej – PCV-U 160 SN8
- spust wody ze zbiornika – PE100-RC 110x6,6 SDR 17
- rurociąg przelewowy wody ze zbiornika – PE100-RC 160x9,5 SDR 17
- przewód kanalizacji tłocznej – PE100-RC 63x3,8 SDR 17

W miejscach zmiany kierunku sieci zastosowano studzienki inspekcyjne dn425 z rurą trzonową karbowaną SN4 i włazem typu D400 lub C250 w zależności od lokalizacji w terenie oraz studnie żelbetowe włazowe DN1000 i DN1200 z włazem typu D400 lub C250 w zależności od lokalizacji w terenie.
Dodatkowo zaprojektowana została studnia neutralizacyjna żelbetowa o średnicy DN1000.

8.1. Przekroczenie cieku

Trasa projektowanego przewodu wodociągowego odprowadzającego wodę uzdatnioną do sieci przebiega przez działkę ewid. nr 740 tj. ciek naturalny stanowiący własność Skarbu Państwa. Przejście pod ciekiem należy realizować zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym znak RP.ZUZ.4210.301.2025.JN z dnia 4.08.2025r.
Przekroczenie cieku wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego bez naruszania skarp cieku rurą przewiertowa - przewodowa PE-RC 110 SDR11. Skrajnia rury przewiertowej zaprojektowana została na głębokości 1,6m poniżej dna cieku.

Parametry przekroczenia cieku określają następujące dane:

- Średnica i materiał rury przewiertowej - przewodowej PE-RC 110 SDR11
- Długość przewiertu – 89,0m
- Głębokość posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury osłonowej) – min. 1,5m
- Współrzędne geodezyjne przekroczenia (ukł. 2000) X=5481802,52
  Y=7595762,13

Przekroczenie wykonać zgodnie z wytycznymi wydanego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Należy powiadomić administratora cieku o przystąpieniu do wykonywania robót oraz ich zakończeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
2. Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową sztuką inżynierską i obowiązującymi normami i przepisami
3. Wykonawca ponosi koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód wynikłych na skutek wykonywanych robót
4. Miejsce przekroczenia cieku należy trwale oznakować.

5. Po zakończeniu prac teren robót należy uporządkować.

9. Infrastruktura elektroenergetyczna

Instalacja policznikowa - zasilająca i sterownicza obejmuje: budowę nowych linii kablowych zasilających i sterowniczych dla obiektów: zbiornik wody czystej, istniejące studnie głębinowe, zbiorniki popłuczyn oraz oświetlenie terenu. Ponadto dla budynku SUW oraz zbiornika wody czystej projektuje się instalację uziemiającą i odgromową. Wszystkie obiekty wyposażone będą w instalację zasilającą, sterowniczą oraz aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą pracę automatyczną i kontrolowanie stanu pracy instalacji i urządzeń poprzez system wizualizacji pracy instalacji na panelu operatorskim szafy sterowniczej z możliwością zdalnego podglądu.

Przyłącze energetyczne – według warunków przyłączenia nr 24-F4/WP/01061.

10. Monitoring i bezpieczeństwo

Obiekt stacji uzdatniania oraz studni należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia i montaż zamków zabezpieczających. Należy zdemontować stare oraz wykonać nowe wygrodzenie stacji uzdatniania oraz wykonać wygrodzenie studni H3. Studnia H2 znajdować się będzie w obrysie ogrodzenia SUW i nie wymaga dodatkowego wygrodzenia.

Bramy wjazdowe na teren SUW oraz na teren studni H3 wyposażone zostaną w zamki przeciwwłamaniowe. Dodatkowo obudowy studni H2 i H3 wyposażone zostaną w podwójne zamki przeciwwłamaniowe oraz dodatkowo w sygnalizację otwarcia.

Obiekt stacji oraz studni H3 wyposażony zostanie w system monitoringu.

11. Ogrodzenie

Zakłada się wymianę istniejącego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody na nowe. Stare ogrodzenie należy zdemontować Ogrodzenie należy wykonać z systemowych paneli ogrodzeniowych wykonanych z drutu o wysokości min. 1,53m na słupkach stalowych w kolorze zielonym lub grafitowym. Przekrój słupa 60 x 40 x 1,25 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Stosować słupy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326, z fabrycznie nałożoną warstwą podkładową i pokryte są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). Kolor słupków zgodny z kolorem paneli. Zakończenie słupa – plastikowa zaślepka. Słupy osadzić na fundamencie betonowym z betonu C16/20. Podmurówka betonowa prefabrykowana wysokości min. 20 cm.

W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową o szerokości 4m. Brama otwierana będzie automatycznie. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Studnia H3 zostanie ogrodzona w wykonaniu w systemie panelowym analogicznie jak obiekt SUW. Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

11.1. Tablice informacyjne

Na ogrodzeniu SUW umieścić tablice informacyjne o strefach ochronnych oraz tablicy z informacją o obiekcie (numerze studni, zbiornika itp.). tablice muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody Dz.U. 2019 poz. 1217.

12. Opinia geotechniczna

12.1. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Warunki gruntowo wodne zostały określone na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez firmę GeoInstal Sp. z.o.o. na potrzeby niniejszej inwestycji.

Celem rozpoznania warunków gruntowych wykonawca wykonał 4 otwory (otwory wykonane zostały 11.2023) Lokalizacja otworów zgodnie z załączoną dokumentacją – część graficzna. Dokumentacja geologiczna w dalszej części opracowania.

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym podłożu do głębokości 5,0 m p.p.t. zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu.

Wśród nich wyróżniono cztery wydzielenia genetycznych i litologiczno - facjalnych:

Warstwa I	piasek gliniasty o barwie brunatno brązowej, mało wilgotny, twardo plastyczny
Warstwa II	glina pylasta o barwie brunatnobrązowej, wilgotną, plastyczną
Warstwa III a	piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym o barwie brązowo szarej, wilgotny, średnio zagęszczony
Warstwa III b	piasek średni przewarstwiony piaskiem pylastym o barwie szarej, mokry, średnio zagęszczony
Warstwa IV	żwir z kamieniami o barwie szarej, mokry, zagęszczony

12.2. Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie projektowanych obiektów budowlanych zbiornika wody czystej, osadnika popłuczyn i stacji zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu technicznego.

- Roboty ziemne należy prowadzić w porze bezdeszczowej.
- Roboty ziemne prowadzić w wykopie suchym.
- Bezpośrednio pod rurociągami należy dokonać wymiany gruntu: Posadowienie przewodów międzyobiektowych należy zrealizować na podsypce piaskowej lub piaskowo żwirowej o grubości min 10cm. Pod studniami kanalizacyjnymi i armaturą wodociągową zastosować posypkę 30cm.
- Zasyp wykopu wykonać gruntem niespoistym, zagęszczanym do Is 0,95 w terenach zielonych i Is 0,98 w terenach utwardzonych.

12.3. Posadowienie sieci

Przewody sieci należy lokalizować zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu" oraz posadowić poniżej strefy przemarzania na głębokościach wskazanych na profilach podłużnych sieci. Przewody posadowione będą bezpośrednio w gruncie na podsypce piaskowej. Armatura wodociągowa posadowiona będzie bezpośrednio w gruncie na podsypce tłuczniowej.

13. Realizacja robót

Przed przystąpieniem do robót terenowych należy zapoznać się z dokumentacją projektową oraz warunkami wydanymi przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne, a także innymi wydanymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami oraz dokumentacją geologiczną. Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić gestorów infrastruktury technicznej, na terenie inwestycji.

13.1. Wykopaliska archeologiczne

Na terenie stanowiska archeologicznego Huzele 1 AZP 115-79/17przy realizacji prac ziemnych konieczne będzie przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Krośnie znak K-RDZ.5135.107.2025.AOK z dn. 15.07.2025r. Badania archeologiczne muszą być prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ziemne roboty budowlane związane z realizacją inwestycji budowlanej bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót

budowlanych obiektu archeologicznego, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia niezwłocznie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

13.2. Roboty ziemne

Roboty prowadzić mechanicznie – koparkami i ręcznie w miejscach, które tego wymagają np. przy odkrywce istniejącego uzbrojenia.
Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.
Rury w wykopie układać na przygotowanym podłożu. Rurociągi układać zgodnie z dokumentacją. W przypadku napotkania gruntów słabonośnych należy dokonać ich wymiany. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Grubość warstwy podsypki należy wykonać na 15cm po zagęszczeniu. Podsypkę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 0,98. Przewody układać ze spadkami wskazanymi na profilach podłużnych.
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w taki sposób, aby zapewnić ich eksploatację.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je zabezpieczyć i zgłosić do inwentaryzacji.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć kolizję z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie przewody należy traktować, jako czynne. Zachować bezwzględną ostrożność i stosować się do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejącego uzbrojenia.
W przypadku zalewania wykopów przez wody gruntowe należy wykonać zagłębienie, skąd sukcesywnie należy wypompowywać napływającą wodę lub zastosować system igłofiltrów. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości min. 30 cm ponad rurociąg z piasku/gruntu rodzimego z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prób szczelności kolektorów można przystąpić do zasypywania wykopów. Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości nie większej niż 30 cm. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków

wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.
Montaż przewodów przeprowadzić starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiału, obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy.

13.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, należy prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych. Wykopy prowadzić mechanicznie, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia infrastruktury ręcznie. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania", PN-B-06050:1999 „Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne" oraz przy bezwzględnym zachowaniu warunków BHP.

13.4. Technologia bezwykopowa

Odcinek sieci wodociągowej na działkach nr ew. 902, 903, 910, 911/2, 912 realizowany będzie metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym w następujących etapach:

Pierwszym etapem prac jest wykonanie otworu pilotowego, następnie jego rozwiercenie do wymaganej średnicy. Ostatnim etapem jest wciąganie w przygotowany otwór przewodu realizowanej sieci.

Otwór pilotowy wykonuje się za pomocą narzędzia wiercącego – głowicy wiercącej z płytką sterującą – metodą wypłukiwania gruntu lub urabiania strumieniem płuczki. Gdy otwór pilotowy jest gotowy, następuje demontaż głowicy wiercącej w miejsce, której montuje się rozwiertak służący do poszerzania otworu. W trakcie wykonywania otworu pilotowego i jego poszerzania podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku i stabilizacja otworu, redukcja tarcia pomiędzy rurą, a gruntem oraz smarowanie i chłodzenie głowicy i rozwiertaków.

14. Warunki realizacji przedsięwzięcia

Przy realizacji przedsięwzięcia należy spełnić warunki określone w decyzji środowiskowej Decyzja nr 2/2024 z dnia 24.06.20244. tj.:

1. Przekroczenie cieku naturalnego wykonać przy zastosowaniu technologii bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego, bez ingerencji w dno oraz skarpy tego cieku.
2. Wodę po wykonaniu prób szczelności należy odpompować do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej.
3. Osady gromadzące się w odstojniku popłuczyn przekazywane będą do unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom.

4. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
5. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
6. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego sieci wodociągowej, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
7. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanych rurociągów, prowadzić poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
8. W przypadku pozostawienia wykopów pod planowane rurociągi, niezasypanych w danym dniu roboczym należy je odpowiednio zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt.
9. Ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
10. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący.

15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

- Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

Projektowane obiekty (zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn i studzienka neutralizacyjna) oraz przewody wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, jako infrastruktura techniczna nie wymagają zaopatrzenia w wodę.

- Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Projektowane obiekty (zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn i studzienka neutralizacyjna) oraz przewody wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne nie emitują zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych.

- Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Podczas eksploatacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych będą wytwarzane odpady.

Produkcja odpadów będzie wynikiem pracy osadnika popłuczyn. W osadnikach następuje wychwytywanie zanieczyszczeń niesionych przez wody popłuczne. Są one zamontowane w celu ochrony odbiornika. W celu ich prawidłowej pracy konieczne są okresowe przeglądy i czyszczenie.

Odpady te można zakwalifikować do grupy:

19 09 02 – osady z klarowania wody

Orientacyjne ilości wytwarzanych odpadów – 39m^3/rok

- Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

Projektowane obiekty (zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn i studzienka neutralizacyjna) oraz przewody wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne nie emitują hałasu, drgań ani żadnego rodzaju promieniowania.

- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty (zbiornik wody czystej, zbiornik popłuczyn i studzienka neutralizacyjna) oraz przewody wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne nie wpływają na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant główny:


Magdalena Ślęzak
upr. nr PDK/0166/PWOS/11

Projektant:

Kamil Środa
upr. nr PDK/0129/PWOK/18

Projektant:

Wojciech Joniec
upr. nr PDK/0246/PWOE/13




UWAGA:

1. Prace należy prowadzić w zabezpieczonym wykopie, przy zastosowaniu wszystkich zasad BHP.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z zinwentaryzowanym na mapie należy powiadomić nadzór autorski i ustalić warunki dalszego prowadzenia proc.

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1			
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia		
Lokalizacja:	HUZELE			
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ ODSTAWIANYM POPRZEZNY, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZYWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYM, KANALIZACYJNYM, ENERGETYCZNYM, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ DOJONKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE				
Temat:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:100/500	Rys. nr: 1.1



UWAGA:

1. Prace należy prowadzić w zabezpieczonym wykopie, przy zastosowaniu wszystkich zasad BHP.


2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z zinwentaryzowanym na mapie należy powiadomić nadzór autorski i ustalić warunki dalszego prowadzenia prac.

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214
Lokalizacja:	HUZELE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:100/500	Rys. nr: 1.2

STACJA UZDATNIANIA WODY - HUZELE




Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214
Lokalizacja:	HUZELE


BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: –	Rys. nr: 2


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



RZUT



LEGENDA:

- woda surowa
- woda po I filtracji
- woda po II filtracji, woda uzdatniona
- spust I filtratu
- popłuczyny
- powietrze
- odpowietrzenie
- woda do płukania
- powietrze do płukania
- dezynfekcja

1a-Zespół filtracyjny DN1000 - odżelazianie
1b-Zespół filtracyjny DN1000 - odmanganianie
2-Zestaw napowietrzający DN600
3-Zestaw hydroforowy II stopnia - sieciowy
4-Rozdzielnia zestawu hydroforowego
5-Pompa płuczna
6-Układ dmuchawy
7-Zestaw sprężarki
8-Blok przygotowania powietrza
9-Lampa UV
10-Zestaw chloratora
11-Pysznic awaryjny
12-Oczomyjka
13-Rozdzielnia główna
14-Kurek pobierczy
15-Mieszacz statyczny
16-Odpowietrzenie
17-Przepływomierz DN32
18-Przepływomierz DN40
19-Osuszacz powietrza kondensacyjny
20-Wodomierz DN50

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
Lp. opinii 5/12/25
Data 22.12.25
mgr inż. Teresa Heniczel
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. CIP 48808 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. Rzeszów, ul. Reginka 18/26
tel. (17) 86-35-324


Zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami
mgr inż. Teresa Heniczel
Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych nr upr.34/BP/09 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego
zam. Rzeszów, ul. Reginka 18/26
tel. (17) 86-35-324
Lp. opinii 6/12/25
Data 22.12.25

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214
Lokalizacja:	HUZELE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	KONTENER SUW TECHNOLOGIA – RZUT, PRZEKROJE			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:250	Rys. nr: 3.1

RZUT- INSTALACJE SANITARNE



Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) ~~z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii~~
L.p. opinii 5/12/25
Data 22.12.25
mgr inż. Teresa Henczel
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 468/00 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. Rzeszów, ul. Raginisa 16/25
tel. (17) 86-35-324

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń ~~(z zastrzeżeniami)~~
L.p. opinii 6/12/25
Data 22.12.25
mgr inż. Teresa Henczel
Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych nr upr. 24-BPiO/93 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego
zam. Rzeszów, ul. Raginisa 16/25
tel. (17) 86-35-324

ogrzewanie - GE-1 grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej z termostatem IP66 1000 W 230V

wentylacja - KN 1 - kratka nawiewna DN 110, KW 1 kanał wywiewny DN 110 z wentylatorem 60 m^3/h, KW2, KW3 - kanał wywiewny DN 110 z wentylatorem 120 m^3/h z higrometrem

instalacja wodociągowa PE 40 sdr 17, zawór zwrotny, zawór odcinający

instalacja kanalizacyjna, PVC50, PCV110, PCV160 SN8, i=2%, KR1, KR2, KR3 - kratki wpustowe ze stali nierdzewnej zasyfonowane

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214
Lokalizacja:	HUZELE

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	KONTENER SUW – INSTALACJE SANITARNE			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:250	Rys. nr: 3.2


KONTENER SUW - ELEWACJA

ELEWACJA TYLNA




ELEWACJA BOCZNA






ELEWACJA BOCZNA




ELEWACJA FRONTOWA




Inwestor:	GMINA LESKO 38–600 Lesko, ul. Parkowa 1			
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37–100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214			
Lokalizacja:	HUZELE			
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE				
Temat:	KONTENER SUW – ELEWACJA			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Skala: 1:100	Rys. nr: 4


RZUT




PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A




UWAGA

- *Cześć rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.*
- *Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej, oraz elektrycznej i AKPiA.*
- *Przed zamówieniem i montażem urządzeń dokonać doktadnych pomiarów na obiektach.*
- *System podpór oraz mocowania rurociągów w wykonaniu ze stali nierdzewnej, wg rozwiązań systemowych dostępnych na rynku.*
- *Pod armaturą i kształtkami żeliwnymi zastosować bloki oporowe.*
- *W miejscach gdzie przykrycie rurociągów jest mniejsze niż 1,5m należy wykonać ich ocieplenie.*
- *Poziomy pracy zbiornika ustalić na etapie rozruchu.*


Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1			
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia		
Lokalizacja:	HUZELE			
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ; ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE				
Temat:	ZBIORNIK WODY CZYSTEJ – RZUT, PRZEKROJE			
Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11		Data: 11.2025	Stadium: PB
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0059/PWOS/13		Skala: 1:50	Rys. nr: 5

ZBIORNIK POPŁUCZYN
skala 1:50

RZUT



PRZEKRÓJ A-A



UWAGA

- *Cześć rysunkową należy rozpatrywać tącznie z opisem technicznym oraz z częścią rysunkową opracowania (PZT, profile).*
- *Rysunek dotyczy dwóch zbiorników na popłuczyny.*
- *Projekt rozpatrywać tącznie z projektami branży konstrukcyjnej.*

Inwestor:	*GMINA LESKO* *38-600 Lesko, ul. Parkowa 1*
Jednostka projektowa:	*AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak* *37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214* aquamedia
Lokalizacja:	*HUZELE*

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Temat:	ZBIORNIK POPŁUCZYN – RZUT, PRZEKRÓJ			
Projektował:	*mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK* *upr. nr PDK/0166/PWOS/11*		*Data:* *11.2025*	*Stadium:* *PB*
Sprawdził:	*mgr inż. Joanna MARCINIEC* *upr. nr PDK/0099/PWOS/13*		*Skala:* *1:50*	*Rys. nr:* *6*

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2025, poz. 418, 1080), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oświadcza:

że dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWALNY

„BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE”

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

BRANŻA SANITARNA

Sprawdzający:

Joanna Marciniec
PDK/0099/PWOS/13

Projektant główny:

Magdalena Ślęzak
PDK/0166/PWOS/11

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Sprawdzający:

Lidia Buda - Ożóg
36/97

Projektant:

Kamil Środa
PDK/0129/PWOK/18

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

Sebastian Gil
PDK/0336/POOE/19

Projektant:

Wojciech Joniec
PDK/0246/PWOE/13

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0091/11

Rzeszów, 2011-12- 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2 , art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)*oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

stwierdzamy , że

Pani MAGDALENA ŚLĘZAK
magister inżynier
(kierunek studiów- inżynieria środowiska)
ur. 22 marca 1983 r., miejsce urodzenia - Łańcut
otrzymała

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0166/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....

mgr inż. Andrzej Hliniak .....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Pani Magdalena Ślęzak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. **projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,**
2. **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,**
3. **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,**
4. **wykonywanie nadzoru inwestorskiego,**
5. **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.**

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniają do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub remontu.
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako .....

mgr inż. Andrzej Hliniak .....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

Otrzymują:
1. Pani Magdalena Ślęzak
ul. Kraszewskiego 214
37-100 Łańcut
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XI9-AJ3-YZ9 *

Pani Magdalena Anna Ślęzak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0042/12

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PEX-XCU-SAJ *

Pani Magdalena Anna Ślęzak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0042/12

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/13

Rzeszów, 2013-06- 25

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2 , art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)*oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , że

Pani JOANNA MARCINIEC
magister inżynier
(kierunek studiów- inżynieria środowiska)
ur. 28 kwietnia 1984 r., miejsce urodzenia – Rzeszów
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0099/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

inż. Stanisław Dołęgowski .....

mgr inż. Andrzej Hliniak.....

mgr inż. Andrzej Mamczur .....

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Marciniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. **projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru autorskiego,**
2. **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,**
3. **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,**
4. **wykonywanie nadzoru inwestorskiego,**
5. **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniają do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub remontu.
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład Orzekający PDK OIIB

inż. Stanisław Dołęgowski .....

mgr inż. Andrzej Hliniak.....

mgr inż. Andrzej Mamczur .....

Otrzymują:
1. Pani Joanna Marciniec
ul. Starzyńskiego 11/22
35-508 Rzeszów
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HJ6-TD6-RFC *

Pani Joanna Elżbieta Marciniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0203/13

adres zamieszkania ul. Starzyńskiego 11/22, 35-106 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-29Z-TMG-YYP *

Pani Joanna Elżbieta Marciniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0203/13

adres zamieszkania ul. Starzyńskiego 11/22, 35-106 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0009/18

Rzeszów, 2018-06-30

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Kamil Środa

magister inżynier
(kierunek studiów - budownictwo)
ur. dnia 24 lipca 1991 r. miejsce urodzenia – Rzeszów

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0129/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

inż. Aleksander Pękala.....

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pan Kamil Środa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. **projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
2. **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;**
3. **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;**
4. **wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
5. **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

inż. Aleksander Pękala.....

Otrzymują:
1. Pan Kamil Środa
   Ul. Zakątkowa 13
   35-317 Rzeszów
2. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
3. aa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AX7-R1C-IXZ *

Pan Kamil Środa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0259/18

adres zamieszkania ul. Zakątkowa 13, 35-317 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kopia zaświadczenia została wygenerowana z portalu PIIB, opatrzona danymi inwestycji wprowadzonymi przez osobę na która jest wystawione zaświadczenie
Data: 2025-11-25 13:59 Suma kontrolna: 16c7b3cac36e1...9fbe9c68f6
1

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2Y6-DIE-4S7 *

Pan Kamil Środa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0259/18

adres zamieszkania ul. Zakątkowa 13, 35-317 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE

UAN.I-7342/59/97

Rzeszów, 1997 - 11 - 12

D E C Y Z J A NR 36/97
O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pani **LIDIA BUDA-OŻÓG**
magister inżynier
(kierunek studiów - budownictwo)
ur. 21 października 1971 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1.Pani Lidia Buda-Ożóg
zam. Mogielnica 16
34-040 Boguchwała
2. a/a

URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Z up. WOJEWODY

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-57C-LR6-5DW *

Pani Lidia Buda-Ożóg o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0067/01

adres zamieszkania Mogielnica 39, 36-040 Boguchwała

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5G3-W7C-R26 *

Pani Lidia Buda-Ożóg o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0067/01

adres zamieszkania Mogielnica 39, 36-040 Boguchwała

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0132/13

Rzeszów,2013-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów*(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)*oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) , po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, że

Pan WOJCIECH JONIEC
magister inżynier
/kierunek studiów- elektrotechnika/
ur. 07 września 1984 r., miejsce urodzenia - Lubaczów
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0246/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej : w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

inż. Stanisław Dołęgowski .....

inż. Andrzej Tarczyński .....

mgr inż. Andrzej Mamczur .....

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA * 1 *

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Wojciech Joniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. **projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,**
2. **kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,**
3. **kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,**
4. **wykonania nadzoru inwestorskiego,**
5. **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami,

Skład Orzekający PDK OIIB

inż. Stanisław Dołęgowski .....

inż. Andrzej Tarczyński .....

mgr inż. Andrzej Mamczur .....

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA * 1 *

Otrzymują:
1. Pan Wojciech Joniec
ul. Brydaka 7/40
35-507 Rzeszów
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E5T-J2S-8HM *

Pan Wojciech Joniec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0071/14

adres zamieszkania m. Borek Stary 131, 36-020 Tyczyn

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RMG-PD6-BCG *

Pan Wojciech Joniec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0071/14

adres zamieszkania m. Borek Stary 131, 36-020 Tyczyn

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0152/19

Rzeszów, 2019-12-31

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Sebastian Gil

magister inżynier
(kierunek studiów - elektrotechnika)
ur. dnia 18 lipca 1984 r. miejsce urodzenia – Zamość

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0336/POOE/19

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

mgr inż. Bolesław Pałac.....

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Sebastian Gil

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1. **projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
2. **sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

mgr inż. Bolesław Pałac.....

Otrzymują:
1. Pan Sebastian Gil
   Ul. Spacerowa 31N/2
   35-601 Rzeszów
2. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SS9-GPS-DN9 *

Pan Sebastian Krzysztof Gil o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0180/12

adres zamieszkania ul. Spacerowa 31n/2, 35-601 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P5U-WR7-99A *

Pan Sebastian Krzysztof Gil o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0180/12

adres zamieszkania ul. Spacerowa 31n/2, 35-601 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Obiekt:	**STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA**
Kategoria:	XXX, XXVI
Lokalizacja/adres:	HUZELE
Działki:	824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele
Inwestor:	GMINA MIASTO LESKO UL. PARKOWA 1 38-600 LESKO

• INFORMACJA BIOZ	–
• Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody głębinowej wydana przez Starostę Leskiego z dnia 30.11.2017 znak OS.6341.33.2017	
• Warunki techniczne znak DW/092/24 z dnia 06.03.2024r. wydane przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne	–
• Decyzja nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji znak PGŚ.6220.4.2024 z dnia 24.06.2024 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko	
• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr P/9/25 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 03.06.2025r.	–
• Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieku naturalnego na dz. ewid. 740, znak RP.ZUZ.4210.301.2025.JN z dnia 4.08.2025r.	
• Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu GKO.6630.1.60.2025 z dnia 09.10.2025r.	–
• Warunki przyłączenia do sieci energetycznej nr 24-F4/WP/01061 z dnia 05.04.2024r	–
• Uzgodnienie lokalizacji w drodze gminnej znak PIK.7230.2.43.2025 z dnia 09.09.2025r.	
• Uzgodnienie projektu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak K-IRN.5151.297.2025.PK z dnia 8.10.2025r.	
• Dokumentacja geologiczna	

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE

Obiekt: **STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA**

Kategoria: XXX, XXVI

Lokalizacja/adres: HUZELE

Działki: 824, 898/4, 899/2,900/2, 844, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, obręb 0007 Huzele

Inwestor: GMINA MIASTO LESKO
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO

Opracowanie:

Imię i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	specjalność	Data	Podpis
Opracowała: mgr inż. Magdalena Ślęzak Ul. Kraszewskiego 214 36-100 Łańcut	PDK/0166/PWOS/11	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	22.12.2025r.	

1. Spis treści

1. CZĘŚĆ OPISOWA.....5
1.1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym.....5
1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.....5
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....5
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.....5
4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.....6
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....7
5.1. Zalecenia prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego.....7
5.2. Zakres zagadnień do omówienia podczas szkolenia.....7
5.3. Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktażu.....8
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.....8
6.1. Organizacyjne środki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych.....8
6.2. Środki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robót budowlanych.....9
6.3. Środki ochrony osobistej.....10
6.4. Podsumowanie.....11

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje inwestycję pn.: ***BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE"***

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji

- obiekt stacji uzdatniania wody
- zbiornik naziemny, grawitacyjny wody czystej o objętości V = 100m^3
- odstojnik popłuczyn – 2 prefabrykowane 2x10 m^3
- kanały grawitacyjne z rur z materiału i o średnicach zawartych w zadaniu,
- kanały ciśnieniowe z rur z materiału i o średnicach zawartych w zadaniu,
- przewody elektroenergetyczne i sterujące
- świetlenie terenu
- wytyczenie trasy projektowanych sieci,
- wykonanie wykopów,
- próby i badania przewodów,
- odbiór robót montażowych,
- demontaż i montaż ogrodzenia
- zasypka wykopów, uporządkowanie terenu,

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie przewidzianym pod powyższą inwestycję występują następujące obiekty budowlane:

- Budynek gospodarczy,
- istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacyjna, technologiczna,
- napowietrzne i kablowe linie energetyczne, energetyczne w tym **linia średniego napięcia,**
- kablowe linie teletechniczne,
- sieć gazowa gs225
- studnie głębinowe – 2szt.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie należy zaliczyć:

- linie i kable energetyczne,
- pas drogowy,

4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Czas występowania
1	Wpadnięcie do wykopu	W okresie wykonywania wykopów, odkrywek, wykopów inspekcyjnych i poszukiwawczych
2	Zasypanie ziemią w wykopie	Wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych, układanie rurociągów (montaż sieci)
3	Potknięcie się na tym samym poziomie	Przez cały czas
4	Pośliźnięcie się na tym samym poziomie	Przez cały czas
5	Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu	Przez cały czas
6	Rozerwanie się części narzędzi ręcznych i mechanicznych	Przez cały czas
7	Potrącenie przez środki transportu drogowego i maszyny budowlane	Przez cały czas
8	Uderzenie przez części ruchome i wirujące	Przez cały czas
9	Uderzenie o nieruchome przedmioty i wystające elementy	Przez cały czas
10	Porażenie prądem	Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami elektrycznymi, podczas używania urządzeń elektrycznych. **Należy zwrócić szczególna ostrożność na linię średniego napięcia zlokalizowana wzdłuż wschodniej linii ogrodzenia. Warunki prowadzenia robót należy uzgodnić z operatorem sieci.**
11	Hałas	W okresie wykonywania wykopów, betonowania, zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprężarki, pracy urządzeń mechanicznych
12	Upadek z wysokości	W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, montażu elementów sieci, demontażu rusztowań i elementów rozporowych
13	Spadające przedmioty	j.w
14	Kontakt z przedmiotami ostrymi	W czasie wykonywania robót montażowych
15	Kontakt z przedmiotami szorstkimi	W czasie wykonywania robót montażowych
16	Zachlapanie oczu	W czasie wykonywania robót montażowych a szczególnie przy technologii która wymaga użycia cieczy i aerozoli

17	Zaprószenie oczu	W czasie wykonywania robót montażowych i robót związanych z powstawaniem pyłów unoszących się w powietrzu
18	Wdychanie substancji szkodliwych	W czasie wykonywania robót montażowych
19	Wibracje	W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania, mieszanki betonowej, podczas pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych
20	Poparzenie	W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych
21	Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe	W czasie wykonywania prac spawalniczych
22	Wybuch gazu	W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w przypadku uszkodzenia sieci gazowej. **Należy zwrócić szczególna uwagę na sieć gazową sieć gazową gs225. Warunki prowadzenia robót należy uzgodnić z operatorem sieci.**

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu poszczególnych robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków zapobiegawczych.

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego

- zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy,
- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy,
- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP.

5.2. Zakres zagadnień do omówienia podczas szkolenia

- Obowiązki kierowników i pracowników, które należy wypełnić w oparciu o Kodeks pracy i uszczegóławiające regulaminy wewnętrzne, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika.
- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi,
- zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy,
- wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi,
- kultura miejsca pracy,
- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej,

- obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy,
- zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii,
- higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania i podnoszenia ciężarów,
- ochrona przeciwpożarowa.

UWAGA: Przeprowadzić szczegółowy instruktaż ogólny i stanowiskowy pracowników odnoszący się do prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności pracy na wysokościach, pracy w wykopach. Do tych prac należy napisać instrukcję wykonywania prac. Prace szczególnie niebezpieczne wykonuje się na zlecenie przełożonego po zapoznaniu się pracownika z instrukcją wykonywanej pracy i wypełnieniu stosownego oświadczenia oraz zastosowaniu środków ochrony.

5.3. Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktażu

Instruktaż przeprowadza przełożony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy lub kierownik budowy. Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy. Szkolenie winno być potwierdzone podpisem pracownika.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

6.1. Organizacyjne środki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać przepisów i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąsko przestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator ciężkiego sprzętu budowlanego musi posiadać specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna. Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego.
Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich wyłączeniu spod napięcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 3m oraz w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy wykonywać tylko ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.
Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem administratora danego uzbrojenia.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych

1. gazy techniczne propan-butan należy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac spawalniczych

będą przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę.

2. rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadającym wentylację grawitacyjną magazynie.

6.2. Środki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robót budowlanych

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
Teren, na którym będą wykonywane roboty budowlane, musi być stale ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Jeżeli np. w trakcie przebudowy ogrodzenia nie będzie to możliwe i teren nie będzie ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym;
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu;
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia;
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych;
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.
Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.
W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bez-odkrywkową należy zapewnić osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzględniający parcie ziemi i wód gruntowych. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, niezależnie od oświetlenia ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z własnym zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 godzin. Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić:
system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym;
ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod poziomem terenu i pogotowia zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego wycofania osób z wyrobisk podziemnych
W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią, osoba sprawująca nadzór techniczny jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót na zagrożonych stanowiskach pracy i wycofania osób w bezpieczne miejsce.
Szczegółowe rozwiązania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy technik bez-odkrywkowych należy do kompetencji osoby nadzorującej plac budowy. Przy organizacji wyżej wymienionych robót należy odnieść się do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

6.3. Środki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowiązani są do używania kasków ochronnych.
Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej.
Grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażaniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni dbać o czystość ubrań roboczych, a każde zniszczenie czy zużycie się ubrania ochronnego należy zgłosić przełożonemu który jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany ubrania na nowe.
Przełożeni powinni zapewniać odpowiednie ubrania robocze w zależności od warunków atmosferycznych, a także biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych robót.
Zniszczony bądź uszkodzony element środka ochrony indywidualnej powinien niezwłocznie być wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania uszkodzeń, zniszczeń oraz braków wyposażenia w środki ochrony indywidualnej na danym stanowisku pracy.

6.4. Podsumowanie

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do wykonywania przedsięwzięcia wykazać się znajomością obowiązujących przepisów prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych, a także obowiązujących przepisów BHP w tym zakresie.

Magdalena Ślęzak
upr. nr PDK/0166/PWOS/11

STAROSTA LESKI

URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
2017 -11- 30
L.DZ. 4565.2017
PODPIS

P. Kapsar
P. Cedzewicz

Lesko, dnia 2017-11-30

OS. 6341.33.2017

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
DNIA 21.12.2017r
DATA 16.02.26r PODPIS

DECYZJA

Na podstawie art. art. 52 ust. 3, art. 58 ust. 5, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 pkt 19d oraz art. 37 pkt. 1, art. 127, art. 128 ust. 1, art. 131 ust 1 i 2, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (j.t. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (j. t.- Dz. U. z 2017, poz. 1257) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych z utworu trzeciorzędowego za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych H-2 i H-3 oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni H-2 i H-3 dla potrzeb ujęcia w miejscowości Huzele, gmina Lesko, powiat leski, woj. podkarpackie - w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny oraz dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody w utworach trzeciorzędowych dla potrzeb ujęcia wód podziemnych

o r z e k a m

I. U d z i e l a m Gminie Lesko p o z w o l e n i a w o d n o p r a w n e g o na:

1. **szczególne korzystanie z wód,** w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych H-2 i H-3 (dz. nr ewid. 898/4 i 824 w m. Huzele), w ilości:

$Q_{max\ rocznie}$= 40296,00 m^3/rok
$Q_{śr.\ dobowe}$ = 110,40 m^3/ d
$Q_{max\ godzinowe}$ = 4,60 m^3/h

przy zachowaniu parametrów eksploatacyjnych:

Otwór	Wydajność ekploatacyjna Q_e [m^3/h]	Depresja eksploatacyjna S_e [m]
H-2	3,00	17,90
H-3	1,60	29,80

celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów i innych podmiotów gospodarczych w miejscowości Huzele i Łączki.

2. **Wykonanie urządzeń wodnych** do poboru wód podziemnych:

   - Studni H-2 o głębokości 60 m, położonej na dz. o nr ewid. 898/4 w m. Huzele wraz z osprzętem: obudową składającą się z 3 kręgów betonowych o wysokości 0,5 m każdy, Ø zewnętrzne 1200 mm, Ø wewnętrzne 1000 mm oraz pełnej pokrywy betonowej wystającej ok. 0,5 m powyżej pow. terenu. Studnia zaopatrzona w pompę głębinową o wydajności maksymalnej 3,0 m^3/h oraz w wodomierz POWOGAZ DN 40.
   Położenie geograficzne i rzędna wysokościowa otworu H-2:
   N 49 ^{0} 27 `56,87`` E 22 $^0$ 19 `12,65 ``,
   325,71 m n.p.m.

   - Studni H-3 o głębokości 51 m, położonej na dz. nr ewid. 824 w m. Huzele, wraz z osprzętem: obudową składającą się z 4 kręgów betonowych, w tym 3 kręgi o wysokości 0,5 m i 1 krąg o wysokości 0,60 m, Ø zewnętrzne 1200 mm, Ø wewnętrzne 1000 mm oraz pełnej pokrywy betonowej wystającej ok. 1,10 m powyżej pow. terenu. Studnia zaopatrzona w pompę głębinową o wydajności maksymalnej 1,6 m^3/h oraz w wodomierz POWOGAZ DN 32.
   Położenie geograficzne i rzędna wysokościowa otworu H-3:
   N 49 ^{0} 27 `48,63`` E 22 $^0$ 19 `5,8 ``,
   332,04 m n.p.m.

3. **Ustanawiam strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, wokół studni H-3**, położonej na działce nr 824 obręb: Huzele, o kształcie kwadratu o wymiarach: 3,0m x 3,0m wokół w/w studni.

II. Uprawniony, tj. **Gmina Lesko**, zobowiązany jest do:

1. Poboru wody z ujęcia, zgodnie z warunkami określonymi w przedłożonej dokumentacji.
2. Ilość ujmowanej wody nie może przekraczać wielkości określonej w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym. Na każde zwiększenie ilości pobieranej wody Użytkownik zobowiązany jest uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne.
3. Należy prowadzić monitoring parametrów hydrogeologicznych ujęcia w zakresie poziomu zwierciadła wody w studni i wydajności studni, z częstotliwością co najmniej **1 x do roku.**
4. Nie dopuszczać do odsłonięcia części czynnej filtra w studni tj. nie powodować obniżenia zwierciadła wody w studni H-2 poniżej 46 m ppt i w studni H-3 poniżej 37 m ppt.
5. Prowadzenia dokumentacji ujęcia (książka eksploatacji studni i ujęcia).
6. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym, przeprowadzania bieżących remontów i konserwacji urządzeń oraz przeglądów stanu technicznego studni.
7. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.

8. Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia dla każdej studni za pomocą urządzenia pomiarowego wodomierza zainstalowanego w obrębie obudowy każdej studni głębinowej z **częstotliwością 1 raz na dobę.** Wyniki pomiarów rejestrować.
9. Należy prowadzić okresowe badania jakości ujmowanej wody zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
10. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni H-3, zgodnie z wymogami art. 53 ustawy *Prawo wodne*, poprzez:
    - ✓ użytkowanie gruntów do celów związanych tylko z eksploatacją ujęcia wody,
    - ✓ odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
    - ✓ zagospodarowanie terenu zielenią,
    - ✓ ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
    - ✓ ogrodzenie strefy ochrony bezpośredniej i oznakowanie tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.
11. Ujmowana woda powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

III. Niniejsze pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 136 ust. 1 w/cyt. *Prawa wodnego.*

IV. Zastrzegam sobie prawo nałożenia dodatkowych warunków do niniejszego pozwolenia w terminie późniejszym, jeżeli będzie tego wymagał interes gospodarki wodnej.

V. Za wszelkie szkody wynikłe z tytułu udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego materialną odpowiedzialność ponosi Uprawniony.

VI. Pozwolenie niniejsze na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wody podziemnej, wydaje się na okres **do dnia 29 listopada 2037r.**

UZASADNIENIE

W dniu 2017-11-06, Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, zwróciła się do Starosty Leskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych z utworu trzeciorzędowego za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych H-2 i H-3 oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni H-2 i H-3 dla potrzeb ujęcia w miejscowości Huzele, gmina Lesko, powiat leski, woj. podkarpackie przedkładając operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną decyzją Starosty Leskiego znak: OS.6531.5.2014 z dnia 17.12.2014 r., opis prowadzenia działalności sporządzony w języku nietechnicznym, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Nr P/8/17 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz

decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Nr 4/2015 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy *Prawo wodne* stwierdzono, że Starosta Leski jest organem właściwym do rozpatrzenia w/w wniosku.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, na mocy art. 127 ustawy *Prawo wodne* wszczęto postępowanie wodnoprawne, podając powyższe do publicznej wiadomości. Powyższa informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku. Ze względu na liczbę stron postępowania w rozpatrywanej sprawie zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (j. t. - Dz. U. z 2017, poz. 1257). Dokumentacja była udostępniona do wglądu stronom do dnia 2017-11-22.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

Otwory H-2 i H-3 wykonane zostały w 2014 r. Wielkość zasobów eksploatacyjnych studni zatwierdzona została w decyzji Starosty Leskiego, znak: OS.6531.5.2014 z dnia 17.12.2014 r. i wynosi dla studni H-2 $Q_{max\,h}$= 3,00 m^3/h, a dla studni H-3 $Q_{max\,h}$= 1,60 m^3/h. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana będzie na cele socjalno – bytowe i sanitarne mieszkańców m. Huzele i m. Łączki, a także obiektów użyteczności publicznej, zakładów i innych podmiotów gospodarczych. . Właścicielem obu działek, na których wykonane zostały otwory (dz. nr 898/4 i 824 w m. Huzele) jest Inwestor. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód jest równoznaczny z zasięgiem leja depresji eksploatacyjnej i wynosi dla studni H-2: 96m, dla studni H-3: 83 m i obejmuje łącznie 46 działek ewidencyjnych, z czego 3 działki znajdują się zarówno w zasięgu leja depresji studni H-2 i H-3.

Woda surowa z przedmiotowych studni kierowana będzie do planowanej stacji uzdatniania wody (dz. nr ewid. 900/2 w m. Huzele). Pobór ze studni H-2 odbywał się będzie za pomocą pompy głębinowej Grundfos 2,2 kW lub Hydrovacuum 2,2 kW i sieci wodociągowej PEØ 40mm, natomiast pobór ze studni H-3 za pomocą pompy głębinowej Grundfos SP 3A-15 1,1 kW lub Hydrovacuum 1,1 kW i sieci wodociągowej PEØ 32mm. Woda doprowadzana będzie poprzez stację uzdatniania do zbiornika magazynowego, a dalej kierowana do poszczególnych odbiorców. W każdej studni zainstalowany zostanie wodomierz do pomiaru ilości pobieranej wody, a na sieci wodociągowej głównej w SUW kierującej wodę do poszczególnych odbiorców zostanie zamontowany wodomierz służący do opomiarowania wody wyprodukowanej. Pobór wody z ujęcia składającego się ze studni H-2 i H-3 nie przekroczy ustalonej ilości wydajności eksploatacyjnej ujęcia tj. Q_h= 4,60 [m^3/h], Q_d= 110,40 [m^3/d], Qr = 40296,00 [m^3/rok], a także nie naruszy równowagi hydrogeologicznej w rejonie ujęcia, a nałożone na uprawnionego obowiązki zapewnią prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Teren wokół studni H-2 jest ogrodzony i zamykany a wokół studni H-3 planowane jest wykonanie ogrodzenia o wymiarach 3,0m x 3,0m, uniemożliwiającego dostęp do wody osobom do tego nieupoważnionym. Teren ten będzie podlegał zakazom zabraniającym użytkowanie w/w terenu do celów niezwiązanych z eksploatacją terenu oraz przebywania osób postronnych, a także nakazom: odprowadzania wód opadowych z terenu poza strefę i zagospodarowania terenu zielenią. Strefa ochrony bezpośredniej winna spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy *Prawo wodne.*

W myśl przepisów *Prawa wodnego*, wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa własnościowe wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działający przez pełnomocnika Pana Tomasza Sądag.

Na podstawie analizy całości dokumentacji uznano, że szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych ujmujących wodę podziemną, nie będzie naruszać

warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz nie wpłynie na pogorszenie osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Eksploatacja studni nie będzie wywierać negatywnego wpływu na w/w formę ochrony przyrody. Nie będzie też oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, pod warunkiem, że użytkownik studni będzie ściśle przestrzegać warunków poboru wody określonych w dokumentacji hydrogeologicznej i operacie wodnoprawnym. Ponadto teren ujęcia nie znajduje się w obszarze zalewowym, ani w obszarze zagrożenia powodziowego, co potwierdzają załączone do operatu mapy z bazy internetowej ISOK. Uwzględniając powyższe, tut. organ stwierdził, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 126 ustawy *Prawo wodne*, do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres uprawnień opisanych w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym określono zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy. Warunki oraz obowiązki opisane w niniejszej decyzji, nałożono przyjmując za podstawę wnioski zawarte w przedłożonej do postępowania dokumentacji, przy uwzględnieniu konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej. Ponadto, podyktowane zostały wymogami obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

W oparciu o art. 37 pkt. 1 ustawy *Prawo wodne* pobór wód podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód. Art. 37 ust. 1 wyżej cytowanego przepisu prawnego mówi, że szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, a w szczególności: pobór wody powierzchniowej i podziemnej. Zarówno ilość pobieranej wody przekraczająca 5 m^3/d jak i rodzaj prowadzonej działalności, świadczy o szczególnym korzystaniu z wód, dlatego na w/w z mocy art. 122 w/cyt. ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Ponadto, w świetle art. 122 ust. 1 pkt 3 w/cyt. ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne jest wymagane także na wykonanie urządzeń wodnych, do których na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 19 w/w ustawy zalicza się m.in. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Mając powyższe na uwadze oraz w świetle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy *Prawo wodne* – orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. *Od decyzji niniejszej przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Leskiego, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia (art.127§1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).*
   Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).
   Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

2. *Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.*

Odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej na podstawie
Art. 7 pkt. 2 Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2017 poz. 1827)

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU

Z up. STAROSTY
Urszula Petryk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Lesko
2. P. Tomasz Sądag – pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
3. a/a OS.6341.33.2017

Do wiadomości: RZGW Kraków –Zarząd Zlewni Sanu z/s w Przemyślu

LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP Z O.O.

ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko
Tel./fax (13) 469 6657, e-mail: biuro@lpklesko.pl
KRS 0000340935, REGON 180482670, NIP 688-129-26-19
BGK 56113011050005249068200001

Lesko, dnia 06.03.2024r.

DW/092/ 24

AQUAMEDIA
Magdalena Ślęzak
Ul. Kraszewskiego 214
37 – 100 Łańcut

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku wyraża zgodę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej stacji kontenerowej oraz odstojnika popłuczyn w miejscowości Huzele na działkach nr 898/4, 899/2 i 900/2 pod n/w warunkami:

1. Wykonać projekt zagospodarowania działki wraz z projektem i opisem technicznym instalacji i przyłączami zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
2. Miejsca skrzyżowania trasy kanalizacji sanitarnej z trasami innych mediów uzgodnić z odpowiednimi jednostkami.
3. Wpięcia do gminnej kanalizacji sanitarnej wykonać w miejscu zaznaczonym w załączniku graficznym **/pkt A/**.
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV o odpowiedniej średnicy z zachowaniem odpowiednich spadków.
5. Na realizowanym przyłączu do gminnej kanalizacji sanitarnej wykonać studzienkę PCV i zamontować klapę zwrotną.
6. **Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane mogą być wyłącznie ścieki opomiarowane za pomocą wodomierza głównego. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych.**
7. Prace przy wykonywaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przez wykonawcę posiadającego uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wod-kan.
8. Koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz studzienki z klapą zwrotną ponosi Inwestor i nie podlegają one zwrotowi.
9. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić się do LPK Sp. z o.o. Lesko celem dokonania odbioru robót i podpisania umowy o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
10. Po odbiorze robót przez LPK Sp. z o.o. teren na którym prowadzone były prace należy doprowadzić do stanu poprzedniego i wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
11. Ważność warunków ustala się na dwa lata.

PREZES ZARZĄDU
LPK SP. Z O.O.
Liliana Szymonowska

Otrzymują
1 x Adresat + załącznik graficzny
1 x a/a


A - miejsce spięcia do kanalizacji sanitarnej

DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA [illegible]TECZNA
I PRAWOMOCNA
z dniem 25.09.2024
data 6.08.24 podpis

PGŚ.6220.4.2024 Lesko, dnia 24 czerwca 2024r.

DECYZJA Nr 2/2024

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r. poz. 1049 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), oraz art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

Orzekam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą **„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele".**

Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Przekroczenie cieku naturalnego zostanie wykonane przy zastosowaniu technologii bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego z lokalizacją komór przewiertowych w odległości min. 10 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej na głębokość min. 1,5 m licząc od dna cieku naturalnego do górnej krawędzi rury osłonowej.
2. Woda po wykonaniu prób szczelności będzie odpompowana do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej.
3. Osady gromadzące się w odstojniku popłuczyn przekazywane będą do unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom.
4. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
5. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.
6. Przejście przewodem wodociągowym pod ciekiem naturalnym na dz. nr ewid. 740 obr. Huzele, wykonane zostanie metodą bezwykopową, bez ingerencji w dno oraz skarpy tego cieku.
7. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego sieci wodociągowej, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie

18

składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

8. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanych rurociągów, zostanie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac),iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, iż prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
9. W przypadku pozostawienia wykopów pod planowane rurociągi, niezasypanych w danym dniu roboczym zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione drobne zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót.
10. Ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest jej wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż dane drzewo lub krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
11. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5m;
b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygrodzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 20204r. Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele".

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadomieniem znak: PGŚ.6220.4.2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. wszczął postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uwagi na ilość stron postępowania tut. organ zawiadamiał strony poprzez obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko pismem znak: PGŚ.6220.4.2024 z dnia 11.04.2024r. wystąpił do właściwych organów , tj.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Przemyślu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4240.25.8.2024.GW.2 z dnia 18.04.2023r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Również Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu pismem znak RP.ZZŚ.4901.67.2024r z dnia 25.04.2024r wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Urząd Miasta i Gminy w Lesku w dniu 29.04..2024 pismem znak PGŚ.6220.4.2024 przesłał do organów uzgadniających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Przemyślu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych uzupełnione i poprawione dokumenty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak: PSNZ.9020.6.1.2024 z dnia 16.05.2024r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu opinią znak: RZ.ZZŚ.4901.67.2024 z dnia 10.05.2024r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia wymienione w sentencji, w pkt 1-3:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.25.8.2024.GW.4 z dnia 8.05.2024r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nakładając jednocześnie na Inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia wymienione w sentencji, w pkt 4-11

Po zebraniu stosownych opinii, zgromadzeniu całości materiału dowodowego strony postępowania powiadomione zostały obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lesko znak PGS.6220.4.2024 z dnia 23.05.2024r. o możliwości zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, przed wydaniem decyzji oraz zgłaszaniu żądań. Jednakże ani w toku prowadzonego postępowania ani w okresie udostępniania dokumentacji sprawy nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

1) **Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:**

Zgodnie z zapisami Karty informacyjnej przedsięwzięcia, zamierzenie kwalifikuje się do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), tj. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową."

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie: kontenerowa stacja uzdatniania wody (dalej „SUW"), o wydajności ok. 65 m^3/d, zbiornik wody czystej o pojemności ok 100 m^3, odstojnik popłuczyn, studzienka neutralizacyjna, rurociągi międzyobiektowe łączące poszczególne obiekty SUW oraz rurociągi łączące SUW z istniejącym ujęciem: studniami H-2, na dz. nr ewid. 898/4 oraz H-3, na dz. nr ewid. 824. Ponadto, wykonany zostanie także rurociąg łączący stację uzdatniania wody z siecią wodociągową rozdzielczą, o długości ok. 110 m i średnicy 160 mm, posadowiony w wykopie o głębokości ok. 1,6 m p.p.t. Zadanie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 898/4, 899/2, 900/2, 881, 790, 880, 824, 844, 899/1, 900/1, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912 w miejscowości Huzele, gmina Lesko.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, woda do SUW dostarczana będzie z istniejącego ujęcia wody, które składa się z dwóch studni: H-2, o głębokości ok. 60 m, dla której ustalone zasoby eksploatacyjne wynoszą Q_e = 3 m^3/h, przy depresji eksploatacyjnej S_e = 17,90 m oraz H-3, o głębokości ok. 51 m, dla której ustalone zasoby eksploatacyjne wynoszą Q_e = 1,60 m^3/h, przy depresji eksploatacyjnej S_e = 29,80 m. W ramach zadania wymienione zostaną obudowy istniejących studni.

Woda tłoczona do SUW poddawana będzie procesowi dwustopniowego napowietrzania ciśnieniowego w blokach aeracyjnych oraz dwustopniowej filtracji ciśnieniowej na filtrach pośpiesznych – ciśnieniowych (zestawach filtracyjnych). W układzie technologicznym przewidziano dezynfekcję wody poprzez dozowanie dwutlenku chloru. Rozważana jest także możliwość wprowadzenia dezynfektanta do rurociągów wody surowej, uzdatnianej i podawanej do sieci. Po procesie uzdatniania woda kierowana będzie do naziemnego, żelbetowego zbiornika wyrównawczego, o pojemności ok. 100 m^3.

Planowana SUW położona jest pośród terenów chronionych pod względem akustycznym, do których zaliczyć można tereny zabudowy jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu, wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy. Najbliższe budynki mieszkalne względem SUW znajdują się w odległości ok. 40 m.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00), unikało się będzie się będzie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz eliminowało się będzie pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym (np. podczas postoju, załadunku/ rozładunku). Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, źródłami hałasu będą: agregat prądotwórczy, dmuchawy, sprężarki do napowietrzania wody surowej, pompy (do tłoczenia wody wodociągowej i do płukania filtrów). Wszystkie urządzenia będące źródłem hałasu zostaną zamontowane w obiektach zamkniętych odpowiednio wyciszonych, niepowodujących emisji hałasu poza teren działki SUW, dlatego przewiduje się, że nie spowodują one przekroczeń obowiązujących wartości

dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, na placu budowy wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt, unikało się będzie się będzie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego, eliminowało się będzie pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym (np. podczas postoju, załadunku/ rozładunku). Średnia prędkość pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia będzie wynosić ok. 30 km/h. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ciepła woda w budynku SUW będzie otrzymywana poprzez podgrzewacz elektryczny. Ogrzewanie obiektów przewiduje się poprzez zastosowanie grzejników elektrycznych.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Woda dla potrzeb socjalnych pracowników budowlanych i drobnych prac budowlanych (przygotowanie mieszanek betonowych oraz zraszanie betonu) dostarczana będzie z sieci wodociągowej. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach, a gromadzone w nich ścieki będą wybierane i wywożone do oczyszczalni ścieków. Mieszanki betonowe dostarczane będą na teren budowy z wytwórni zewnętrznych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Na terenie budowy nie będą tankowane pojazdy, natomiast ciężki sprzęt będzie tankowany na terenie utwardzonym, z wykorzystaniem szczelnej misy podstawionej pod korek wlewu. Na wypadek wycieku płynów eksploatacyjnych, teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków (np. sorbenty).

W takcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów budowlanych. W przypadku jednak wzmożonych opadów atmosferycznych, wody z odwodnienia wykopów pod obiekty SUW będą odpompowywane na teren działek Inwestora. Wykopy pod wodociągi będą wykonywane na krótkich odcinkach, a ewentualne pozostawione wykopy będą przykryte.

Paliwo do agregatu prądotwórczego przechowywane będzie w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego przeznaczonym, które odizolowane zostanie od podłoża.

Środek dezynfekujący stosowany na SUW będzie dostarczany i rozładowywany na docelowe miejsce przechowywania i przechowywany w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. Zbiorniki do przechowywania dezynfektanta będą ustawione w zbiorczej wannie wychwytowej, odpornej na działanie substancji chemicznych.

Wody popłuczne z płukania filtrów będą odprowadzane do projektowanego odstojnika. Podczyszczone w odstojniku wody popłuczne wraz z wodami przelewowymi i spustowymi będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe z obiektów SUW oraz dróg i placów wewnętrznych będą rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym w obrębie SUW.

W ramach zadania wykonane zostanie także przejście przewodem wodociągowym pod ciekiem naturalnym na dz. nr 740 obr. Huzele. Zastosowana zostanie metoda bezwykopowa. W czasie wykonywania przewiertu wykorzystana zostanie płuczka wiertnicza, która będzie działać w obiegu zamkniętym, a po wykonaniu prac przekazana zostanie do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Wschodniobeskiedzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskiedzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 poz. 1951, ze zm.). Zaznacza się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie Obszaru, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.), zakazy odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.). Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) definiują budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania jako cel publiczny. Ze względu na lokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego. Zatem w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach Wschodniobeskiedzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym od zakazu, o którym mowa powyżej.

Obszarem sieci Natura 2000 położonym najbliżej miejsca realizacji przedsięwzięcia jest oddalony o ok. 170 m, specjalny obszar ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.

Planowane przedsięwzięcie w części położone jest w granicach Głównego Korytarza Karpackiego, w części GKK-1 Bieszczady, wyznaczonego w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*" (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej. Wykonanie odcinka rurociągu wodociągowego jako obiektu podziemnego, nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla zwierząt i nie wpłynie w sposób znaczący na funkcjonalność ww. korytarza. Obiekty SUW zostaną wykonane poza granicami ww. korytarza ekologicznego.

Działka, na której planuje się budowę SUW jest działką budowlaną, częściowo już zabudowaną. Na trasie planowanego wodociągu, realizacja przedsięwzięcia będzie

wymagała zajęcia pasa montażowego na czas budowy. Po zrealizowaniu zadania teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego (poza terenem planowanej SUW).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000168, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP), tj. *„San od zb. Myczkowce do Tyrawki"* o kodzie RW200008223319, RsW_wap (średnia rzeka na podłożu węglanowym), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego San w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych w zakresie wskaźnika bromowane difenyloetery(b) z powodu warunków naturalnych — silne i ekstremalne zagrożenie suszą — termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźników: benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie).

Zlewnia omawianej JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także została zaliczona do następujących obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: rezerwat przyrody Przełom Sanu pod Grodziskiem PL.ZIPOP.1393.RP.1103, Park Krajobrazowy Gór Stonnych PL.ZIPOP.1393.PK.15, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu PLZIPOP.1393.0CHK.184, obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego PLZIPOP.1393.0CHK.185, obszar Natura 2000 Góry Słonne
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003.B, -obszar Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180021.H, -obszar Natura 2000 Sanisko wBykowcach
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180045.H,-obszar Natura 2000 Rzeka San
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180007.H,-obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013.H,-pomnik przyrody Nad wodospadem PL.ZIPOP.1393.PP.1817011.1799, stanowisko dokumentacyjne Skarpa w Międzybrodziu PL.ZIPOP.1393.SD.81, użytek ekologiczny Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim PLZIPOP.1393.UE.1817073.366, użytek ekologiczny Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim PL.ZIPOP.1393.UE.1817073.367.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, tj. oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

W części dotyczącej wykonania podziemnego uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany rzeźby terenu, dlatego nie będzie wpływało na lokalny krajobraz. Po zakończeniu prac widocznymi obiektami będą obiekty SUW, które zlokalizowane zostaną w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, na terenie działki
już przekształconej. Oddziaływanie tych obiektów na lokalny krajobraz nie będzie znacząco negatywne.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na charakter (budowa i eksploatacja SUW oraz budowa i eksploatacja sieci wodociągowej) nie będzie źródłem poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowalnych.

Z uwagi na dużą odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r.,poz. 1839). Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec przeprowadzonych i uzyskanych uzgodnień oraz po analizie treści Karty Informacyjnej stwierdzam, że przedsięwzięcie polegające na budowie stacji uzdatniania wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska z uwagi, że zasada ochrony i gospodarki zostanie w pełni zachowana.

Zatem zakres inwestycji nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania, w rozumieniu przepisów prawa.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Przepis art. 84 w/w ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając przestawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do *Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie*, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. BURMISTRZA
Łukasz Woźniczak
Z-CA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Gmina Lesko,
2. Strony postępowania wg rozdzielnika -obwieszenie,
3. PGŚ a/a

Do wiadomości:
a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego, ul. 29 Listopada 53, 38-700 Ustrzyki Dolne
c) Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY LESKO

PGŚ.6220.4.2024

załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia
nr 2/2024 z dnia 24.06.2024r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach 898/4, 899/2, 900/2, 881, 790, 880, 824, 844, 899/1, 900/1, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912, w miejscowości Huzele, gmina Lesko.

Analizowana Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana będzie w miejscowości Huzele na działkach o nr ewid. 899/2 i 900/2 i 898/4. Pobór wody podziemnej będzie następował z ujęcia składającego się ze studni głębinowej (H-2) o głębokości 60 m znajdującej na działce 898/4 oraz studni (H-3) o głębokości 51m znajdującej się na działce 824 celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej. Właścicielem działki, na której zlokalizowana jest studnia głębinowa jest Gmina Lesko. Ponadto, wykonany zostanie także rurociąg łączący stację uzdatniania wody z siecią wodociągową rozdzielczą, o długości ok. 110 m i średnicy 160 mm, posadowiony w wykopie o głębokości ok. 1,6 m p.p.t. Zadanie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 898/4, 899/2, 900/2, 881, 790, 880, 824, 844, 899/1, 900/1, 902, 903, 910, 740, 911/2, 912 w miejscowości Huzele, gmina Lesko.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie: kontenerowa stacja uzdatniania wody (dalej „SUW"), o wydajności ok. 65 m3/d, zbiornik wody czystej o pojemności ok. 100 m3, odstojnik popłuczyn, studzienka neutralizacyjna, rurociągi międzyobiektowe łączące poszczególne obiekty SUW oraz rurociągi łączące SUW z istniejącym ujęciem: studniami H-2, na dz. nr ewid. 898/4 oraz H-3, na dz. nr ewid. 824. Ponadto, wykonany zostanie także rurociąg łączący stację uzdatniania wody z siecią wodociągową rozdzielczą, o długości ok. 110 m i średnicy 160 mm, posadowiony w wykopie o głębokości ok. 1,6 m p.p.t.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, woda do SUW dostarczana będzie z istniejącego ujęcia wody, które składa się z dwóch studni: H-2, o głębokości ok. 60 m, dla której ustalone zasoby eksploatacyjne wynoszą Qe = 3 m3/h, przy depresji eksploatacyjnej Se = 17,90 m oraz H-3, o głębokości ok. 51 m, dla której ustalone zasoby eksploatacyjne wynoszą Qe = 1,60 m3/h, przy depresji eksploatacyjnej Se = 29,80 m. W ramach zadania wymienione zostaną obudowy istniejących studni.

Woda tłoczona do SUW poddawana będzie procesowi dwustopniowego napowietrzania ciśnieniowego w blokach aeracyjnych oraz dwustopniowej filtracji ciśnieniowej na filtrach pośpiesznych – ciśnieniowych (zestawach filtracyjnych). W układzie technologicznym przewidziano dezynfekcję wody poprzez dozowanie dwutlenku chloru. Rozważana jest także możliwość wprowadzenia dezynfektanta do rurociągów wody surowej, uzdatnianej i podawanej do sieci. Po procesie uzdatniania woda kierowana będzie do naziemnego, żelbetowego zbiornika wyrównawczego, o pojemności ok. 100 m3.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY LESKO

PGŚ.6733.4.2025.TM

Lesko, dnia 03 czerwca 2025 r.

DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA
I PRAWOMOCNA
z dniem 2.07.2025 r.
data ..... podpis .....

DECYZJA Nr P/9/25
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 572) - po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38 - 600 Lesko

USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn: **„Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, ostojnikiem popłuczyn, studzienka neutralizacyjna, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele”** – przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid. **740, 790, 824, 878, 880, 881, 898/4, 899/2, 900/2, 844, 902, 903, 910, 911/2, 912** obręb 0007 **Huzele,** gmina Lesko,
teren inwestycji wskazano na załączniku graficznym.

1. **Rodzaj i opis zamierzenia inwestycyjnego:**
   Usługi publiczne. Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm) jest inwestycją celu publicznego *budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę*; Inwestycja stanowi działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym).

1.1 **Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu:**
   Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, tereny rolne, leśne, drogi publiczne i wewnętrzne.

1.2 **Opis inwestycji:**
   Na działkach nr ewid. 898/4, 899/2 i 900/2 planuje się umieszczenie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, ostojnikiem popłuczyn, studzienka neutralizacyjna, przewodami międzyobiektowymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej.

2. **Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:**
   Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1 Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r.Nr 164, poz. 1589) pod względem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany stanowi zabudowę infrastruktury technicznej (funkcja usługi w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę).
   Kontenerowa stacja uzdatniania wody:
   a) powierzchnia zabudowy budynkiem – nie więcej niż 200,0 m^2;

b) szerokość elewacji frontowej budynku - nie więcej niż 20,0 m.
c) wysokość budynku: jedna kondygnacja, nie wyżej niż 7,0 m. mierzone od poziomu kalenicy do poziomu terenu przy wejściu głównym.
d) geometria dachu: dach płaski, jedno lub dwuspadowy o nachyleniu połaci nie większym niż 30°.

2.2 Wnioskowane przedsięwzięcie należy projektować i realizować w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:
- Zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r. poz. 725 z późn. zm.);
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. 1225 z późn. zm.);
- ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1087);
- ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej dotyczące programu techniczno- budowlanego.

3. **Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.**

a) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019r. poz.1839/.
Przedsięwzięcie inwestycyjne nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

b) Teren inwestycji leży w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwała nr XLVIII/998/14z dnia 23 czerwca 2014 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 1951). Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, w związku z czym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024r. poz. 1478 z póź. zm.) zakazy nie dotyczą.

c) teren lokalizacji inwestycji nie leży w innych niż wymienione wyżej granicach wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024r. poz. 1478 z póź. zm.).

d) działki objęte decyzją położone są poza obszarami Natura 2000, istniejącymi i mającymi znaczenie dla Wspólnoty. Inwestycja objęta decyzją nie ma bezpośredniego ani pośredniego wpływu na obszary Natura 2000 istniejące czy mające znaczenie dla Wspólnoty.

4. **Stan prawny gruntu**: działki są własnością osób fizycznych i prawnych. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 82). Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi. Część działki nr ewid.– 790 klasa gruntu Ls. Nie ustala się innego niż leśny sposobu użytkowania terenu w rozumieniu art. 7 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024r. poz. 82 ze zm.) Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
W przypadku realizacji przedsięwzięcia metodą wykopową, inwestycję należy zrealizować w

pasie o szerokości do 2 m, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji oraz zlokalizować:
– w pasie drogi leśnej albo,
– w linii podziału powierzchniowego albo,
– przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości do 2 m i nie jest planowane jego odnowienie/zalesienie albo,
a także, jeżeli:
– nie jest konieczna wycinka drzewostanu; dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew,
– grunt nie zostanie zabudowany w głąb lub na powierzchni w sposób uniemożliwiający wegetację roślin,
– realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnień w prowadzeniu gospodarki leśnej,
– okres trwania prac (łącznie z naprawieniem ewentualnych szkód) nie będzie dłuższy niż 1 rok,
– grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Możliwa jest też realizacja inwestycji metodą przewiertu sterowanego. Budowa podziemnego rurociągu lub linii energetycznej tą metodą nie wymaga wdrożenia przepisów art. 7 ust. 1, oraz ust. 2, a także art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, istniejący drzewostan nie zostanie uszkodzony, a w przyszłości na gruncie tym będzie możliwość prowadzenia gospodarki leśnej w zakresie wynikającym z przepisów o lasach, w szczególności zgodnie z ustaleniami w obowiązującym planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub zadaniach z zakresu gospodarki leśnej określonych decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (łącznie z wprowadzeniem lub dopuszczeniem naturalnego powstania roślinności leśnej) oraz punkty wejścia i wyjścia przewiertu zostaną zlokalizowane poza gruntem leśnym (użytek Ls), a w przypadku ich lokalizacji na gruncie leśnym, szerokość stanowiska nie może przekroczyć 2 m. W przypadku, gdy nie mogą zostać spełnione warunki realizacji inwestycji właściwe dla metody wykopowej inwestycję należy prowadzić metodą przewiertu sterowanego. Na gruntach leśnych brak jest możliwości zabudowy na powierzchni gruntu.

5. **Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:** ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz.U. 2024r. poz. 1292 z późn. zm.).
Teren inwestycji leży w granicach objętych ochroną konserwatorską - stanowisko archeologiczne – Huzele 17 AZP 115-79/17 – osada średniowiecze. W projekcie zagospodarowania terenu należy nanieść stanowisko archeologiczne.
W przypadku kolizji zamierzenia inwestycyjnego ze stanowiskiem archeologicznym prace ziemne należy poprzedzić ratowniczymi, liniowymi badaniami archeologicznymi;
Całość prac ziemnych realizowanych w związku z planowaną inwestycją winna być objęta ścisłym nadzorem archeologicznym, który w przypadku odkrycia obiektów i nawarstwień archeologicznych zostanie przekształcony w ratownicze badania wykopaliskowe. Jego głównym zadaniem będzie rozpoznanie i zabezpieczenie ewentualnych, niezewidencjonowanych śladów pradziejowej aktywności ludzkiej. Badania archeologiczne mogą być wykonane przez uprawnioną osobę, po uzyskaniu zgody Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 81) Projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. **Warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
   a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1290);
   - zgodnie z Państwowym Instytutem Geologicznym (SOPO) teren objęty wnioskiem leży poza terenami osuwiskowymi.
   - teren wskazany do lokalizacji inwestycji leży poza terenami górniczymi.
   - teren inwestycji nie leży w granicach zbiornika głównych wód podziemnych.

   b) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024r. poz. 1087 z późn. zm.) zgodnie z zaktualizowanymi i aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego podanymi do publicznej wiadomości i udostępnionymi na stronie Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, teren objęty wnioskiem nie leży w obszarze zagrożenia powodzią.

7. Zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz, strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu. W pobliżu planowanej inwestycji nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, gazociągi wysokiego lub podwyższonego ciśnienia ani rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej, o których mowa w art. 53 ust. 5e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130). W związku z tym, projekt niniejszej decyzji nie wymaga zaopiniowania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego ani podmiot zajmujący się transportem ropy naftowej rurociągami dalekosiężnymi.

8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obejmujący teren objęty wnioskiem, uchwalony przed 1 stycznia 1995r. utracił ważność na mocy art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2003 r. Dla tego terenu nie istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, o którym mowa w przepisach. Dla tego terenu nie był sporządzony i uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, po dniu 1 stycznia 1995 r. A to oznacza, ze dla obszarów dla których plany przestrzenne utraciły ważność, warunki zabudowy określa organ samorządowy w oparciu o przepisy stawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1130).Teren inwestycji nie jest przewidziany pod lokalizację ponadlokalnej inwestycji celu publicznego /teren objęty wnioskiem nie był też przeznaczony pod lokalizację ponadlokalnej inwestycji celu publicznego w MPZP Gminy Lesko, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym/.

9. **Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**

   a) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowany przyłącz do sieci na warunkach zarządcy sieci;
   b) zaopatrzenie w wodę: projektowany przyłącz na warunkach zarządcy sieci;
   c) sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych: projektowany przyłącz do sieci na warunkach zarządcy sieci;
   d) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarować na nieutwardzonym terenie własnym w sposób zgodny z przepisami szczególnymi;

e) komunikacja – zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1130) nie stosuje się do obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. **Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**
Projektowana inwestycja nie może powodować:
a) ograniczenia dostępu do drogi publicznej,
b) pozbawienia możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, środków łączności,
c) pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
e) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

11. Linie rozgraniczające teren inwestycji określono na załączniku do niniejszej decyzji (część graficzna decyzji), sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000.

UZGODNIENIA:

Niniejszą decyzję uzgodniono na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1130) z:

a) Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - w trybie art. 53 ust. 5 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b) Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krośnie - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - w trybie art. 53 ust. 5 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (postanowienie znak: K-IRN.5151.70.2025.PK z dnia 09.04.2025 r., postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę z dn. 23.04.2025 r.),
c) Starostą Leskim - w odniesieniu do ochrony gruntów rolnych i leśnych - w trybie art. 53 ust. 5 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
d) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu – w odniesieniu do melioracji wodnych – w trybie art. 53 ust. 5 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - w trybie art. 53 ust. 5c w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f) Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie w odniesieniu do ochrony gruntów leśnych - w trybie art. 53 ust. 5 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (postanowienie znak: ZS.224.79.2025 z dnia 10.04.2025 r.)

UZASADNIENIE

Inwestor złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „„Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem wody czystej, ostojnikiem popłuczyn, studzienka neutralizacyjna, przewodami międzyobiektowymi wodociągo-

wymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi, kablami sterowniczymi, utwardzeniem terenu oraz odcinkami sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Huzele" – przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid. 740, 790, 824, 878, 880, 881, 898/4, 899/2, 900/2, 844, 902, 903, 910, 911/2, 912 obręb 0007 Huzele, gmina Lesko.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) do spraw dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczęte od dnia wejścia w życie niemniejszej ustawy i przed dniem utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie stosuje się przepisy art. 54 oraz art. 61 ust.1 pkt. 1, ust. 2,3 i 5a ustawy o planowaniu w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy, tak więc sprawa ta podlega rozpatrzeniu w parciu o przepisy ustawy o planowaniu w brzmieniu po nowelizacji.

Zgodnie z art. 4. ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - stąd też wydanie niniejszej decyzji nastąpiło w trybie braku planu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130) – w postępowaniu dotyczącym niniejszej decyzji dokonano analizy:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy , wynikających z przepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji;

Analizując zgromadzony materiał stwierdzono co następuje:

- stan faktyczny i prawny terenu: Wnioskowany teren inwestycji jest własnością osób prawnych.
- zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem niniejszej decyzji - ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm) jest inwestycją celu publicznego: *budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę;*
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024r. poz. 82 ze zm.).
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu nie ma obowiązku sporządzania planu miejscowego.
- w nieobowiązującym Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego – który utracił moc na podstawie art.87 ust. 3 ustawy – teren inwestycji nie był przeznaczony dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

- na terenie inwestycji nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym przewidziano by zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu (w rozumieniu art. 8 lub art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024r. poz. 278)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.: Dz.U. z 2024r., poz. 1478) - Teren inwestycji leży w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwała nr XLVIII/998/14z dnia 23 czerwca 2014 r. Sejmiku Województwa Pod-karpackiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 1951).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) - przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1087) - zgodnie z zaktualizowanymi i aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego podanymi do publicznej wiadomości 02 września 2022 r. i udostępnionymi na stronie Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, teren wskazany do lokalizacji inwestycji nie leży w obszarze zagrożenia powodziowego.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024r. poz. 1292 z późn. zm.) na terenie inwestycji znajduje się obiekty objęty ochroną AZP 115-079/17 – stanowisko archeologiczne – osada - średniowiecze .
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1290);
  - zgodnie z Państwowym Instytutem Geologicznym (SOPO) teren objęty wnioskiem leży poza terenami osuwiskowymi
  - inwestycja nie jest położona na terenach górniczych.
  - teren inwestycji nie leży w granicach zbiornika głównych wód podziemnych.
- Zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz, strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Wywołanie przez decyzję skutków o których mowa w art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2024r. poz. 1130) powoduje zastosowanie odpowiednio przepisów art. 63 ust.3 i art. 36 i art. 37.

Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego ustalono biorąc pod uwagę przepisy szczególne, dokumenty złożone przez wnioskodawcę, wyniki z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji i obszaru sąsiadującego oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objętego wnioskiem.

Dokonując oceny zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrębnymi ustalono, że realizacja powyższej inwestycji nie narusza przepisów ustawowych, a zwłaszcza :

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r. poz. 725 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.: Dz.U. z 2024r., poz. 1478);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2024r, poz. 1112 z późn.zm.);
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839);
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1087);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1290);
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1292);
- ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm)
- ustawy z dnia ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024r. poz. 82 ze zm.);
- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz.U. z 2024r. poz. 278);
- ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530);

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że w toku postępowania żadna z zainteresowanych stron nie wniosła istotnych uwag i zastrzeżeń - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego ustalono biorąc pod uwagę przepisy szczególne, dokumenty złożone przez wnioskodawcę, wyniki z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji i obszaru sąsiadującego oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objętego wnioskiem.

Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy został sporządzony przez Magdalenę Lorenc – osobę uprawnioną zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul, Bieszczadzka 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 53 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, Wojewoda wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary.

Żądanie, o wymierzenie kary pieniężnej, wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki :

Załącznik graficzny do decyzji sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Z up. BURMISTRZA
Łukasz Woźniczak
Z-CA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Gmina Lesko;
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem + obwieszczenie;
3. A/a.


Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

(art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1130)).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@lesko.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku, jak również w celu archiwizacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) , ustawy z dnia 27.03.2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2024r. poz. 113) oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) . Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postepowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.). Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zmiany lub rozszerzenia celu przetwarzania Gmina przedstawi dedykowaną klauzulę informacyjną.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
znak: **PGŚ.6733.4.2025.TM z dn. 03.06.2025**



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY LESKO
Z up. BURMISTRZA
Łukasz Woźniczak
Z-CA BURMISTRZA

OZNACZENIA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji;
- stanowisko archeologiczne AZP115-079/17

Opracowała:
Magdalena Lorenc
(uprawniona na podstawie art.5 poz. 5 ustawy Dz.U. z 2022r. poz. 503)

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ

Oznaczenie kancelaryjne:		GN.6642.1.1422.2023_1821_CL2
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	182.103_5
	nazwa	LESKO
Obręb ewidencyjny	identyfikator	182.103_5.0007
	nazwa	HUZELE
Arkusz mapy:		Skala mapy: 1:2000
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	wysokości	PL-EVRF2007-HN

Przemyśl, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Przemyślu

RP.ZUZ.4210.301.2025.JN

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:
- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b), art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Ślęzak, ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut, (data wpływu do tut. organu 14 lipca 2025 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia siecią wodociągową cieku naturalnego na dz. ewid. nr 740 obręb Huzele, gmina Lesko,

o r z e k a m

I. Udzielam dla Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia siecią wodociągową cieku naturalnego na dz. ewid. nr 740 obręb 0007 Huzele, jednostka ewidencyjna 182103_5 Lesko-G, powiat leski, województwo podkarpackie, o następujących parametrach:

– sieć wodociągowa: PEHD-RC 110 SDR11
– długość przewiertu: 89,0 m
– głębokość posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury osłonowej): min. 1,50 m
– współrzędne geodezyjne przekroczenia: X = 5481802,52 Y = 7595762,13

II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Należy powiadomić administratora cieku o przystąpieniu do wykonywania robót oraz o ich zakończeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace, opisane w pkt I niniejszej decyzji, należy wykonać zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
3. Uzyskujący pozwolenie ponosi koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód wynikłych na skutek wykonywanych robót.
4. Miejsca przekroczenia cieków należy trwale oznakować.

5. Po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji należy uporządkować teren robót.

III. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

IV. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14 lipca 2025 r. Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko reprezentowana przez pełnomocnika Panią Magdalenę Ślęzak, ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu, z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia siecią wodociągową cieku naturalnego na dz. ewid. nr 740 obręb Huzele, gmina Lesko. Do wniosku została dołączona dokumentacja m.in.: operat wodnoprawny oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 3 czerwca 2025 r., znak PGŚ.6733.4.2025.TM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 24 czerwca 2024 r., znak PGŚ.6220.4.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu pismem z dnia 17 lipca 2025 r., znak RP.ZUZ.4210.301.2025.JN, zawiadomił strony postępowania administracyjnego o jego wszczęciu i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie oraz o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i umieszczono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że przedmiotem inwestycji jest przekroczenia siecią wodociągową cieku naturalnego na dz. ewid. nr 740 obręb Huzele, gmina Lesko. Wejścia i wyjścia przewiertu oddalone zostaną o min. 10 m od górnej krawędzi skarp brzegowych przedmiotowych cieków. Wodociąg i trasa zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót nie wystąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, miejsce zamierzonej inwestycji obejmującej przekroczenie siecią wodociągową cieku naturalnego, odbywać się będzie w granicy:

Jednolitej części wód powierzchniowych JCWP:

- Nazwa JCWP: San od zb. Myczkowce do Tyrawki
- Kod JCWP: RW200008223319,
- Region wodny: Górna-Wschodnia Wisła,
- Obszar dorzecza: Wisła,
- Typ JCWP: RsW_wap - Średnia rzeka na podłożu węglanowym,
- Status JCW: naturalna,
- Stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny,
- Stan chemiczny: poniżej dobrego,
- Stan ogólny: zły,
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Cel środowiskowy dla stanu/potencjału ekologicznego: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego San w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
- Cel środowiskowy: stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Jednolitej części wód podziemnych JCWPd:

- Kod JCWPd: GW2000168,
- Numer JCWPd: 168
- Region wodny: Górna-Wschodnia Wisła,
- Obszar dorzecza: Wisła,
- Stan ilościowy: dobry,
- Stan chemiczny: dobry,
- Stan JCWPd: dobry,
- Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,
- Cel środowiskowy – dobry stan chemiczny,
- Cel środowiskowy – dobry stan ilościowy.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że miejsce zamierzonej inwestycji obejmującej przekroczenie siecią wodociągową cieku naturalnego, zlokalizowane jest poza obszarem zagrożenia powodziowego i nie narusza postanowień Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzona inwestycja obejmująca przekroczenie siecią wodociągową cieku naturalnego, nie narusza założeń planu.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy), stwierdzono, że objęte wnioskiem zamierzenie dotyczy publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, o których mowa w art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wobec czego, w myśl przepisu art. 407 ust. 2a ustawy Prawo wodne, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie dołącza się wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie naruszy warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) pobrano opłatę w wys. 318,60 zł na rachunek bankowy Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 3 *

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Małgorzata Pilch

Otrzymują: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Pani Magdalena Ślęzak, ul. Kraszewskiego 214, 37-100 Łańcut pełnomocnik Gminy Lesko
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35–103 Rzeszów
3. A/a – JN/3 + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego...”

Do wiadomości: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadzór Wodny w Lesku
2. ZUW w/m.

Decyzja niniejsza stała się ostateczna z dniem 26.08.2025 r.

13.08.2025 r.
data

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Małgorzata Pilch

Lesko, 2025-11-07

STAROSTA LESKI

Rynek 1, 38-600 Lesko

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Znak sprawy: **GKO.6630.1.60.2025.1**

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: **2025-11-07**

Wnioskodawca: AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak

37-100 ŁAŃCUT

KRASZEWSKIEGO 214

Inwestor: GMINA LESKO

38-600 Lesko

Parkowa 1

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Sebastian Zieliński - Geodeta Powiatowy

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
035	7	844	Lesko	HUZELE
035	7	900/2	Lesko	HUZELE
035	7	899/2	Lesko	HUZELE
035	7	898/4	Lesko	HUZELE
035	7	902	Lesko	HUZELE
035	7	903	Lesko	HUZELE
035	7	910	Lesko	HUZELE
035	7	740	Lesko	HUZELE
035	7	911/2	Lesko	HUZELE
035	7	912	Lesko	HUZELE
035	7	824	Lesko	HUZELE

Opis przedmiotu narady:

1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

2 SIEĆ WODOCIĄGOWA

3 PRZYŁĄCZE ELEKTROENEREGTYCZNE

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	VOICE-NET S.A.	Jakub Ryszawa 2025-11-03 08:10:37	brak uwag

	SIECI SZEROKOPASMOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	Piotr Kasprowicz 2025-11-04 14:26:47	brak uwag
1	PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁEM UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Sebastian Zieliński 2025-11-07 07:58:47	brak uwag
2	GMINA LESKO		
3	LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.		
4	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW REJON ENERGETYCZNY SANOK	Tomasz Dydek 2025-11-06 14:51:29	Roboty w miejscach skrzyżowań z istn. kablami elektroenergetycznymi prowadzić pod nadzorem PE Lesko tel. 13 46 55 425
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział w Jaśle Gazownia w Sanoku		


PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1.1 Uzgodniono treść protokołu z osobami uczestniczącymi w Naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika". Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.2 Załącznik do niniejszego protokołu stanowi cześć graficzną uzgadnianą podczas posiedzenia Narady Koordynacyjnej.

1.3 Wykonawca robót budowlanych jest obowiązany do ochrony znajdujących się na terenie budowy znaków osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych i ponosi odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.
W razie zniszczenia, usunięcia lub przemieszczenia w toku robót budowlanych znaków osnowy geodezyjnej lub znaków granicznych wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany zawiadomić wykonawcę robót geodezyjnych o tym fakcie w celu ich wznowienia lub wyznaczenia na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

1.4 Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci uzbrojenia terenu lub obiektów budowlanych, należy zgłosić do jednostki wykonawstwa geodezyjnego (geodety uprawnionego) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKO.6640.1.1248.2025
Miejscowość		Huzele
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	182103_5
	nazwa	Lesko
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	182103_5.0007
	Nazwa	Huzele
Arkusz mapy:		7.112.32.20.2.2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień:		15.09.2025
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Oznaczenie i symboli konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Sanok, dnia:		17.09.2025

Usługi Geodezyjno-Budowlane
Maciej Smoliński
38-500 Sanok, ul. M.Kluski 24
tel: 793707198
NIP 6871892588 REGON 364523150

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz dane i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Maciej Smoliński
Upr. Nr 23823 z zakresu 1, 2
Nadane przez Głównego Geodetę Kraju

Imię i nazwisko, nr uprawnień, zakres oraz data i podpis geodety uprawnionego, który sporządził mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKO.6640.1.1248.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Leski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno – Budowlane Maciej Smoliński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GKO.6640.1.1248.2025_1 Data: 22-09-2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Smoliński Nr uprawnień 23823

Przez działkę przechodzi napowietrzna linia średniego napięcia 15kV Lesko-Cisna, z przewodami nieizolowanymi AFL 70mm2 wykonana w 2. stopniu obostrzenia. Lokalizacja projektowanych obiektów względem przebiegającej napowietrznej linii średniego napięcia 15kV Lesko-Cisna jest prawidłowa, zachowane odległości obiektów od linii są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Magdalena Ślęzak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0166/PWOS/11

STACJA UZDATNIANIA WODY W MSC. HUZELE
Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500

OZNACZENIA:


- zakres aktualizacji mapy
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- projektowana sieć odwodnieniowa
- projektowana sieć wodociągowa
- Hp projektowany hydrant ppoż
- Z projektowana zasuwa wodociągowa
- projektowana studnia rewizyjna
- projektowane kable
- ZKP złącze kablowo-pomiarowe
- projektowana rura ochronna dwudzielna
- elementy do likwidacji

NIEOBJĘTE UZGODNIENIEM ZUDP

1. zbiornik retencyjny wody czystej
2. kontenerowa stacja uzdatniania wody - proj.budynek SUW
3. odstojniki popłuczyn
4. bezodpływowa studzienka neutralizacyjna
5. dojazd do działki z drogi gminnej
6. istniejąca studnia głębinowa

- projektowane ogrodzenie
- brama wjazdowa
- dojścia i podjazdy

Inwestor:	GMINA LESKO 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1			
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37-100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia		
Lokalizacja:	HUZELE			
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE				
Temat:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
BRANŻA SANITARNA Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11			
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Data: 09.2025	Stadium: ZUDP
ELEKTRYKA I AKPIA Projektował:	mgr inż. Wojciech JONIEC upr. nr PDK/0246/PWOE/13		Skala: 1:500	Rys. nr: 1.1



STACJA UZDATNIANIA WODY W MSC. HUZELE
Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500

OZNACZENIA:

- zakres aktualizacji mapy
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- projektowana sieć odwodnieniowa
- projektowana sieć wodociągowa
- Hp projektowany hydrant ppoż
- Z projektowana zasuwa wodociągowa
- projektowana studnia rewizyjna
- projektowane kable
- ZKP złącze kablowo-pomiarowe
- projektowana rura ochronna dwudzielna
- elementy do likwidacji

NIEOBJĘTE UZGODNIENIEM ZUDP

1. zbiornik retencyjny wody czystej
2. kontenerowa stacja uzdatniania wody - proj.budynek SUW
3. odstojniki popłuczyn
4. bezodpływowa studzienka neutralizacyjna
5. dojazd do działki z drogi gminnej
6. istniejąca studnia głębinowa

- projektowane ogrodzenie
- brama wjazdowa
- dojścia i podjazdy

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKO.6640.1.1248.2025
Miejscowość		Huzele
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	182103_5
	nazwa	Lesko
Obręb ewidencyjny	identyfikator	182103_5.0007
	Nazwa	Huzele
Arkusz mapy:		7.112.32.20.2.2
Nazwa układu współrzędnych	Skala mapy	1:500
	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień:		15.09.2025
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Sanok, dnia:		17.09.2025

Usługi Geodezyjno-Budowlane
Maciej Smoliński
38-500 Sanok, ul. M.Kluski 24
tel: 793707198
NIP 6871892588 REGON 364523150

Nazwa i imię i nazwisko wykonawcy oraz dane i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Maciej Smoliński
Upr. Nr 23823 z zakresu 1, 2
Nadane przez Głównego Geodetę Kraju

Imię i nazwisko, nr uprawnień, zakres oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKO.6640.1.1248.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Leski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno – Budowlane Maciej Smoliński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GKO.6640.1.1248.2025_1 Data: 22-09-2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Maciej Smoliński Nr uprawnień 23823

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Magdalena Ślęzak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0166/PWOS/11

Inwestor:	GMINA LESKO 38–600 Lesko, ul. Parkowa 1			
Jednostka projektowa:	AQUAMEDIA Magdalena Ślęzak 37–100 Łańcut, ul. Kraszewskiego 214	aquamedia		
Lokalizacja:	HUZELE			
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z INFRSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: ZBIORNIKIEM WODY CZYSTEJ, ODSTOJNIKIEM POPŁUCZYN, STUDZIENKĄ NEUTRALIZACYJNĄ, PRZEWODAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, ENERGETYCZNYMI, KABLAMI STEROWNICZYMI, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ ODCINKAMI SIECI WODOCIĄGOWEJ, W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI HUZELE				
Temat:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
BRANŻA SANITARNA Projektował:	mgr inż. Magdalena ŚLĘZAK upr. nr PDK/0166/PWOS/11			
Sprawdził:	mgr inż. Joanna MARCINIEC upr. nr PDK/0099/PWOS/13		Data: 09.2025	Stadium: ZUDP
ELEKTRYKA I AKPiA Projektował:	mgr inż. Wojciech JONIEC upr. nr PDK/0246/PWOE/13		Skala: 1:500	Rys. nr: 1.2

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 138
tel. +48 17 749 70 00, fax: +48 17 749 70 01
e-mail: RE04.OR@pgedystrybucja.pl

Sanok, 05 kwiecień 2024 r.
24-F4/S/01061/ 5/18

Magdalena Ślęzak
Łańcut
ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 214
37-100 Łańcut

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu: **stacja uzdatniania wody - wyprowadzenie WLZ**, w miejscowości Huzele, nr dz. 898/4, 899/2, 900/2, złożony w dniu **29-03-2024** r., przesyła w załączeniu projekt umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przyłączenia.

Przedmiotowe warunki przyłączenia są ważne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przyłączenie winna zostać zawarta w okresie ważności tych warunków. Z chwilą zawarcia umowy, warunki przyłączenia staną się załącznikiem do umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczególności zakresy odpowiedzialności Stron, staną się wiążące. Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych. Wskazane jest, aby została ona podpisana po podjęciu ostatecznej decyzji o realizacji przyłączanego obiektu.

Jeżeli akceptują Państwo warunki przyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dłużej niż przez okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma, z zastrzeżeniem zmian wynikających z obowiązującej taryfy i zmian przepisów prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkować będzie aktualizacją projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie nas o konieczności aktualizacji projektu umowy po podjęciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji obiektu, uwzględniając dwuletni termin ważności warunków przyłączenia od daty dostarczenia. W treści pisma prosimy posłużyć się numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyłączenia.
Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00.

Informujemy że w prowadzonej działalności PGE Dystrybucja stosuje się do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, którego treść dostępna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl.

Załączniki:
1. Warunki przyłączenia nr 24-F4/WP/01061 z dnia 05-04-2024 r.
2. Projekt umowy o przyłączenie nr 24-F4/UP/01061 – 2 egz.

Do wiadomości:
1. RE Sanok

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Sanok
Z-ca Dyrektora
Tomasz Szałankiewicz

PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 05-04-2024 r.
24-F4/S/01061.
Załącznik nr 1 do umowy nr 24-F4/UP/01061 o przyłączenie do sieci.

Gmina Lesko
Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Warunki przyłączenia nr 24-F4/WP/01061 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: stacja uzdatniania wody - wyprowadzenie WLZ
Lokalizacja: gmina Lesko, miejscowość Huzele, nr dz. 898/4, 899/2, 900/2

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 29-03-2024, określa się następujące warunki przyłączenia:

1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK-2 na bud. (dz. nr 900/2) sieci nN**. Stacja zasilająca **S4-353 Huzele 1 Wieś**.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy**.
3 Moc przyłączeniowa: **20,00 kW** – zasilanie podstawowe.
4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu**.
8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracją profili obciążenia,
8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C2 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 32[A]**,
9.2 **ww. zabezpieczenie usytuować w złączu licznikowym**.
10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg ϕ = 0,4.
12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
Bartłomiej Wójcik

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Sanok
Z-ca Dyrektora
Tomasz Szałankiewicz

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**") informujemy, że:

I. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką").

II. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z:

- **Inspektorem Ochrony Danych** pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
- pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

III. **Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:**

1) w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z: realizacją procesu przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej, pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, monitorowaniem jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),
2) w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o przyłączanie do sieci dystrybucyjnej Spółki, w tym wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej a także realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą podmiotu przyłączanego w zakresie koniecznym do dokonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Spółki, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.1 i pkt III.3, a także w celu podjęcia działań i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.2 na rzecz podmiotu przyłączanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. **Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe** przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy wskazanej w pkt III – przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy wskazanej w pkt III - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa.
- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie badania satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego

prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. **Przysługujące prawa.** W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- **prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- **prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych** oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich **sprostowania** (poprawiania), **usunięcia lub ograniczenia przetwarzania** swoich danych osobowych, a także prawo do **przenoszenia** swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- prawo do **wniesienia skargi** do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. **Udostępnianie danych osobowych.**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym **odbiorcom i kategoriom odbiorców:** podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., innym operatorom systemów dystrybucyjnych, sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sądy, prokuratura, organy celne, Agencja Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz **naszym podwykonawcom** działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom realizującym kontrole, obsługę korespondencji, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

VII. **Wymóg podania danych.**

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt III, natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przyłączanego jest obowiązkowe. (bez ich podanie nie będziemy mogli realizować procesu przyłączania i obowiązków prawnych ciążących na Spółce).

W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

W przypadku wykonawców podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III.

VIII. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.**

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym stosując profilowane.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, **www.pgedystrybucja.pl**

GMINA LESKO

PIK.7230.2.43.2025

Lesko, 09 września 2025 r.

Pani
Magdalena Ślęzak

AQUAMEDIA
ul. Kraszewskiego 214
37-100 Łańcut

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2025 r. (wpływ do tut. urzędu 27.08.2025 r.) - Gmina Lesko wyraża zgodę na wejście w teren działki stanowiącej drogę wewnętrzną (działka o nr ewid. 844) położoną w miejscowości Huzele – obręb 0007 Huzele oraz pozytywnie uzgadnia trasę projektowanych sieci zlokalizowanych w drodze wewnętrznej (działka ewid. nr 844) zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym.

Warunki realizacji zadania:

1. *Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,*
2. *Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,*
3. *Zabezpieczenie robót w trakcie wykonawstwa,*
4. *Odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,*

Z up. BURMISTRZA
Robert Mazur
KIEROWNIK WYDZIAŁU
POZYSKIWANIA FUNDUSZY, INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Otrzymują
1. Adresat
2. A/a

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. Kontakt: ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, tel. (013) 469 8001, gmina@lesko.pl. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lesko.pl. Cel wykorzystania: rozpatrzenie i załatwienie wniosku, udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://bip.lesko.pl, zakładka „Ochrona danych".

Sprawę prowadzi: Robert Mazur, tel. (13) 469 80-01 wew. 65

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Delegatura w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1c

K-IRN.5151.297.2025.PK

Krosno, dnia 8 października 2025 r.

Aquamedia

Ul. Kraszewskiego 214

37-100 Łańcut

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2025 r. (data wpływu: 09.10.2025 r. znak AQ/2025/08/M5) dotyczące uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Huzele, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedziba w Przemyślu delegatura w Krośnie informuje.

Projekt budowlany wykonany przez mgr inż. Magdalenę Ślezak oraz mgr inż. Joannę Marciniec, wrzesień 2025 r., w pkt. 5.1 zawiera poprawne zapisy o konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie stanowiska archeologicznego Huzele 1 AZP 115-79/17, tut. urząd pozytywnie uzgadnia ww projekt budowlany.

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
(-)
Łukasz Dzik
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. A/a– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.