Numer referencyjny: **WIN.ZP.271.1.8.2026.UL**

GMINA DALESZYCE
Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie
NIP 657-25-25-617

Daleszyce, dn. 30.06.2026 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treść SWZ:

Pytanie nr 1
Część nr 1: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem:

1. Czy wyrażacie zgodę na zamianę rur PVC fi 90 na rury PE 100 RC dwuwarstwowe ?

Odpowiedź:
Tak wyrażamy zgodę na zmianę rury na PE 100 RC dwuwarstwowe.

Pytanie nr 2
W zakresie Części nr 1: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno:

1) Prosimy o potwierdzenie że zakres objęty zadaniem obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej od węzła W6 do węzła W61. Zgodnie z danymi zawartymi w krajowych zasobach kartografii, na odcinku W1-W6 oraz W61-W72, została już wykonana sieć wodociągowa. Zarówno w OPZ jak również w SWZ nie podano dokładnie że w ofercie należy uwzględnić wykonanie odcinka W6-W61, jest natomiast zapis że „Szczegółowy zakres robót od węzła W6 do węzła W61 znajduje się w dokumentacji technicznej", jednakże brak jest dokładnego wskazania odcinka objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Czy Zamawiający, będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych wewnętrznych (dz. nr ewid. 354, 783, 805, 809/3, 811/3 oraz 816/1), będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej.
3) W decyzji na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej wewnętrznej znak GMR.6850.1.22.2021, nie wskazano dokładnych warunków odtworzenia pasa drogowego. W związku z tym prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy odtworzenie pasa drogowego ma zostać wykonane do stanu pierwotnego jaki był przed rozpoczęciem robót? Czy też Zamawiający wskazuje jakieś konkretne wymagania w zakresie wykonania tego odtworzenia, np. wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa 0/31,5 o wskazanej grubości warstwy?
4) W SWZ wskazano że zadanie obejmuje zabudowę hydrantów ppoż. Nadziemnych DN80 w ilości 6 kpl, jednakże zgodnie z dokumentacją projektową, hydranty powinny zostać zamontowane w węzła nr W8, W17, W24, W34, W41, W51 oraz W56, co daje łączną ich liczbę 7 kpl. Prosimy o wskazanie liczby hydrantów jakie należy wykonać wraz z podaniem numerów węzłów w których powinny one zostać zamontowane.
5) Prosimy po przesłanie schematu montażowego dla węzłów włączeniowych nr W6 oraz W61, ponieważ w dokumentacji projektowej wskazano wyłącznie węzły włączeniowe nr W1 oraz W72. W przypadku gdy Zamawiający nie dysponuje schematem węzłów nr W6 oraz W61, prosimy o wskazanie dokładnego opisu dla tych węzłów pozwalającego na ich wycenę przez oferenta.

Numer referencyjny: **WIN.ZP.271.1.8.2026.UL**

Odpowiedź:
Ad 1)
Zakres robót do wykonania w ramach zadania obejmuje od W6 do W61.

Ad 2)
Drogi te są drogami wewnętrznymi za które nie są pobierane opłaty.

Ad 3)
Odtworzenie nawierzchni dróg należy dokonać do stanu sprzed rozpoczęcia robót. W przypadku ingerencji w nawierzchnię z kruszywa należy ja odtworzyć kruszywem 0-31,5 o grubości minimum 20 cm.

Ad 4)
Wykonany odcinek sieci wodociągowej zakończony w węźle W6 wyposażono w hydrant. Zgodnie z dokumentacją projektową hydrant HP1 powinien jednak zostać zlokalizowany w węźle W8. W związku z powyższym należy zdemontować hydrant z węzła W6 i zamontować go w węźle W8. Ponadto, zgodnie z dokumentacją projektową, należy zamontować hydranty w węzłach W17, W24, W34, W41, W51 oraz W56. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zakupu 6 kompletów hydrantów DN 80.

Ad 5)
Zamawiający nie dysponuje schematem dla węzłów włączeniowych nr W6 oraz W61, lecz należy je wykonać analogicznie jak węzły W 1 oraz W72.

Pytanie nr 3
W zakresie Części nr 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno:

1) Prosimy o potwierdzenie że zakres objęty zadaniem obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej W49-W72-HP9 oraz odcinków sieci wodociągowej stanowiących przejścia przez drogi: W11-W12, W24-01, W37-02, W59-03, W69-04, W84-05, W93-W94, W104-W105. Zarówno w OPZ jak również w SWZ nie podano dokładnie że w ofercie należy uwzględnić wykonanie wyłącznie powyższych odcinków, jest natomiast zapis że „Szczegółowy zakres robót od węzła W49 - W72 – HP9 wraz z przejściami przez drogi na odcinkach W11-W12, W24-01, W37 – 02, W59 – 03, W69 – 04, W84-05 W93 -W94, W104 – W105 znajduje się w dokumentacji technicznej", jednakże brak jest dokładnego wskazania odcinków objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie fragmentów wodociągu z rur PE fi 280 (w miejscach gdzie nie przewidziano rur osłonowych PE fi 400), bezwykopową metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu odpowiedniej rury wodociągowej do przewiertów sterowanych tj. PE RC fi 280?

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie fragmentów wodociągu z rur PE fi 280 (w miejscach gdzie przewidziano montaż rur osłonowych PE fi 400), bezwykopową metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu odpowiedniej rury wodociągowej do przewiertów sterowanych tj. PE RC fi 280? W takiej sytuacji rura PE fi 400 w tych miejscach nie będzie montowana.

4) Prosimy o dokładne uszczegółowienie zakresu robót dla odcinka W11-W12, a w szczególności zamieszczenie schematów węzłów montażowych W11 oraz W12. Należy tutaj zaznaczyć że zgodnie z zasobami kartograficznymi w państwowych ośrodkach geodezyjnych, po stronie węzła W12 nie została jeszcze wybudowana sieć wodociągowa, więc prosimy o wskazanie sposobu zakończenia rurociągu w tym węźle (wraz z określeniem czy montaż kolana jest objęty zakresem postępowania o udzielenie zamówienia), po stronie węzła W11 znajduje się już istniejący wodociąg biegnący wzdłuż pasa drogowego, dlatego też prosimy o wskazanie sposoby zakończenia rurociągu w tym węźle (wraz z określeniem czy ma on zostać włączony do istniejącej sieci?).

5) Prosimy o dokładne uszczegółowienie zakresu robót dla odcinków W24-01., W37-02, W84-05, W104- W105. Należy tutaj zaznaczyć że zgodnie z zasobami kartograficznymi w państwowych

ośrodkach geodezyjnych, po stronie węzłów W24, W37, W84, W104 nie została jeszcze wybudowana sieć wodociągowa, więc prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót dla węzłów: W24, W37, W84, W104 tj. np. montaż węzła zgodnie z dokumentacją projektową powiększone o montaż kołnierzy ślepych przy zasuwie i jednej stronie trójnika.

6) Prosimy aby Zamawiający określił czy będzie wymagał wykonania próby szczelności oraz badania fizykochemicznego oraz bakteriologiczne próbek wody (Sanepid) dla odcinków: W11-W12, W24-01, W37-02, W84-05, W93-W94, W104-W105 co daje łącznie 6 prób szczelności oraz 6 badań próbek wody (Sanepid). Pytanie jest zasadne oraz ma bardzo duży wpływ na cenę oferenta, ponieważ te odcinki nie będą połączone z głównym odcinkiem sieci wodociągowej objętym postępowaniem (W49-W72-HP9), tak więc wspomniane próby i badania będą musiały być wykonane dla każdego z w/w odcinków z osobna.

7) W związku z tym że w celu wykonania robót niezbędne będzie rozebranie istniejących nawierzchni znajdujących się w terenie pasa drogowego drogi powiatowej (dz. nr ewid 481), prosimy o udostępnienie wykonawcą warunków odtworzenie terenu pasa drogowego, a w przypadku gdy Zamawiający nie posiada warunków odtworzenie, prosimy o dokładne wskazanie rodzaju podbudowy wraz z grubościami warstwy oraz rodzaju warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z grubościami warstw, a także wskazanie zakresu odtworzenia np. podbudowa i warstwa wiążąca na szerokości wykopu z 0,5 metrowym zakładem, a warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni. Należy zaznaczyć że w rejonie węzła W12 niezbędne będzie wykonanie wykopu w celu realizacji przejścia pod drogą, dlatego też niezbędna będzie rozbiórka nawierzchni asfaltowej, a co za tym idzie jej późniejsze odtworzenie.

Odpowiedź:
Ad 1)
W ramach zadania należy wykonać odcinek sieci wodociągowej od węzła W49 do W72-HP9 oraz odcinki sieci wodociągowej stanowiącej przejścia przez drogi W11-W12, W24-01, W37 – 02, W59 – 03, W69 – 04, W84-05 W93 -W94, W104 – W105.

Ad 2)
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie fragmentów sieci wodociągowej z rur PE fi 280 w miejscach gdzie nie przewidziano rury osłonowej PE fi 400 bezwykopową metodą przewiertu sterowanego.

Ad 3)
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie fragmentów sieci wodociągowej z rur PE fi 280 w miejscach gdzie przewidziano montaż rur osłonowych PE fi 400 bezwykopową metodą przewiertu sterowanego.

Ad 4)
Węzeł W11 i W12 należy zakończyć zaślepką elektooporową dn 280.

Ad 5)
Węzły W24, W37, W84 - montaż zasuwy wraz z kołnierzem ślepym. Węzeł W104 montaż zaślepki elektrooporowej dn 280.

Ad 6)
Zamawiający będzie wymagał wykonania próby szczelności, badania fizykochemicznego i bakteriologicznego próbek wody na przedmiotowych odcinkach.

Ad 7)
Zamawiający nie posiada takich informacji i do Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich zgód na prowadzenie robót w pasie drogowym, jak i uzyskanie warunków odtworzenia.

Pytanie nr 4
W zakresie Części nr 3: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Daleszyce:

1) Czy Zamawiający, będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych (dz. nr ewid. 4367/1), będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych będzie pobierał opłaty od Wykonawcy za zajęcie pasa drogowego. Aktualne stawki zostały określone w załączonej uchwale nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27.02.2020 r. – uchwała w załączeniu.

Pytanie nr 5
W zakresie Części nr 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczecno:

1) Czy Zamawiający, będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych (dz. nr ewid. 713), będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej.
2) Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji wyrażającej zgodę na umieszczenie projektowanego kanału sanitarnego w pasie drogowym? Prosimy o jego zamieszczenie.
3) Prosimy o wskazanie warunków odtworzenia pasa drogowego, drogi gminnej dz. nr ewid. 713.

Odpowiedź:
Ad 1)
Tak, Zamawiający będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych będzie pobierał opłaty od Wykonawcy za zajęcie pasa drogowego. Aktualne stawki zostały określone w załączonej uchwale nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27.02.2020 r. – uchwała w załączeniu.

Ad 2)
W załączeniu decyzja na lokalizację sieci.

Ad 3)
Odtworzenie nawierzchni dróg należy dokonać do stanu sprzed rozpoczęcia robót. W przypadku ingerencji w nawierzchnię z kruszywa należy ja odtworzyć kruszywem 0-31,5 o grubości minimum 20 cm.

Pytanie nr 6
W zakresie Części nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów:

1) Prosimy o potwierdzenie że zakres objęty zadaniem obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej: E52-E69.1 oraz E56-E78.1. Zarówno w OPZ jak również w SWZ nie podano dokładnie że w ofercie należy uwzględnić wykonanie odcinków E52-E69.1 oraz E56-E78.1, jest natomiast zapis że „Szczegółowy zakres robót na odcinkach od studni E52 do studni E69.1 oraz od studni E56 do studni E78.1 znajduje się w dokumentacji technicznej", jednakże brak jest dokładnego wskazania odcinka objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że jeżeli należy wykonać w/w odcinki, to niezbędna jest korekta zapisu, ponieważ poprawny zapis w naszej opinii w zakresie odcinków które należy wykonać powinien wskazywać odcinki: E52-E69.1, E56-E76 oraz E72-E78.1
2) Czy Zamawiający, będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych (dz. nr ewid. 207), będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnętrznej.
3) Prosimy o zamieszczenie decyzji na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym oraz wskazanie warunków odtworzenia pasa drogowego.
4) Prosimy o potwierdzenie że sieć należy wykonać wraz z przyłączami do studni (wraz z tymi studniami): E53.1, E55.2, E56.1, E59.1, E62.1, E63.1, E64.1, E66.1, E61.1, E61.2, E61.3,E69.1, E70.1, E77. E78.1.

5) Prosimy o dokładne udzielenie odpowiedzi na temat przepięć istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej. Należy zaznaczyć że część studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana dokładnie w miejscach gdzie przebiega istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej, co może świadczyć o tym że przepięcie przyłączy sanitarnych jest zakresem objętym postępowaniem przetargowym. Jednakże należy zauważyć że część studni na przyłączach kanalizacyjnych nie została zaprojektowana w miejscach gdzie przebiega istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Dlatego też prosimy o dokładne wskazanie czy przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowobudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej jest w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli przepięcie w/w przyłączy jest w zakresie to prosimy o dokładne wskazanie zakresu prac jakie będzie trzeba wykonać dla przyłączy gdzie nowa studnia nie została zaprojektowana na trasie istniejącego przyłącza. W celu ułatwienia poniżej podajemy listę studni zaprojektowanych na istniejącym przyłączy oraz listę studni zaprojektowanych poza trasą istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej:

   a) Studnie które zostały zaprojektowane na istniejących przyłączach kanalizacji sanitarnej: E66.1, E64.1, E63.1, E62.1, E59.1, E55.2, E77,

   b) Studnie które zostały zaprojektowane poza trasą istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej: E69.1, E61.2, E61.3, E56.1, E53.1, E70.1, E78.1.

   Należy również zaznaczyć że w przypadku studni gdzie została ona zaprojektowana na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej, nie ma możliwości nie przepięcia tego istniejącego przyłącza kanalizacji, natomiast w przypadku studni gdzie została ona zaprojektowana poza trasą istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, w przypadku konieczności jego przepięcia niezbędna będzie realizacja prac, która nie wynika z zakresu dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do postępowania.

6) Prosimy o udzielenie informacji w zakresie istniejących zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na działkach prywatnych. Część z odcinków kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana przez zbiorniki bezodpływowe właścicieli prywatnych, jak również część studni kanalizacyjnych została zaprojektowana w miejscach zbiorników bezodpływowych. Czy w związku z tym wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt demontażu tych zbiorników bezodpływowych wraz z utylizacją materiałów z ich rozbiórki oraz dowozem gruntu do zasypania pustej przestrzeni która powstanie po demontażu zbiornika bezodpływowego?

   Prosimy również o udzielenie informacji, kto będzie musiał ponieść koszty wywozu nieczystości znajdujących się w zbiorniku bezodpływowym? Czy będzie to właściciel który bezpośrednio przed realizacją prac zamówi wóz asenizacyjny i osobiście zapłaci za utylizację nieczystości? Czy będzie to koszt Wykonawcy robót, i powinien zostać on uwzględniony w ofercie. Należy również zauważyć że część studni jest zaprojektowana poza zbiornikami bezodpływowymi, czy w takiej sytuacji zbiornik bezodpływowy należy pozostać w gruncie jako nieczynny, i nie uwzględniać wtedy w ofercie kosztów jego demontażu?

Odpowiedź:

Ad 1)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni E52 do studni E69.1 oraz od studni E56 do studni E78.1.

Ad 2)

Tak, Zamawiający będąc jednocześnie zarządcą dróg gminnych będzie pobierał opłaty od Wykonawcy za zajęcie pasa drogowego. Aktualne stawki zostały określone w załączonej uchwale nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27.02.2020 r. – uchwała w załączeniu.

Ad 3)

W załączeniu decyzja lokalizacyjna sieci.

Nawierzchnię drogi należy odtworzyć poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0–31,5 mm i grubości nie mniejszej niż 20 cm. Następnie należy wykonać warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm.

Ad 4)
Sieć należy zakończyć studniami E53.1, E55.2, E56.1, E59.1, E61.3, E62.1, E63.1, E64.1, E66.1, E69.1, E70.1, E78.1.

Ad 5)
Przepięcie budynków do nowo budowanych przyłączy kanalizacyjnych, poza sytuacją gdy studnia przyłączeniowa jest nabudowana na istniejącym przyłączu pomiędzy budynkiem, a zbiornikiem bezodpływowym nie jest objęte postępowaniem.

Ad 6)
Zamówienie nie obejmuje opróżniania i demontażu istniejących zbiorników bezodpływowych. W przypadku przeprowadzenia przyłącza przez zbiornik bezodpływowy Wykonawca powinien uwzględnić minimalny zakres prac tj. zdjęcie pokrywy, rozkucie ścian do wymaganej głębokości, uzupełnienie nadmiarem ziemi z wykopu.

Pytanie nr 7
ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno

Na podstawie art. 135 ust. 1 Wykonawca wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę materiału sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno – zadanie 1 i zastosowanie rur PE100 90 x 5,4mm SDR17 PN10 w miejsce rur PVC-U DN 90 x 4,3mm PN10.

Proponowane rozwiązanie spełnia wymagania funkcjonalne i techniczne przewidziane dla sieci wodociągowej, w szczególności w zakresie tej samej średnicy oraz maksymalnego ciśnienia roboczego PN. Rury PEHD są obecnie częściej stosowane przy budowie sieci wodociągowej z uwagi na system połączenia tj. zastąpienie połączeń kielichowych z uszczelką szczelnym i trwałym zgrzewem łączonych elementów.

Odpowiedź:
Tak wyrażamy zgodę na zmianę rury na PE 100 RC dwuwarstwowe.

Pytanie nr 8
Proszę o potwierdzenie, że zakres rzeczowy zadania nr 5 jest tożsamy z załączonym przedmiarem robót?

Odpowiedź:
Załączone przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykonanych robót i materiałów. Zakres rzeczowy określony jest w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 9
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o doprecyzowanie parametrów pracy i mocy pomp zestawu hydroforowego w pompowni P1.

Odpowiedź:
Nominalne parametry pracy zestawów hydroforowych (układ pracy 2 + 1):
Q = 36,0 m^3/h
H = 55,0 mH_2O
P = 3 x 5,50 kW

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin to 07.07.2026 r.

Numer referencyjny: **WIN.ZP.271.1.8.2026.UL**

W związku z czym Zamawiający modyfikuje treść SWZ:

1. **treść rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 05.08.2026 r.

2. **treść rozdziału XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2026 r. do godz. 10:00

3. **treść rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2026 r. o godzinie 10:15.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

Paweł Dziewięcki