BIURO PROJEKTOWE DWORCZYK - ARCHITEKTURA
AL. WARSZAWSKA 170D, 39-400 TARNOBRZEG

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DOTYCZĄCA STREFY WEJŚCIOWEJ Z WINDĄ ORAZ KLATKĄ SCHODOWĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. (PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ UTARDZENIA TERENU
ADRES INWESTYCJI:	UL. M. DĄBROWSKIEJ 15, 39-400 TARNOBRZEG
NAZWA INWESTORA:	TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
ADRES INWESTORA:	UL. M. DĄBROWSKIEJ 15, 39-400 TARNOBRZEG

BRANŻE: BUDOWLANA REMONTOWA

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2025

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA: INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych	m		
		1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
2 d.1	KNNR 6 0806-03	Rozebranie krawężników	m		
		18,5	m	18,500	
				RAZEM	18,500
3 d.1	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki	m2		
		28,6	m2	28,600	
				RAZEM	28,600
4 d.1	kalk. własna	Demontaż napisu na elewacji budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Rozbiórka zadaszenia wraz ze ścianami przy wejściu głównym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna	Rozbiórka stalowych schodów zewnętrznych od strony północnej i południowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR-W 3 0403-04	Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych - schody wewnętrzne	m3 bet.		
		6,75	m3 bet.	6,750	
				RAZEM	6,750
8 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Demontaż drzwi zewnętrznych, R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 2-02 1018-01 analogia	Demontaż okien o powierzchni do 0.6 m2, R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
10 d.1	KNR-W 2-02 1018-03 analogia	Demontaż okien o powierzchni 1.0-1.5 m2, R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
11 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
12 d.1	KNNR 2 1103-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, R=0,55, M=0, S=0,55	szt		
		58	szt	58,000	
				RAZEM	58,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		66,8	m	66,800	
				RAZEM	66,800
14 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		70,5	m	70,500	
				RAZEM	70,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		37,69	m2	37,690	
				RAZEM	37,690
16 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładzin posadzek	m2		
		173,1	m2	173,100	
				RAZEM	173,100
17 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		108,24	m2	108,240	
				RAZEM	108,240
18 d.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian	m3		
		4,39	m3	4,390	
				RAZEM	4,390
19 d.1	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych	m3		
		3,63	m3	3,630	
				RAZEM	3,630
2		ROBOTY ZIEMNE			
20 d.2	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III	m3		
		80,18	m3	80,180	
				RAZEM	80,180
21 d.2	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) wraz z utylizacją	m3		
		80,18	m3	80,180	
				RAZEM	80,180
22 d.2	KNNR-W 3 0107-01 analogia	Podłoże piaszczysto-żwirowe	m3		
		51,81	m3	51,810	
				RAZEM	51,810
3		KONSTRUKCJA			
3.1		ŁAWY FUNDAMENTOWE			
23 d.3.1	KNNR 2 0106-01	Chudy beton gr. 10 cm	m3		
		2,98	m3	2,980	
				RAZEM	2,980
24 d.3.1	KNNR 2 0102-01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2		
		19,84	m2	19,840	
				RAZEM	19,840
25 d.3.1	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		24,62	kg	24,620	
				RAZEM	24,620
26 d.3.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		277,31	kg	277,310	
				RAZEM	277,310
27 d.3.1	KNNR 2 0109-03	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		9,92	m3	9,920	
				RAZEM	9,920
3.2		PŁYTA FUDAMENTOWA			
28 d.3.2	KNNR 2 0102-02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2		
		3,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm	kg		
		47,68	kg	47,680	
				RAZEM	47,680
30 d.3.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		210,47	kg	210,470	
				RAZEM	210,470
31 d.3.2	KNNR 2 0109-04	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		2,19	m3	2,190	
				RAZEM	2,190
3.3		ŚCIANY - SZYB WINDY			
32 d.3.3	KNNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m2		
		138,85	m2	138,850	
				RAZEM	138,850
33 d.3.3	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 8 mm	kg		
		467,38	kg	467,380	
				RAZEM	467,380
34 d.3.3	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm	kg		
		520,35	kg	520,350	
				RAZEM	520,350
35 d.3.3	KNNR 2 0109-05	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		13,74	m3	13,740	
				RAZEM	13,740
3.4		STROPY			
36 d.3.4	KNNR 2 0102-06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych	m2		
		71,27	m2	71,270	
				RAZEM	71,270
37 d.3.4	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		44,76	kg	44,760	
				RAZEM	44,760
38 d.3.4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		931,06	kg	931,060	
				RAZEM	931,060
39 d.3.4	KNNR 2 0109-08	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		10,31	m3	10,310	
				RAZEM	10,310
3.5		SŁUPY			
40 d.3.5	KNNR 2 0102-04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów	m2		
		50,7	m2	50,700	
				RAZEM	50,700
41 d.3.5	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		71,02	kg	71,020	
				RAZEM	71,020
42 d.3.5	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		263,83	kg	263,830	
				RAZEM	263,830

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3.5	KNNR 2 0109-06	Betonowanie słupów zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		3,16	m3	3,160	
				RAZEM	3,160
3.6		PODCIĄGI			
44 d.3.6	KNNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe podciągów	m2		
		29,98	m2	29,980	
				RAZEM	29,980
45 d.3.6	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		47,11	kg	47,110	
				RAZEM	47,110
46 d.3.6	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		81,51	kg	81,510	
				RAZEM	81,510
47 d.3.6	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 16 mm	kg		
		220,29	kg	220,290	
				RAZEM	220,290
48 d.3.6	KNNR 2 0109-07	Betonowanie podciągów zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		2,98	m3	2,980	
				RAZEM	2,980
3.7		WIEŃCE			
49 d.3.7	KNNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wieńców	m2		
		53,57	m2	53,570	
				RAZEM	53,570
50 d.3.7	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		57,28	kg	57,280	
				RAZEM	57,280
51 d.3.7	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		290,7	kg	290,700	
				RAZEM	290,700
52 d.3.7	KNNR 2 0109-07	Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
		4,29	m3	4,290	
				RAZEM	4,290
3.8		SCHODY			
53 d.3.8	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m2		
		37,07	m2	37,070	
				RAZEM	37,070
54 d.3.8	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	kg		
		1,8	kg	1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.3.8	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm	kg		
		60,63	kg	60,630	
				RAZEM	60,630
56 d.3.8	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	kg		
		231,5	kg	231,500	
				RAZEM	231,500
57 d.3.8	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,68	m3	6,680	
				RAZEM	6,680
3.9		NADPROŻA			
58 d.3.9	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19/210	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.3.9	KNR 4-01 0313-05	Ułożenie nadproży stalowych z ceowników 2xCE120	m		
		5,12	m	5,120	
				RAZEM	5,120
60 d.3.9	KNR 4-01 0313-05	Ułożenie nadproży stalowych z ceowników 2xCE200	m		
		6,6	m	6,600	
				RAZEM	6,600
3.10		KONSTRUKCJA DACHOWA			
61 d.3.10	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty	m		
		15,15	m	15,150	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,08 * 0,1 * 5,05 + 0,2 * 0,12 * 5,05 + 0,12 * 0,08 * 5,05	m3	0,210	
		łączna długość elementów		RAZEM	15,150
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,210
62 d.3.10	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe	m		
		39,9	m	39,900	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,34	m3	0,340	
		łączna długość elementów		RAZEM	39,900
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,340
3.11		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
63 d.3.11	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m3		
		5,89	m3	5,890	
				RAZEM	5,890
3.12		IZOLACJE			
64 d.3.12	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		35,84	m2	35,840	
				RAZEM	35,840
65 d.3.12	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		35,84	m2	35,840	
				RAZEM	35,840
66 d.3.12	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		32,11	m2	32,110	
				RAZEM	32,110
67 d.3.12	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		32,11	m2	32,110	
				RAZEM	32,110
68 d.3.12	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 10 cm do ścian	m2		
		23,56	m2	23,560	
				RAZEM	23,560
69 d.3.12	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii kubełkowej	m2		
		23,56	m2	23,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,560
70 d.3.12	KNNR 2 0602-03	Dylatacja gr. 2 cm	m2		
		55,47	m2	55,470	
				RAZEM	55,470
4		ŚCIANY MUROWANE			
71 d.4	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 25,0 cm	m3		
		47,93	m3	47,930	
				RAZEM	47,930
72 d.4	KNNR 2 0701-06	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.6 cm	m2		
		25,25	m2	25,250	
				RAZEM	25,250
73 d.4	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		16,97	m2	16,970	
				RAZEM	16,970
74 d.4	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.18 cm	m2		
		3,58	m2	3,580	
				RAZEM	3,580
75 d.4	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.24 cm	m2		
		0,47	m2	0,470	
				RAZEM	0,470
76 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		5,24	m3	5,240	
				RAZEM	5,240
5		POKRYCIE DACHOWE			
77 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii wiatroizolacyjnej	m2		
		27,78	m2	27,780	
				RAZEM	27,780
78 d.5	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2		
		27,78	m2	27,780	
				RAZEM	27,780
79 d.5	KNNR 2 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty i kontrłaty Krotność = 2	m2		
		27,78	m2	27,780	
				RAZEM	27,780
80 d.5	KNNR 2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy trapezowej	m2		
		27,78	m2	27,780	
				RAZEM	27,780
81 d.5	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej - zmiana kierunku odprowadzania wody z dachu	m2		
		30,42	m2	30,420	
				RAZEM	30,420
82 d.5	KNR 0-23 2613-04	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych	szt.		
		152	szt.	152,000	
				RAZEM	152,000
83 d.5	KNNR 2 0507-02	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		386,1	m2	386,100	
				RAZEM	386,100
84 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		25,2	m2	25,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,200
6		STOLARKA			
85 d.6	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
86 d.6	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		7,66	m2	7,660	
				RAZEM	7,660
87 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - EI60	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
88 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI60	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
89 d.6	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic systemowych	szt.		
		49	szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
90 d.6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt		
		49	szt	49,000	
				RAZEM	49,000
91 d.6	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe	m2		
		49,04	m2	49,040	
				RAZEM	49,040
92 d.6	KNNR 2 1105-03 analogia	Montaż klapy oddymiającej/wyłazu dachowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		POSADZKI			
93 d.7	KNNR 2 1201-01	Chudy beton gr. 10 cm	m3		
		2,31	m3	2,310	
				RAZEM	2,310
94 d.7	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		23,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
95 d.7	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		68,7	m2	68,700	
				RAZEM	68,700
96 d.7	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 0 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		23,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
97 d.7	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		91,8	m2	91,800	
				RAZEM	91,800
98 d.7	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		91,8	m2	91,800	
				RAZEM	91,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		397,7	m2	397,700	
				RAZEM	397,700
100 d.7	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m2		
		147,7	m2	147,700	
				RAZEM	147,700
101 d.7	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		97,6	m	97,600	
				RAZEM	97,600
102 d.7	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych winylowych	m2		
		78,4	m2	78,400	
				RAZEM	78,400
103 d.7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin pcv homogenicznych	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
104 d.7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
8		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE			
105 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m2		
		394,5	m2	394,500	
				RAZEM	394,500
106 d.8	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		119,2	m2	119,200	
				RAZEM	119,200
107 d.8	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		13,11	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
108 d.8	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		106,21	m2	106,210	
				RAZEM	106,210
109 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
110 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		493,25	m2	493,250	
				RAZEM	493,250
111 d.8	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		89,62	m2	89,620	
				RAZEM	89,620
112 d.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
113 d.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		403,63	m2	403,630	
				RAZEM	403,630

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
115 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		403,63	m2	403,630	
				RAZEM	403,630
116 d.8	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		537,33	m2	537,330	
				RAZEM	537,330
9		BALUSTRADY, UCHWYTY			
117 d.9	kalk. własna	Montaż balustrad na elewacji północnej i południowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
118 d.9	KNNR 2 1301-05 analogia	Uchwyt dla niepełnosprawnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
10		URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO			
119 d.10	KNR 7-33 0102-01	Montaż dźwigów towarowo-osobowych z obsługą o nośności do 500 kg i o wysokości kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystanków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.10	KNR 7-33 0108-03	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		ELEWACJA			
11.1		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE			
121 d.11.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		49,04	m2	49,040	
				RAZEM	49,040
122 d.11.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		120,57	m2	120,570	
				RAZEM	120,570
123 d.11.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
124 d.11.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		603	szt.	603,000	
				RAZEM	603,000
125 d.11.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		120,57	m2	120,570	
				RAZEM	120,570
126 d.11.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
127 d.11.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		48,07	m	48,070	
				RAZEM	48,070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.11.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		125,96	m2	125,960	
				RAZEM	125,960
129 d.11.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		120,57	m2	120,570	
				RAZEM	120,570
130 d.11.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		5,39	m2	5,390	
				RAZEM	5,390
11.2		MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
131 d.11.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		201,61	m2	201,610	
				RAZEM	201,610
132 d.11.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		558,24	m2	558,240	
				RAZEM	558,240
133 d.11.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		558,24	m2	558,240	
				RAZEM	558,240
134 d.11.2	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - uzupełnienie ubytków - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		27,91	m2	27,910	
				RAZEM	27,910
135 d.11.2	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2		
		558,24	m2	558,240	
				RAZEM	558,240
12		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
136 d.12	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		44,49	m2	44,490	
				RAZEM	44,490
137 d.12	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		70,5	m	70,500	
				RAZEM	70,500
138 d.12	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe	m		
		68,3	m	68,300	
				RAZEM	68,300
139 d.12	KNNR-W 3 1008-07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - parapety	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140
140 d.12	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2		
		45,14	m2	45,140	
				RAZEM	45,140

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		RUSZTOWANIA			
141 d.13	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		929,46	m2	929,460	
				RAZEM	929,460
142 d.13	KNNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		929,46	m2	929,460	
				RAZEM	929,460
143 d.13	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		
		929,46	m2	929,460	
				RAZEM	929,460
144 d.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140)			
14		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
14.1		ROBOTY ZIEMNE			
145 d.14.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		13,2	m	13,200	
				RAZEM	13,200
146 d.14.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
147 d.14.1	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) wraz z utylizacją	m3		
		5,34	m3	5,340	
				RAZEM	5,340
14.2		NAWIERZCHNIE			
148 d.14.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		13,2	m	13,200	
				RAZEM	13,200
149 d.14.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
150 d.14.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
151 d.14.2	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
15		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
152 d.15	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3		
		58,16	m3	58,160	
				RAZEM	58,160
153 d.15	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		58,16	m3	58,160	
				RAZEM	58,160