PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 1171/28; 1173/16, ul. Dąbrowskiej 15
NAZWA INWESTORA:	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
ADRES INWESTORA:	39-400 Tarnobrzeg, ul. Marii Dąbrowskiej 15

BRANŻE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2025

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Instalacja Fotowoltaiczna			
1 d.1	KNNR 5 1101-11	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR 5 1101-07	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - PWP-DC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg *Tablica TDC*	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg *Tablica TO*	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - PWP-DC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg *Inwerter 12 kW 3-faz.*	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 5-04 0507-07	Montaż magazynu energii	blok.		
		1	blok.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
11 d.1	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
12 d.1	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
13 d.1	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
15 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH 3X1,5	m		
		40	m	40,000	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3945 Użytkownik: 2P-PROJEKT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,000
16 d.1	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.1	KNNR 5 1105-09	Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1	KNNR-W 9 1103-04	Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z cegły o gr. do 12 cm	przepust.		
		4	przepust.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej (drut Fi8) nienaprężane poziome mocowane na wspornikach przyklejanych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.1	KNNR 5 0615-05	Maszt odgromowy L-2,5m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie falownika	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana drzwi			
25 d.2	KNR 2-02 1203-01 analogia	Demontaż drzwi - R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		1 <1,8>	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
27 d.2	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,61	m2	0,610	
				RAZEM	0,610
28 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		
		1 <1,63>	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3945 Użytkownik: 2P-PROJEKT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic systemowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.2	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - EI30	m2		
		2 <2,05>	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3945 Użytkownik: 2P-PROJEKT