PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej obr. Wiktorów – Góry Świątkowskie, gm.Biała
Lokalizacja: Wiktorów i Rososz, gm. Biała

Zamawiający: Gmina Biała
Biała Druga
98-350 Biała

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze			
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,845
1	20	AW	Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	szt	1,000
2		Konstrukcja drogi			
2	10	KNR 231-20-06-03-00	Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej z odwiezieniem	m²	600,000
2	20	KNKB 006-03-06-01-01	Nawierzchnia - warstwa wyrównawcza min-asfaltowa grys/żwir grub 4 cm	m²	4225,000
2	30	KNKB 006-10-02-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	4225,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	845,0*5,0		4225,000
2	40	KNKB 006-03-06-05-00	Nawierzchnia - w.ścieralna min-asfalt grysowa grub 5 cm (AC 11S)	m²	4225,000
2	50	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 10 cm	m²	1267,500
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	845,0*0,75*2		1267,500
3		Roboty uzupełniające			
3	10	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	6,000
3	20	KNKB 006-07-02-04-00	Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m²	szt	6,000