

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty nawierzchniowe.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym, Wytyczenie 2*0.150	km	0.30	
				RAZEM	0.30
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.1	0101-03	szerokości jezdni i chodników 6.0*150.0	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6.0*150.0	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
4	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01	6.0*150.0	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z pospółki z dodatkiem kruszyw łamanych	m ²		
d.1	0113-02	(30%) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 6.0*150.0	m ²	900.00	
				RAZEM	900.00

mgr inż. Dariusz Deszczyński
upr. bud. Nr UAN 7342-49/93

