PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: wymiana osprzętu sanitarnego w łazience oraz kuchni oraz instalacji gazowej pozalicznikowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Barska 19/27 m 41 Włocławek

NAZWA INWESTORA: MBM Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA: 15.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana osprzętu sanitarnego w pom. łazienki i kuchni oraz instalacji gazowej pozalicznikowej						
1	**ST-02**		**Roboty demontażowe i budowlane**			
1 d.1		KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego inst. gazowej o śr. 15-20 mm	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	**4,000**
2 d.1		KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
3 d.1		KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
4 d.1		KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - zawowry przy wpdpmierzach , do WC oraz pralki	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
5 d.1		KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm - umywalka , zlewozmywak , wanna i pralka	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
6 d.1		KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - WC	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
7 d.1		KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
8 d.1		KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
9 d.1		KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
10 d.1		KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
11 d.1		KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	**2,000**
12 d.1		KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	**2,000**
2	**ST-02**		**Roboty montażowe instalacji**			
13 d.2		KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - zasilenie do pralki	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	**2,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2		KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do WC , pralki oraz pod baterje do wanny , umywalki , zlewozmywaka i wodomierzy	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	**10,000**
15 d.2		KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	**10,000**
16 d.2		KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
17 d.2		KNR-W 2-15 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
18 d.2		KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - demontaż i powtórny montaż wodomierzy zw i cwu istniejących	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
19 d.2		KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
20 d.2		KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
21 d.2		KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
22 d.2		KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
23 d.2		KNR-W 2-15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
24 d.2		KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
			4	pode j.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
25 d.2		KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
			1	pode j.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
26 d.2		KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526

Wymiana osprzętu sanitarnego w pom. łazienki i kuchni oraz instalacji gazowej pozalicznikowej
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**1,000**
27 d.2		KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
28 d.2		KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - umywalka , zlewozmywak i wanna	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	**3,000**
29 d.2		KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach na zapras o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	**4,000**
30 d.2		KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
31 d.2		KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			1	lokal.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
32 d.2		KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526