PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzętem w pom. łazienki i kuchni
ADRES INWESTYCJI: ul. Towarowa 3 m 13, 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: MBM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzętem w pom. łazienki i kuchni						
1	**ST-02**		**Roboty demontażowe i budowlane**			
1 d.1		KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	**16,000**
2 d.1		KNR-W 4-02 0111-01 analogia	Demontaż podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm ; R=0,5 ; bez materiału	szt.		
			8 Obmiar dodatkowy: łączna długość 1	szt. m m	8,000 1,000	
			ilość podejść		RAZEM	**8,000**
			łączna długość		RAZEM	**1,000**
3 d.1		KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
4 d.1		KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
5 d.1		KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - zawowry przy wpdpmierzach , do WC oraz pralki	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
6 d.1		KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm - umywalka , zlewozmywak , wanna i pralka	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
7 d.1		KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - WC	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
8 d.1		KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
9 d.1		KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
10 d.1		KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
11 d.1		KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
12 d.1		KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	**10,000**
13 d.1		KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
			2	m	2,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**2,000**
14 d.1		KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	**2,000**
15 d.1		KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	**10,000**
2	**ST-02**		**Roboty montażowe instalacji**			
16 d.2		KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	**10,000**
17 d.2		KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	**6,000**
18 d.2		KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do WC , pralki oraz pod baterje do wanny , umywalki , zlewozmywaka i wodomierzy	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	**10,000**
19 d.2		KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	**10,000**
20 d.2		KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
21 d.2		KNR-W 2-15 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
22 d.2		KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - demontaż i powtórny montaż wodomierzy zw i cwu istniejących	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
23 d.2		KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
24 d.2		KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
25 d.2		KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526

Wymiana instalacji wod-kan wraz z osprzętem w pom. łazienki i kuchni
Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2		KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
27 d.2		KNR-W 2-15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
28 d.2		KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
			4	pode j.	4,000	
					RAZEM	**4,000**
29 d.2		KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
			1	pode j.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
30 d.2		KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
31 d.2		KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	**1,000**
32 d.2		KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - umywalka , zlewozmywak i wanna	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	**3,000**
33 d.2		KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	**12,000**
34 d.2		KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			12 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności 1	m prób. prób.	12,000 1,000	
			łączna długość rurociągu		RAZEM	**12,000**
			ilość prób szczelności		RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7526