PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU"
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWID.	DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XVII
INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ

ZAKRES OPRACOWANIA: KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
PROJEKTANT:	mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI	
NR UPRAWNIEŃ	upr. nr 232/02/DUW	
SPECJALNOŚĆ	do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJE SANITARNE		**/ PODPIS**
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI	
NR UPRAWNIEŃ	upr. nr 2693/94	
SPECJALNOŚĆ	do projektowania w specjalności instalacyjno-sanitarnej	

ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
ASYSTENT	mgr inż. EMIL JANIKOWSKI	
ASYSTENT	mgr inż. ADAM JANIKOWSKI	

data opracowania: 14.04.2025

SPIS TREŚCI:

1. Projekt zagospodarowania terenu	str 1
1.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU	str 2
1.1.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	str 2
1.1.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu	str 2
1.1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	str 2

1.1.4. Wpisanie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, lokalizacja zamierzenia budowlanego na obszarze objętym ochroną konserwatorską	str2
1.1.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	str2
1.1.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.	str2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	str8

RYS.NR	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
Z-1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500

2. Projekt architektoniczno-budowlany	str1

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU	str2
2.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	str2
2.1.2. Układ przestrzenny, ocena techniczna, opis planowanych robót	str2
2.1.3. Wygląd zewnętrzny, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji	str2
2.1.4. Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych	str6
2.1.5. Zalecenia do sposobu eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego	str6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	str7

RYS.NR	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
1i	RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA	1:100
2i	PRZEKRÓJ - INWENTARYZACJA	1:50
3i	RZUT DACHU - INWENTARYZACJA	1:100
4i	ELEWACJE - INWENTARYZACJA	1:100
5i	ELEWACJE - INWENTARYZACJA	1:100
1	RZUT PARTERU	1:100
2	PRZEKRÓJ	1:50
3	RZUT DACHU	1:100
4	ELEWACJE	1:100
5	ELEWACJE	1:100

3. Załączniki (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)	str1

Decyzje o nadaniu uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izb str.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany: „MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”, DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWID.	DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XVII
INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ

ZAKRES OPRACOWANIA: KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
PROJEKTANT:	mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI	
NR UPRAWNIEŃ	upr. nr 232/02/DUW	
SPECJALNOŚĆ	do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJE SANITARNE		**/ PODPIS**
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI	
NR UPRAWNIEŃ	upr. nr 2693/94	
SPECJALNOŚĆ	do projektowania w specjalności instalacyjno-sanitarnej	

ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
ASYSTENT	mgr inż. EMIL JANIKOWSKI	
ASYSTENT	mgr inż. ADAM JANIKOWSKI	

data opracowania: 14.04.2025

1.1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja i remont budynku remizy OSP w Świeradowie-Zdroju przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 uszkodzonej w wyniku powodzi w 2024r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego z izolacją termiczną, izolacji ściany w części budynku, wymianę zawilgoconych tynków wewnętrznych, malowanie tynków wewnątrz oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z dachu.

Lokalizację budynku i projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w części rysunkowej.

1.1.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem remizy OSP. Od strony zachodniej przebiega ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej doprowadzonej do rur spustowych w tylnej części dachu. Wpięcie w istniejącą studnię na terenie działki nr 61/16. Przewody kanalizacyjne DN160mm; studnie kanalizacyjne połączeniowe ø425mm, wpusty żeliwne kl. A15, studnie wpustowe ø425mm.
Rury spustowe w części frontowej budynku są podłączone do kanalizacji deszczowej, jedno z przyłączy jest niedrożne.

1.1.4. Wpisanie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, lokalizacja zamierzenia budowlanego na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren działki znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2UO – zabudowa usług kultury-oświaty; *(Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój, § 68)*

Układ urbanistyczny Świeradowa-Zdroju widnieje w rejestrze zabytków pod numerem 336/612/J.

1.1.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

1.1.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zamierzenie budowlane nie zmienia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i mieści się całkowicie w obrębie budynku oraz przedmiotowej działki. Projektowana inwestycja nie zmienia wymagań dla odległości ścian od granicy działki lub innych obiektów budowlanych.
Podstawa prawna:

- Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8.12.2017r. poz. 5155).
- Prawo wodne.

. . . . . .

mgr inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI
upr. nr 2693/94 DOIIB DOŚ/IS/1824/03

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany: „MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”, DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU"
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWID.	DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XVII
INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ

ZAKRES OPRACOWANIA: KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
PROJEKTANT:	mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI	
NR UPRAWNIEŃ	upr. nr 232/02/DUW	
SPECJALNOŚĆ	do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	

ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA		**/ PODPIS**
ASYSTENT	mgr inż. EMIL JANIKOWSKI	
ASYSTENT	mgr inż. ADAM JANIKOWSKI	

data opracowania: 14.04.2025

1.2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Celem opracowania jest wykonanie projektu modernizacji i remontu budynku remizy OSP do zgłoszenia robót budowlanych.
W zakres opracowania i zainwestowania wchodzi budynek oznaczony w części rysunkowej i część działki nr 61/16, na której projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej.
Nie projektuje się zmiany parametrów budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

1.2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

1.2.2. Układ przestrzenny, ocena techniczna, opis planowanych robót

STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wzniesiony na planie prostokąta. Remiza z trzema stanowiskami garażowymi, zapleczem socjalnym i świetlicą. Ściany murowane, konstrukcja budynku żelbetowa ryglowo-słupowa, stropodach żelbetowy z prefabrykowanych płyt panwiowych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, brak izolacji termicznej stropodachu.

W części socjalnej obniżony sufit z płyt g-k z ociepleniem z wełny mineralnej. Stan techniczny konstrukcji stropodachu określa się jako dostateczny.

Pokrycie dachowe w złym stanie technicznym. Tynki na ścianie południowej w złym stanie technicznym.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM z izolacją termiczną oraz wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymianę tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczeń, izolację ścian zewnętrznych w części podziemnej.

ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT

Roboty wewnątrz budynku:
- zbicie zawilgoconych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych tynków wapiennych
- likwidacja zacieków na suficie
- malowanie ścian i sufitów

Roboty elewacyjne:
- izolacja pionowa i pozioma ściany południowej w części podziemnej
- elewacja tylna: reprofilacja belki żelbetowej, uzupełnienie tynków, malowanie ściany na kolor pozostałych ścian (szary)

Roboty dekarskie:
- wykonanie izolacji termicznej dachu i pokrycia dachowego z membrany EPDM
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana obróbek blacharskich

1.2.3. Wygląd zewnętrzny, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji

Istniejące wyroby wykończeniowe i kolorystyka:
- dach: papa – kolor ciemno szary;
- ściany: kolor szary z czerwonymi elementami;
- stolarka okienna: kolor biały;
- bramy: kolor czerwony;

Projektowane wyroby wykończeniowe i kolorystyka:
- dach: membrana EPDM (kolor zbliżony do istniejącego pokrycia z papy);
- rynny i rury spustowe: bez zmian – z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym;
- obróbki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym;
- ściana tylna: malowanie tynku w kolorze szarym - jak na pozostałych ścianach.

Pozostałe elementy elewacji nie ulegają zmianie.

Fot. 1. Elewacja frontowa.

Fot. 2. Elewacja tylna.

Fot. 3. Elewacja tylna.

Fot. 4. Dach.

Fot. 5. Ściana południowa od wewnątrz.

Fot. 6. Sufit (stropodach).

Fot. 7. Sufit (stropodach).

1.2.4. Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać normom. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych" wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczególności roboty ulegające zakryciu, powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokumentowane.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

1.2.5. Zalecenia do sposobu eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego

Obiekt należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami.
Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem

. . . . . .
mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI
upr. nr 232/02/DUW DOIIB DOŚ/BO/0375/03

3. Załączniki

-decyzje o nadaniu uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izb str. 2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	MODERNIZACJA REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM,

	PRZEBUDOWĄ I ODBUDOWĄ OBIEKTÓW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, POD NAZWĄ „REMONT REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWID.	DZIAŁKI NR 80/2, 61/16, OBRĘB 0004 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, AM-10, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ

data opracowania: 14.04.2025