PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont sal rozpraw i sekretariatów w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp
ADRES INWESTYCJI	:	Środa Wlkp ul. Stary Rynek 6
INWESTOR	:	Sąd Okręgowy w Poznaniu
ADRES INWESTORA	:	61-736 POZNAŃ UL.HEJMOWSKIEGO 2
BRANŻA	:	budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	POMIESZCZENIE BOI - NR 104				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		((3.8+3.8+3.45+3.45)*3.0+16.45)+((1.65+1.65+3.45)*3+5.7)-6.4	m2	79.500	
				RAZEM	79.500
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
3 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
4 d.1	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.1	m2	79.500	
				RAZEM	79.500
8 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1	m2	79.500	
				RAZEM	79.500
9 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.1	m2	79.500	
				RAZEM	79.500
10 d.1	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		79.5	m2	79.500	
				RAZEM	79.500
11 d.1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi	m2		
		2.2*1*2	m2	4.400	
				RAZEM	4.400
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
13 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
14 d.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia podkład pod panele podłogowe	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
15 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych - zgodnie z PB	m2		
		16.45	m2	16.450	
				RAZEM	16.450
16 d.1	analiza indywidualna	Demontaż starych grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
18 d.1	**KNR-W 2-15 0412-02**	Głowice termostatyczne DANFOS typ RAW 2920 do zaworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
19 d.1	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania sieci informatycznej w pomieszczeniu BP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20 d.1	**KNR-W 5-08 0504-01**	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zgodnie z PB	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
21 d.1	**KNR 5-08 0309-05**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
22 d.1	**KNR 5-08 0307-05**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
23 d.1	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania instalacji ppoż. - wkucie istniejących przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
24 d.1	**analiza indywidualna**	wykonanie i montaż zabudowy meblowej o wymiarach 250cm x 300cm x 40 cm - maskowanie istniejących i zamontowanych na ścianie central sygnalizacyjnych (zabudowa meblowa na całej wysokości pomieszczenia z otwieranym drzwiami)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
25 d.1	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i wkucia przewodów elektrycznych w celu zamontowania nowych lamp wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
26 d.1	**KNR 2-02 1217-01**	Analogia- listwy w progach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	**POMIESZCZENIE - BIURO PODAWCZE NR 103**				
27 d.2	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		((5.5+5.5+3.81+3.81)*3+21.31)-4.5	m2	72.670	
				RAZEM	**72.670**
28 d.2	**KNR 4-04 0504-03**	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		21.31	m2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
29 d.2	**KNR 4-01 0211-01**	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		21.31	m2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
30 d.2	**KNR-W 4-03 1122-01**	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
31 d.2	**KNR-W 4-03 1124-04**	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
32 d.2	**KNR-W 4-03 1134-01**	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
33 d.2	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.27	m2	72.670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**72.670**
34 d.2	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		poz.27	m^2	72.670	
				RAZEM	**72.670**
35 d.2	**KNR 2-02 1505-05**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m^2		
		poz.27	m^2	72.670	
				RAZEM	**72.670**
36 d.2	**KNR 2-02 1505-06**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m^2		
		poz.35	m^2	72.670	
				RAZEM	**72.670**
37 d.2	**KNR 19-01 1308-10**	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m^2		
		2*1*2+2*1+2*1.2	m^2	8.400	
				RAZEM	**8.400**
38 d.2	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		21.31	m^2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
39 d.2	**NNRNKB 202 1130-01**	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m^2		
		21.31	m^2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
40 d.2	**KNR-W 2-02 1123-03**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia podkład pod panele podłogowe	m^2		
		21.31	m^2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
41 d.2	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych - zgodnie z PB	m^2		
		21.31	m^2	21.310	
				RAZEM	**21.310**
42 d.2	**analiza indywidualna**	Demontaż starych grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
43 d.2	**KNNR 4 0418-07**	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
44 d.2	**KNR-W 2-15 0412-02**	Głowice termostatyczne DANFOS typ RAW 2920 do zaworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
45 d.2	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania sieci informatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
46 d.2	**KNR-W 5-08 0504-01**	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zgodnie z PB	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
47 d.2	**KNR 5-08 0309-02**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
48 d.2	**KNR 5-08 0307-05**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
49 d.2	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania instalacji ppoż. - wkucie istniejących przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i wkucia przewodów elektrycznych w celu zamontowania nowych lamp wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
51 d.2	**KNR 2-02 1217-01**	Analogia- listwy w progach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3	**POMIESZCZENIE NR 314 i 315**				
52 d.3	**KNR 4-01 1202-09**	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		((19.42*3.5)+(30.88*3.5))	m2	176.050	
				RAZEM	**176.050**
53 d.3	**KNR 4-04 0504-07**	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych drewnopodobnych	m2		
		50.3	m2	50.300	
				RAZEM	**50.300**
54 d.3	**KNR 4-01 0211-01**	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.53	m2	50.300	
				RAZEM	**50.300**
55 d.3	**KNR-W 4-03 1122-01**	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
56 d.3	**KNR-W 4-03 1124-04**	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
57 d.3	**KNR-W 4-03 1134-01**	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
58 d.3	**KNPnRPDE 73-197g**	Wykucie drzwi jednoskrzydłowych z muru	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
59 d.3	**analiza indywidualna**	Dodatek za ręczne wnoszenie ościeżnic i drzwi ręcznie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
60 d.3	**KNNR 2 1104-02**	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
61 d.3		Przygotowanie otworu pod montaż drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
62 d.3	**KNNR 2 1103-01**	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
63 d.3	**wycena indywidualna**	Oprawienie zamontowanych futryn drzwiowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
64 d.3	**KNR 2-02 2007-01**	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach - docieplenie ścian	m2		
		1	m2	1.000	
				RAZEM	**1.000**
65 d.3	**KNR 2-02 2006-03**	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.64	m2	1.000	
				RAZEM	**1.000**
66 d.3	**KNR 2-02 0815-02**	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.64	m2	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
67 d.3	**KNR 4-01 1204-08**	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m^2		
		poz.52	m^2	176.050	
				RAZEM	**176.050**
68 d.3	**KNR 2-02 1505-05**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m^2		
		poz.52	m^2	176.050	
				RAZEM	**176.050**
69 d.3	**KNR 2-02 1505-06**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m^2		
		poz.68	m^2	176.050	
				RAZEM	**176.050**
70 d.3	**KNR 19-01 1308-10**	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m^2		
		2.2*1*2	m^2	4.400	
				RAZEM	**4.400**
71 d.3	**NNRNKB 202 1134-01**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		50.3	m^2	50.300	
				RAZEM	**50.300**
72 d.3	**NNRNKB 202 1130-01**	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m^2		
		50.3	m^2	50.300	
				RAZEM	**50.300**
73 d.3	**KNR-W 2-02 1123-03**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia podkład pod panele podłogowe	m^2		
		50.3	m^2	50.300	
				RAZEM	**50.300**
74 d.3	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych - zgodnie z PB	m^2		
		50.3*1.1	m^2	55.330	
				RAZEM	**55.330**
75 d.3	**analiza indywidualna**	Demontaz starych grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
76 d.3	**KNNR 4 0418-07**	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
77 d.3	**KNR-W 2-15 0412-02**	Głowice termostatyczne DANFOS typ RAW 2920 do zaworów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
78 d.3	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania sieci informatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
79 d.3	**KNR-W 5-08 0504-01**	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zgodnie z PB	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
80 d.3	**KNR 5-08 0307-05**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
81 d.3	**KNR 5-08 0309-02**	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
82 d.3	**analiza indywidualna**	koszt naprawy i uporządkowania instalacji ppoż. - wkucie istniejących przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.3	analiza indywidualna	koszt naprawy i wkucia przewodów elektrycznych w celu zamontowania nowych lamp wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.3	KNR 2-02 1217-01 przel. na 3 mb	Analogia- listwy w progach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	POMIESZCZENIE 307, 306 i 305 - pokoje asystentów				
85 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		31.59*3.5+16.87*3.5+31.59*3.5	m2	280.175	
				RAZEM	280.175
86 d.4	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z paneli podłogowych drewnopodobnych	m2		
		80.05	m2	80.050	
				RAZEM	80.050
87 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.86	m2	80.050	
				RAZEM	80.050
88 d.4	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
89 d.4	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
90 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
91 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.85	m2	280.175	
				RAZEM	280.175
92 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.85	m2	280.175	
				RAZEM	280.175
93 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2		
		poz.85	m2	280.175	
				RAZEM	280.175
94 d.4	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.93	m2	280.175	
				RAZEM	280.175
95 d.4	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		2.2*1*2	m2	4.400	
				RAZEM	4.400
96 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		80.05	m2	80.050	
				RAZEM	80.050
97 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m2		
		80.05	m2	80.050	
				RAZEM	80.050
98 d.4	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia podkład pod panele podłogowe	m2		
		80.05	m2	80.050	
				RAZEM	80.050
99 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych - zgodnie z PB	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		80.05*1.2	m2	96.060	
				RAZEM	96.060
100 d.4	analiza indywidualna	Demontaz starych grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
101 d.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
102 d.4	KNR-W 2-15 0412-02	Głowice termostatyczne DANFOS typ RAW 2920 do zaworów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103 d.4	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zgodnie z PB	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
104 d.4	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
105 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
106 d.4	analiza indywidualna	koszt naprawy i uporządkowania sieci informatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.4	analiza indywidualna	koszt naprawy i uporządkowania instalacji ppoż. - wkucie istniejących przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.4	analiza indywidualna	koszt naprawy i wkucia przewodów elektrycznych w celu zamontowania nowych lamp wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.4	analiza indywidualna	Demontaz klimatyzatorów i ponowny ich motntaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.4	analiza indywidualna	Spuszczenie wody ze zładu w celu wymiany grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.4	KNR 2-02 1217-01	Analogia- listwy w progach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	POMIESZCZENIE NR 304, 215				
112 d.5	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie okładzin ściennych	m2		
		(6+6.4)*3.5+(4*2.75)	m2	54.400	
				RAZEM	54.400
113 d.5	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach - docieplenie ścian	m2		
		(6+6.4)*3.5+(4*2.75)	m2	54.400	
				RAZEM	54.400
114 d.5	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - docieplenie ściany warstwą wełny gr. 10 cm	m2		
		poz.112	m2	54.400	
				RAZEM	54.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.5	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach- docieplenie ściany	m2		
		poz.112	m2	54.400	
				RAZEM	54.400
116 d.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.112	m2	54.400	
				RAZEM	54.400
117 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		58	m2	58.000	
				RAZEM	58.000
118 d.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m2		
		poz.112	m2	54.400	
				RAZEM	54.400
119 d.5	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Głowice termostatyczne DANFOS typ RAW 2920 do zaworów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121 d.5	analiza indywidualna	koszt naprawy i uporządkowania instalacji ppoż. - wkucie istniejących przewodów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Korytarz II-go piętra				
122 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
123 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony druga warstwa	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
124 d.6	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - analogia podkład z płyt OSB gr. 40 mm	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
125 d.6	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie płyty OSB 2x 25 mm Krotność = 2	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
126 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami na powierzchnie trudne np. WEBER PRIM KWARC- powierzchnie poziome	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
127 d.6	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia ułożenie warstwy siatki podłogowej z włókna szkalnego pod wylewkę samopoziomującą WEBER FLOOR 4945	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
128 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej WEBER FLOOR 4310 grubości 7 mm	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
129 d.6	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia podkład pod panele podłogowe	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
130 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych - zgodnie z PB	m2		
		65.19	m2	65.190	
				RAZEM	65.190
131 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65.12+(19.5+19.5+3+3)*2.75-10*2*1.5	m^2	158.870	
				RAZEM	**158.870**
132 d.6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m^2		
		poz.131	m^2	158.870	
				RAZEM	**158.870**
133 d.6	**KNR 2-02 1505-05**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m^2		
		poz.131	m^2	158.870	
				RAZEM	**158.870**
134 d.6	**KNR 2-02 1505-06**	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m^2		
		poz.135	m^2	49.862	
				RAZEM	**49.862**
7	**45453000-7 WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH**				
135 d.7	**kalk. własna**	Wywóz gruzu kontenerami	m^3		
		(poz.2+poz.3)*0.1+(poz.28+poz.29)*0.1+(poz.53+poz.54)*0.1+(poz.86+poz.87)*0.12+poz.122*0.05+poz.123*0.05+poz.124*0.1	m^3	49.862	
				RAZEM	**49.862**