




Z uwagi na ograniczenia gabarytowe ciągów komunikacyjnych budynku, demontaż istniejącego zespołu prądotwórczego P210B należy wykonać metodą sukcesywnego rozformowania na mniejsze podzespoły. Nowoprojektowany agregat (lub równoważny) należy dostarczyć w elemencie rozmontowanym/modułowym (o ile jest taka potrzeba), wprowadzić do pomieszczenia agregatowni i zmontować na miejscu na istniejącym fundamencie, zgodnie z procedurą technologiczną producenta.
Dobierany agregat musi spełniać kryteria dopasowania do istniejącej infrastruktury bez konieczności powiększania przekrojów kanałów i rur, tj.:
- zapotrzebowanie na powietrze chłodzące: przepływ powietrza wymagany przez chłodnicę agregatu (m³/min) nie może przekraczać przepustowości istniejących kanałów czerpnych i wyrzutowych przy dopuszczalnym spadku ciśnienia,
- parametry układu spalinowego: dopuszczalne przeciwciepne wydechu silnika (allowable backpressure) oraz wymagany strumień spalin muszą być dostosowane do parametrów (średnicy, długości i geometrii) istniejącego kominu spalinowego, aby uniknąć spadku mocy lub przegrzewania turbosprężarki.
Dostarczane urządzenie musi posiadać konstrukcję umożliwiającą jego wniesienie w elementach i montaż w pomieszczeniu agregatowni bez naruszania konstrukcji ścian oraz ciągów komunikacyjnych budynku.

wykonano projekt DB UNIT Tomasz Kuprianowicz		ul. Żytnia 5 05-831 Rozalin tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl tel. +48 519 827 578		DB UNIT Project and Management	
Podkarpacki Urząd Wojewódzki ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów		Projektował mgr inż. Tomasz Kuprianowicz		Nr uprawnień PDL/0193/PWB/19 (w sprawie) Instalacji elektrycznych	
Nazwa projektu Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15		Sprawdził		Podpis	
Adres inwestycji ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów dz. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie		Przedmiot rysunku RZUT PIWNIC - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Data projektu Techniczny	
		Wariant Instalacje elektryczne		Skala -	
				Data 24/08/2026	
				Numer rysunku E-1	