

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Nazwa inwestycji	: Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 - Etap 1
Adres inwestycji	: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów dz. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie
Inwestor	: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Adres inwestora	: ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów
Branża	: ELEKTRYCZNA
Sporządził kalkulację	: mgr inż.Tomasz Kuprianowicz
Data opracowania	: 09.2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.2026r.

Data zatwierdzenia

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15			
1	KNR 5-04 d.11304-06 analogia	Demontaż zespołu prądotwórczego i utylizacja	szt.		
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
2	KNR 2-02 d.12003-07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - wypełnione wełną z klasyfikacją REI 120	m2		
		55	m2	55,00	
		RAZEM	m2		55,00
3	KNR 4-01 d.10354-05	Wykucie z muru ościeżnic	m2		
		1	m2	1,00	
		RAZEM	m2		1,00
4	KNR-W d.12-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
5	KNR-W d.12-02 1024-01	Drzwi stalowe składane fabrycznie wykończone - Drzwi EI60 stalowe	m2		
		4,9	m2	4,90	
		RAZEM	m2		4,90
6	KNR 5-04 d.11304-06	Montaż zespołu prądotwórczego 250 kVA - Stacjonarny zespół prądotwórczy wewnętrzny: moc 150 kVA / 120 kW (Standby), silnik diesla, układ chłodzenia cieczą, prądnica z regulacją AVR, wbudowany wyłącznik główny, układy podgrzewania bloku silnika i ładowania akumulatorów	szt.		
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
7	KNR-W d.12-17 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - kanału prostokątny 1400x450 wraz z akcesoriami	m2		
		120	m2	120,00	
		RAZEM	m2		120,00
8	KNR 2-16 d.10305-04 analogia	Izolacja kanałów wełną mineralną 50mm	m2		
		40	m2	40,00	
		RAZEM	m2		40,00
9	KNR 2-16 d.10305-04 analogia	Izolacja kanałów wełną mineralną 20mm	m2		
		40	m2	40,00	
		RAZEM	m2		40,00
10	KNR-W d.12-17 0130-04	Kłapy p.poż prostokątne 1400x450 (siłowniki ze sprężyną powrotną)	szt.		
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
11	KNR 2-17 d.10130-08 analogia	Prostokątny króciec elastyczny	szt.		
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00

