

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Nazwa inwestycji	: Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 - Etap 2
Adres inwestycji	: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów dz. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie
Inwestor	: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Adres inwestora	: ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów
Branża	: ELEKTRYCZNA
Sporządził kalkulację	: mgr inż.Tomasz Kuprianowicz
Data opracowania	: 09.2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.2026r.

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Opis
1	Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15
KOSZTORYS	



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15			
1	KNR 5-08 d.10404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - Elewacyjna/terenowa skrzynka przyłączeniowa dla agregatu mobilnego z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
2	KNR 5-10 d.10116-03	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 4x (N2XH-J 1x185 mm2)	m		
		4*85	m	340,00	
		RAZEM	m		340,00
3	KNR 5-10 d.10116-01	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - N2XH-J 1x95 mm2	m		
		85	m	85,00	
		RAZEM	m		85,00
4	KNR 5-10 d.10118-04	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - N2XH-J 4x50	m		
		90	m	90,00	
		RAZEM	m		90,00
5	KNR 5-10 d.101105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - K200H60G1,5	m		
		85	m	85,00	
		RAZEM	m		85,00
6	KNR 5-10 d.10303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm	m		
		10	m	10,00	
		RAZEM	m		10,00
7	KNR 5-10 d.10313-03	Montaż przepustów ppoż	przepust.		
		2	przepust.	2,00	
		RAZEM	przepust.		2,00
8	KNR 5-10 d.10313-03	Montaż przepustów wodo i gazo szczelny	przepust.		
		3	przepust.	3,00	
		RAZEM	przepust.		3,00
9	KNR 5-04 d.11304-16	Montaż zespołu prądowłóczego 55 kVA na amortyzatorach - Stacjonarny zespół prądowłóczy zewnętrzny: moc 50 kVA / 40 kW (Standby), w obudowie wyciszzonej odpornej na warunki atmosferyczne (IP23/IP55), wyposażony w grzałki bloku i sterownik	szt.		
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
10	KNR 2-01 d.10301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m3		
		3,95	m3	3,95	
		RAZEM	m3		3,95
11	KNR 2-02 d.10607-02	Ułożenie geowłókniny	m2		
		15,1	m2	15,10	
		RAZEM	m2		15,10
12	KNR 2-31 d.10114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego	m2		
		13,15	m2	13,15	
		RAZEM	m2		13,15



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.10105-01		3	m2	3,00	
		RAZEM	m2		3,00
14	KNR 2-31	Wykonanie podłoża z geokraty pod agregat	m2		
d.10502-02		13,15	m2	13,15	
		RAZEM	m2		13,15
15	KNR 2-01	Zasypywanie i zagęszczenie komórek geokraty	m3		
d.10320-0201		1,32	m3	1,32	
		RAZEM	m3		1,32
16	KNR-W	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d.112-01					
0103-03		3	szt.	3,00	
		RAZEM	szt.		3,00
17	KNR 5-04	Montaż zespołu prądotwórczego 250 kVA - Mobilny zespół prądotwórczy zewnętrzny: moc 250/280 kVA	szt.		
d.11304-18		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00

