PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Bieżąca konserwacja wybranych pomieszczeń w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagielońskiej 25
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice
INWESTOR : Śląski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Chodynicki
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2026

Sporządził:

Zatwierdził:

Data opracowania:
19.04.2026

Data zatwierdzenia:

PODPIS ZAUFANY
NORBERT
CHODYNICKI
22.04.2026 09:11:32 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Konserwacja pomieszczeń w budynku ŚUW - parter**			
1.1		**Pomieszczenie nr 101 sala operatorów**			
1 d.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.74*3+1.1*2.7*3	m^2	22.47	
				RAZEM	**22.47**
2 d.1. 1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(12.42*2+6.01*2)*3.7-(1.65*2.74*3+1.1*2.7*3)	m^2	113.91	
				RAZEM	**113.91**
4 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		12.42*6.01	m^2	74.64	
				RAZEM	**74.64**
5 d.1. 1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.3*0.20	m^2	22.782	
				RAZEM	**22.782**
6 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.3	m^2	113.91	
				RAZEM	**113.91**
7 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.6+2*2.67)*0.5)*3+((0.9+2*2.05)*0.56)	m^2	13.21	
				RAZEM	**13.21**
8 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.4	m^2	74.640	
				RAZEM	**74.640**
9 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.3	m^2	113.910	
				RAZEM	**113.910**
10 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.4	m^2	74.640	
				RAZEM	**74.640**
11 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.7	m^2	13.210	
				RAZEM	**13.210**
12 d.1. 1	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(1.1+2*2.7)*3	m^2	19.500	
				RAZEM	**19.500**
13 d.1. 1	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.12	m^2	19.500	
				RAZEM	**19.500**
14 d.1. 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.12	m^2	19.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**19.500**
15 d.1. 1	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich grzejników i papapetów	m2		
		1.7*0.7*3+1.55*0.7*3	m2	6.83	
				RAZEM	**6.83**
16 d.1. 1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.15	m2	6.83	
				RAZEM	**6.83**
17 d.1. 1	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*3	m2	3.60	
				RAZEM	**3.60**
18 d.1. 1	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
19 d.1. 1	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.18	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
20 d.1. 1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Demontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
21 d.1. 1	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
22 d.1. 1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.1	m2	22.47	
				RAZEM	**22.47**
1.2		**Pomieszczenie nr 102 kuchnia**			
23 d.1. 2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05*2	m2	8.21	
				RAZEM	**8.21**
24 d.1. 2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
25 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.23*2+5.81*2)*3.7-(1.7*2.75+0.9*2)-(2.57+0.6)*0.6	m2	58.52	
				RAZEM	**58.52**
26 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.23*5.81	m2	18.77	
				RAZEM	**18.77**
27 d.1. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.25*0.20	m2	11.704	
				RAZEM	**11.704**
28 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.25	m2	58.52	
				RAZEM	**58.52**
29 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
30 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.26	m2	18.770	
				RAZEM	**18.770**
31 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.25	m2	58.520	
				RAZEM	**58.520**
32 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.26	m2	18.770	
				RAZEM	**18.770**
33 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.29	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
34 d.1. 2	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich grzejników i papapetów	m2		
		1.7*0.7+1.55*0.7	m2	2.28	
				RAZEM	**2.28**
35 d.1. 2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i parapetów	m2		
		poz.34	m2	2.28	
				RAZEM	**2.28**
36 d.1. 2	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
37 d.1. 2	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
38 d.1. 2	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
39 d.1. 2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
40 d.1. 2	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
41 d.1. 2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.23	m2	8.21	
				RAZEM	**8.21**
1.3		**Pomieszczenie nr 103**			
42 d.1. 3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05*3	m2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
43 d.1. 3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.25*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*2)	m2	58.92	
				RAZEM	**58.92**
45 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.25*5.81	m2	18.88	
				RAZEM	**18.88**
46 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.44*0.20	m2	11.784	
				RAZEM	**11.784**
47 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.44	m2	58.92	
				RAZEM	**58.92**
48 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
49 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.45	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
50 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.44	m2	58.920	
				RAZEM	**58.920**
51 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.45	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
52 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.48	m2	10.920	
				RAZEM	**10.920**
53 d.1. 3	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
54 d.1. 3	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.53	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
55 d.1. 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.53	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
56 d.1. 3	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
57 d.1. 3	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.56	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.1. 3	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
59 d.1. 3	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż wykładziny dywanowej	m2		
		3.25*5.81	m2	18.88	
				RAZEM	**18.88**
60 d.1. 3	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.59	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
61 d.1. 3	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istanie-jącej posadzki	m2		
		poz.59	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
62 d.1. 3	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.59	m2	18.88	
				RAZEM	**18.88**
63 d.1. 3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.25*2+5.81*2-0.9*2	m	16.32	
				RAZEM	**16.32**
64 d.1. 3	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
65 d.1. 3	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
66 d.1. 3	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
67 d.1. 3	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynko-wych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
68 d.1. 3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.42	m2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
1.4		**Pomieszczenie nr 104**			
69 d.1. 4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05*3	m2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
70 d.1. 4	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
71 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.25*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*2)	m2	58.92	
				RAZEM	**58.92**
72 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.25*5.81	m2	18.88	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**18.88**
73 d.1. 4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.71*0.20	m^2	11.784	
				RAZEM	**11.784**
74 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.71	m^2	58.92	
				RAZEM	**58.92**
75 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m^2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
76 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.72	m^2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
77 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.71	m^2	58.920	
				RAZEM	**58.920**
78 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.72	m^2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
79 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.75	m^2	10.920	
				RAZEM	**10.920**
80 d.1. 4	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*3	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
81 d.1. 4	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.80	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
82 d.1. 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.80	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
83 d.1. 4	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
84 d.1. 4	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m^2		
		poz.83	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
85 d.1. 4	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m^2		
		1.2*1	m^2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
86 d.1. 4	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż wykładziny dywanowej	m^2		
		3.25*5.81	m^2	18.88	
				RAZEM	**18.88**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.1. 4	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.86	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
88 d.1. 4	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istanie-jącej posadzki	m2		
		poz.86	m2	18.880	
				RAZEM	**18.880**
89 d.1. 4	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.86	m2	18.88	
				RAZEM	**18.88**
90 d.1. 4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.25*2+5.81*2-0.9*2	m	16.32	
				RAZEM	**16.32**
91 d.1. 4	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
92 d.1. 4	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
93 d.1. 4	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
94 d.1. 4	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynko-wych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
95 d.1. 4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.69	m2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
1.5		**Pomieszczenie nr 105**			
96 d.1. 5	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
97 d.1. 5	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
98 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.28*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*2)	m2	59.15	
				RAZEM	**59.15**
99 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.28*5.81	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
100 d.1. 5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.98*0.20	m2	11.830	
				RAZEM	**11.830**
101 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.98	m2	59.15	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**59.15**
102 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
103 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.99	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
104 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.98	m2	59.150	
				RAZEM	**59.150**
105 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.99	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
106 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.102	m2	10.920	
				RAZEM	**10.920**
107 d.1. 5	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
108 d.1. 5	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.107	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
109 d.1. 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.107	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
110 d.1. 5	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
111 d.1. 5	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.110	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
112 d.1. 5	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
113 d.1. 5	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż wykładziny dywanowej	m2		
		3.28*5.81	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
114 d.1. 5	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.113	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
115 d.1. 5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.113	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116 d.1. 5	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.113	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
117 d.1. 5	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.28*2+5.81*2-0.9*2	m	16.38	
				RAZEM	**16.38**
118 d.1. 5	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
119 d.1. 5	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
120 d.1. 5	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
121 d.1. 5	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
122 d.1. 5	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.96	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
1.6		**Pomieszczenie nr 106 sala konferencyjna**			
123 d.1. 6	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74*4+0.9*2.15+0.9*2.05	m2	21.86	
				RAZEM	**21.86**
124 d.1. 6	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
125 d.1. 6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(14.39*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74*4+1.19*0.8+0.9*2*2)	m2	126.84	
				RAZEM	**126.84**
126 d.1. 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		14.39*5.81	m2	83.61	
				RAZEM	**83.61**
127 d.1. 6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.125*0.20	m2	25.368	
				RAZEM	**25.368**
128 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.125	m2	126.84	
				RAZEM	**126.84**
129 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
130 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.126	m2	83.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**83.610**
131 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.125	m2	126.840	
				RAZEM	**126.840**
132 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.126	m2	83.610	
				RAZEM	**83.610**
133 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.129	m2	10.920	
				RAZEM	**10.920**
134 d.1. 6	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
135 d.1. 6	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.134	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
136 d.1. 6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.134	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
137 d.1. 6	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		(1.55*0.7+1.55*1.2)*4+1.19*0.8	m2	12.73	
				RAZEM	**12.73**
138 d.1. 6	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.137	m2	12.73	
				RAZEM	**12.73**
139 d.1. 6	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*4	m2	4.80	
				RAZEM	**4.80**
140 d.1. 6	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
141 d.1. 6	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
142 d.1. 6	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
143 d.1. 6	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
144 d.1. 6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.123	m2	21.86	
				RAZEM	**21.86**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7		**Pomieszczenie nr 109**			
145 d.1. 7	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74*2+0.9*2.05	m2	10.89	
				RAZEM	**10.89**
146 d.1. 7	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
147 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.95*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74*2+0.9*2*2)	m2	59.58	
				RAZEM	**59.58**
148 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.95*5.81	m2	22.95	
				RAZEM	**22.95**
149 d.1. 7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.147*0.20	m2	11.916	
				RAZEM	**11.916**
150 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.147	m2	59.58	
				RAZEM	**59.58**
151 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
152 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.148	m2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
153 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.147	m2	59.580	
				RAZEM	**59.580**
154 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.148	m2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
155 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.151	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
156 d.1. 7	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		(1.55*0.7+1.55*1.2)*2	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
157 d.1. 7	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.156	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
158 d.1. 7	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
159 d.1. 7	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż paneli	m2		
		3.95*5.81	m2	22.95	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**22.95**
160 d.1. 7	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m^2		
		poz.159	m^2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
161 d.1. 7	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istanie-jącej posadzki	m^2		
		poz.159	m^2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
162 d.1. 7	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m^2		
		poz.159	m^2	22.95	
				RAZEM	**22.95**
163 d.1. 7	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.25*2+5.81*2-0.9*2	m	16.32	
				RAZEM	**16.32**
164 d.1. 7	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
165 d.1. 7	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.164	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
166 d.1. 7	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
167 d.1. 7	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynko-wych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
168 d.1. 7	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.145	m^2	10.89	
				RAZEM	**10.89**
1.8		**Pomieszczenie nr 110**			
169 d.1. 8	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.74+0.9*2.05*3	m^2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
170 d.1. 8	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
171 d.1. 8	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(3.95*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*2)	m^2	64.10	
				RAZEM	**64.10**
172 d.1. 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.95*5.81	m^2	22.95	
				RAZEM	**22.95**
173 d.1. 8	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.171*0.20	m^2	12.820	
				RAZEM	**12.820**
174 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.171	m2	64.10	
				RAZEM	**64.10**
175 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)*3	m2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
176 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.172	m2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
177 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.171	m2	64.100	
				RAZEM	**64.100**
178 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.172	m2	22.950	
				RAZEM	**22.950**
179 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.175	m2	10.920	
				RAZEM	**10.920**
180 d.1. 8	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
181 d.1. 8	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.180	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
182 d.1. 8	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
183 d.1. 8	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.95*5.82	m2	22.99	
				RAZEM	**22.99**
184 d.1. 8	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.183*0.1	m2	2.30	
				RAZEM	**2.30**
185 d.1. 8	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
186 d.1. 8	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.185	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
187 d.1. 8	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
188 d.1. 8	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
189 d.1. 8	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.169	m2	10.06	
				RAZEM	**10.06**
1.9		**Pomieszczenie nr 111**			
190 d.1. 9	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74*2+0.9*2.05*2	m2	12.73	
				RAZEM	**12.73**
191 d.1. 9	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
192 d.1. 9	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(5.29*2+5.8*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*2)*2	m2	65.82	
				RAZEM	**65.82**
193 d.1. 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		5.29*5.8	m2	30.68	
				RAZEM	**30.68**
194 d.1. 9	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.192*0.20	m2	13.164	
				RAZEM	**13.164**
195 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.192	m2	65.82	
				RAZEM	**65.82**
196 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)*2+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m2	11.84	
				RAZEM	**11.84**
197 d.1. 9	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.193	m2	30.680	
				RAZEM	**30.680**
198 d.1. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.192	m2	65.820	
				RAZEM	**65.820**
199 d.1. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.193	m2	30.680	
				RAZEM	**30.680**
200 d.1. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.196	m2	11.840	
				RAZEM	**11.840**
201 d.1. 9	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7*2+1.55*1.2*2	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
202 d.1. 9	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.201	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
203 d.1. 9	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*2	m2	2.40	
				RAZEM	**2.40**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
204 d.1. 9	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		5.25*5.82	m2	30.56	
				RAZEM	**30.56**
205 d.1. 9	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.204*0.1	m2	3.06	
				RAZEM	**3.06**
206 d.1. 9	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
207 d.1. 9	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.206	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
208 d.1. 9	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
209 d.1. 9	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
210 d.1. 9	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.190	m2	12.73	
				RAZEM	**12.73**
1.10		**Pomieszczenie 113**			
211 d.1. 10	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
212 d.1. 10	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
213 d.1. 10	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(2.7+5.73*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2)	m2	46.07	
				RAZEM	**46.07**
214 d.1. 10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2.7*5.73	m2	15.47	
				RAZEM	**15.47**
215 d.1. 10	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.213*0.20	m2	9.214	
				RAZEM	**9.214**
216 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.213	m2	46.07	
				RAZEM	**46.07**
217 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
218 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.214	m2	15.470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**15.470**
219 d.1. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.213	m^2	46.070	
				RAZEM	**46.070**
220 d.1. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.214	m^2	15.470	
				RAZEM	**15.470**
221 d.1. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.217	m^2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
222 d.1. 10	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*1	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
223 d.1. 10	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.222	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
224 d.1. 10	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.222	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
225 d.1. 10	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
226 d.1. 10	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m^2		
		poz.225	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
227 d.1. 10	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m^2		
		1.2*1	m^2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
228 d.1. 10	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m^2		
		2.7*5.73	m^2	15.47	
				RAZEM	**15.47**
229 d.1. 10	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m^2		
		poz.228*0.1	m^2	1.55	
				RAZEM	**1.55**
230 d.1. 10	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
231 d.1. 10	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.230	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
232 d.1. 10	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233 d.1. 10	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
234 d.1. 10	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.211	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
1.11		**Pomieszczenie 114**			
235 d.1. 11	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
236 d.1. 11	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
237 d.1. 11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4.26*2+5.73*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2)	m2	67.61	
				RAZEM	**67.61**
238 d.1. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4.26*5.73	m2	24.41	
				RAZEM	**24.41**
239 d.1. 11	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.237*0.20	m2	13.522	
				RAZEM	**13.522**
240 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.237	m2	67.61	
				RAZEM	**67.61**
241 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
242 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.238	m2	24.410	
				RAZEM	**24.410**
243 d.1. 11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.237	m2	67.610	
				RAZEM	**67.610**
244 d.1. 11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.238	m2	24.410	
				RAZEM	**24.410**
245 d.1. 11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.241	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
246 d.1. 11	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*1	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
247 d.1. 11	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.246	m2	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**3.600**
248 d.1. 11	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.246	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
249 d.1. 11	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
250 d.1. 11	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.249	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
251 d.1. 11	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
252 d.1. 11	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		4.26*5.73	m2	24.41	
				RAZEM	**24.41**
253 d.1. 11	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.252*0.1	m2	2.44	
				RAZEM	**2.44**
254 d.1. 11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
255 d.1. 11	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
256 d.1. 11	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
257 d.1. 11	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.256	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
258 d.1. 11	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
259 d.1. 11	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
260 d.1. 11	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.235	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
1.12		**Pomieszczenie 130**			
261 d.1. 12	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**6.37**
262 d.1. 12	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
263 d.1. 12	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(3.47*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2)-1.5*1.56	m^2	60.01	
				RAZEM	**60.01**
264 d.1. 12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.47*5.8	m^2	20.13	
				RAZEM	**20.13**
265 d.1. 12	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.263*0.20	m^2	12.002	
				RAZEM	**12.002**
266 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.263	m^2	60.01	
				RAZEM	**60.01**
267 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m^2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
268 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.264	m^2	20.130	
				RAZEM	**20.130**
269 d.1. 12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.263	m^2	60.010	
				RAZEM	**60.010**
270 d.1. 12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.264	m^2	20.130	
				RAZEM	**20.130**
271 d.1. 12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.267	m^2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
272 d.1. 12	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*1	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
273 d.1. 12	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.272	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
274 d.1. 12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.272	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
275 d.1. 12	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
276 d.1. 12	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.275	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
277 d.1. 12	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
278 d.1. 12	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.48*5.8	m2	20.18	
				RAZEM	**20.18**
279 d.1. 12	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.278*0.1	m2	2.02	
				RAZEM	**2.02**
280 d.1. 12	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
281 d.1. 12	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.280	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
282 d.1. 12	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
283 d.1. 12	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
284 d.1. 12	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.261	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
1.13		**Pomieszczenie 131**			
285 d.1. 13	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
286 d.1. 13	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
287 d.1. 13	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.44*2+5.81*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2)	m2	62.13	
				RAZEM	**62.13**
288 d.1. 13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.44*5.8	m2	19.95	
				RAZEM	**19.95**
289 d.1. 13	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.287*0.20	m2	12.426	
				RAZEM	**12.426**
290 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.287	m2	62.13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**62.13**
291 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
292 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.288	m2	19.950	
				RAZEM	**19.950**
293 d.1. 13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.287	m2	62.130	
				RAZEM	**62.130**
294 d.1. 13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.288	m2	19.950	
				RAZEM	**19.950**
295 d.1. 13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.291	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
296 d.1. 13	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*1	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
297 d.1. 13	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.296	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
298 d.1. 13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.296	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
299 d.1. 13	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
300 d.1. 13	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.299	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
301 d.1. 13	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
302 d.1. 13	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.44*5.8	m2	19.95	
				RAZEM	**19.95**
303 d.1. 13	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.302*0.1	m2	2.00	
				RAZEM	**2.00**
304 d.1. 13	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
305 d.1. 13	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.304	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
306 d.1. 13	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
307 d.1. 13	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
308 d.1. 13	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.285	m^2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
1.14		**Pomieszczenie 132**			
309 d.1. 14	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.74+0.9*2.05	m^2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
310 d.1. 14	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
311 d.1. 14	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(3.41*2+5.85*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2*3)	m^2	58.60	
				RAZEM	**58.60**
312 d.1. 14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.41*5.85	m^2	19.95	
				RAZEM	**19.95**
313 d.1. 14	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.311*0.20	m^2	11.720	
				RAZEM	**11.720**
314 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.311	m^2	58.60	
				RAZEM	**58.60**
315 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m^2	10.92	
				RAZEM	**10.92**
316 d.1. 14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.312	m^2	19.950	
				RAZEM	**19.950**
317 d.1. 14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.311	m^2	58.600	
				RAZEM	**58.600**
318 d.1. 14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.312	m^2	19.950	
				RAZEM	**19.950**
319 d.1. 14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.315	m^2	10.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**10.920**
320 d.1. 14	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
321 d.1. 14	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.320	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
322 d.1. 14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.320	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
323 d.1. 14	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7*3+1.55*1.2*3	m2	8.84	
				RAZEM	**8.84**
324 d.1. 14	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.323	m2	8.84	
				RAZEM	**8.84**
325 d.1. 14	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*3	m2	3.60	
				RAZEM	**3.60**
326 d.1. 14	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.44*5.8	m2	19.95	
				RAZEM	**19.95**
327 d.1. 14	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.326*0.1	m2	2.00	
				RAZEM	**2.00**
328 d.1. 14	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
329 d.1. 14	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.328	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
330 d.1. 14	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
331 d.1. 14	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
332 d.1. 14	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.309	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
2		**Konserwacja pomieszczeń w budynku ŚUW - I piętro**			
2.1		**Pomieszczenie 267**			
333 d.2. 1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.65*2.74+0.9*2.05	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
334 d.2. 1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
335 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.25*2+5.54*2)*3.7-(1.65*2.74+0.9*2)	m2	58.73	
				RAZEM	**58.73**
336 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.25*5.54	m2	18.01	
				RAZEM	**18.01**
337 d.2. 1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.335*0.20	m2	11.746	
				RAZEM	**11.746**
338 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.335	m2	58.73	
				RAZEM	**58.73**
339 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
340 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.336	m2	18.010	
				RAZEM	**18.010**
341 d.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.335	m2	58.730	
				RAZEM	**58.730**
342 d.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.336	m2	18.010	
				RAZEM	**18.010**
343 d.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.339	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
344 d.2. 1	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*1	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
345 d.2. 1	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.344	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
346 d.2. 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.344	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
347 d.2. 1	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**2.95**
348 d.2. 1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.347	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
349 d.2. 1	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
350 d.2. 1	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.44*5.8	m2	19.95	
				RAZEM	**19.95**
351 d.2. 1	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.350*0.1	m2	2.00	
				RAZEM	**2.00**
352 d.2. 1	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
353 d.2. 1	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.352	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
354 d.2. 1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
355 d.2. 1	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
356 d.2. 1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.333	m2	6.37	
				RAZEM	**6.37**
2.2		**Pomieszczenie 268**			
357 d.2. 2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.74+0.9*2.05*2	m2	8.21	
				RAZEM	**8.21**
358 d.2. 2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
359 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4.05*2+5.54*2)*3.7-(1.65*2.74*2+0.9*2*2)	m2	58.32	
				RAZEM	**58.32**
360 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4.05*5.54	m2	22.44	
				RAZEM	**22.44**
361 d.2. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.359*0.20	m2	11.664	
				RAZEM	**11.664**
362 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.359	m2	58.32	
				RAZEM	**58.32**
363 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.74)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	5.92	
				RAZEM	**5.92**
364 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.360	m2	22.440	
				RAZEM	**22.440**
365 d.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.359	m2	58.320	
				RAZEM	**58.320**
366 d.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.360	m2	22.440	
				RAZEM	**22.440**
367 d.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.363	m2	5.920	
				RAZEM	**5.920**
368 d.2. 2	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*2	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
369 d.2. 2	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.368	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
370 d.2. 2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.368	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
371 d.2. 2	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
372 d.2. 2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.371	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
373 d.2. 2	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
374 d.2. 2	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		4.05*5.8	m2	23.49	
				RAZEM	**23.49**
375 d.2. 2	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.374*0.1	m2	2.35	
				RAZEM	**2.35**
376 d.2. 2	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**5.000**
377 d.2. 2	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.376	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
378 d.2. 2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
379 d.2. 2	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
380 d.2. 2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.357	m^2	8.21	
				RAZEM	**8.21**
3		**Roboty dodatkowe**			
381 d.3	KNNR-W 9 121-01	Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach	punkt		
		6+4+4+4+5+5+2+5+5+5+5+5+5+5+5	punkt	75.000	
				RAZEM	**75.000**
382 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, wykładzina, umywalka, lampy, folie itp)	m^3		
		22.95*0.02+1.8*0.03+(18.88+18.88+19.06)*0.01+(0.4*1.2*0.1)*75	m^3	4.681	
				RAZEM	**4.681**
383 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, płyty G-K, lampy, folie itp)	m^3		
		4.681	m^3	4.681	
				RAZEM	**4.681**
384 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m^3		
		4.681	m^3	4.681	
				RAZEM	**4.681**

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	13140361.29799056.27429421
Nazwa dokumentu	przedmiar konserwacja wybranych pomieszczen - podpisany.pdf
Tytuł dokumentu	przedmiar konserwacja wybranych pomieszczen - podpisany.pdf
Data dokumentu	2026-04-23 00:00:00
Skrót dokumentu	FD52FC6B5AF88B48A7ADECC44DCA249403DF7AF5
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2026-04-22
Sygnatariusz	NORBERT CHODYNICKI
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.134.5.5.
Data wydruku:	2026-05-12 14:57:37
Autor wydruku:	Kucharczyk Katarzyna