PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Bieżąca konserwacja wybranych pomieszczeń na poziomie sutenery w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Jagielońskiej 25
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice
INWESTOR : Śląski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Chodynicki
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2026

Sporządził:

Zatwierdził:

Data opracowania:
07.04.2026

Data zatwierdzenia:

PODPIS ZAUFANY
NORBERT
CHODYNICKI
23.04.2026 08:24:23 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Konserwacja pomieszczeń sutenery w budynku ŚUW**			
1.1		**Pomieszczenie nr 48**			
1 d.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.35*1.9*2+0.9*2*2	m^2	8.73	
				RAZEM	**8.73**
2 d.1. 1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
3 d.1. 1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	**7.00**
4 d.1. 1	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	**7.00**
5 d.1. 1	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m^2		
		5.14*0.5	m^2	2.57	
				RAZEM	**2.57**
6 d.1. 1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m^2		
		(5.78+5.14)*0.6	m^2	6.552	
				RAZEM	**6.552**
7 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(5.78*2+5.15*2)*2.94-(1.35*1.9*2+0.9*2*2)	m^2	55.54	
				RAZEM	**55.54**
8 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		5.78*5.15	m^2	29.77	
				RAZEM	**29.77**
9 d.1. 1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.7*0.20	m^2	11.108	
				RAZEM	**11.108**
10 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.7	m^2	55.54	
				RAZEM	**55.54**
11 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)*2+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m^2	12.21	
				RAZEM	**12.21**
12 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		5.78*5.15	m^2	29.767	
				RAZEM	**29.767**
13 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.7	m^2	55.540	
				RAZEM	**55.540**
14 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.8	m^2	29.770	
				RAZEM	**29.770**
15 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.11	m2	12.210	
				RAZEM	**12.210**
16 d.1. 1	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*2	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
17 d.1. 1	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.16	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
18 d.1. 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.16	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
19 d.1. 1	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów	m2		
		1.55*0.7*2	m2	2.17	
				RAZEM	**2.17**
20 d.1. 1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m2		
		poz.19	m2	2.17	
				RAZEM	**2.17**
21 d.1. 1	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*2	m2	2.40	
				RAZEM	**2.40**
22 d.1. 1	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż desek drewnianych na podłodze	m2		
		5.78*5.15	m2	29.77	
				RAZEM	**29.77**
23 d.1. 1	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowy parkiet wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.22	m2	29.770	
				RAZEM	**29.770**
24 d.1. 1	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.22	m2	29.770	
				RAZEM	**29.770**
25 d.1. 1	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.22	m2	29.77	
				RAZEM	**29.77**
26 d.1. 1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		5.78*2+5.15*2-0.9*2	m	20.06	
				RAZEM	**20.06**
27 d.1. 1	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
28 d.1. 1	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
29 d.1. 1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Demontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**8.000**
30 d.1. 1	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
31 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		1.2*1.5	m^2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
32 d.1. 1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
33 d.1. 1	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		5.78+5.15	m	11	
				RAZEM	**11**
34 d.1. 1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		(1.35*1.9)*2+0.9*2.05*2	m^2	8.82	
				RAZEM	**8.82**
1.2		**Pomieszczenie nr 49**			
35 d.1. 2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.35*1.9+0.9*2*2	m^2	6.17	
				RAZEM	**6.17**
36 d.1. 2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
37 d.1. 2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach po zalaniu	m^2		
		1.5*3	m^2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
38 d.1. 2	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m^2		
		1.5*3	m^2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
39 d.1. 2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m^2		
		1.5*3	m^2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
40 d.1. 2	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	**4.50**
41 d.1. 2	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	**4.50**
42 d.1. 2	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m^2		
		4.5*0.05	m^2	0.23	
				RAZEM	**0.23**
43 d.1. 2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m^2		
		(1.2)*0.6	m^2	0.720	
				RAZEM	**0.720**
44 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.7*2+5.15*2)*2.94-(1.35*1.9+0.9*2*2)	m2	45.87	
				RAZEM	**45.87**
45 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.7*5.15	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
46 d.1. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.44*0.20	m2	9.174	
				RAZEM	**9.174**
47 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.44	m2	45.87	
				RAZEM	**45.87**
48 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m2	8.61	
				RAZEM	**8.61**
49 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		3.7*5.15	m2	19.055	
				RAZEM	**19.055**
50 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.44	m2	45.870	
				RAZEM	**45.870**
51 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.45	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
52 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.48	m2	8.610	
				RAZEM	**8.610**
53 d.1. 2	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowa-nie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*2	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
54 d.1. 2	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.53	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
55 d.1. 2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowa-niem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.53	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
56 d.1. 2	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów	m2		
		1.55*0.7	m2	1.09	
				RAZEM	**1.09**
57 d.1. 2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m2		
		poz.56	m2	1.09	
				RAZEM	**1.09**
58 d.1. 2	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.20**
59 d.1. 2	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż desek drewnianych na podłodze	m2		
		3.70*5.15	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
60 d.1. 2	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.59	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
61 d.1. 2	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istanie-jącej posadzki	m2		
		poz.59	m2	19.060	
				RAZEM	**19.060**
62 d.1. 2	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.59	m2	19.06	
				RAZEM	**19.06**
63 d.1. 2	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.70*2+5.15*2-0.9*2	m	15.90	
				RAZEM	**15.90**
64 d.1. 2	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
65 d.1. 2	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
66 d.1. 2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
67 d.1. 2	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynko-wych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
68 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
69 d.1. 2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
70 d.1. 2	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		3.7+1.94	m	6	
				RAZEM	**6**
71 d.1. 2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)+0.9*2.05*2	m2	6.26	
				RAZEM	**6.26**
1.3		**Pomieszczenie nr 50**			
72 d.1. 3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9+0.9*2*2	m2	6.17	
				RAZEM	**6.17**
73 d.1. 3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
74 d.1. 3	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	**4.50**
75 d.1. 3	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	**4.50**
76 d.1. 3	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		4.5*0.05	m2	0.23	
				RAZEM	**0.23**
77 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.58*2+5.78*2)*2.94-(1.35*1.9+0.9*2*2)	m2	48.87	
				RAZEM	**48.87**
78 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.58*5.78	m2	20.69	
				RAZEM	**20.69**
79 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.77*0.20	m2	9.774	
				RAZEM	**9.774**
80 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.77	m2	48.87	
				RAZEM	**48.87**
81 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m2	8.61	
				RAZEM	**8.61**
82 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.78	m2	20.690	
				RAZEM	**20.690**
83 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.77	m2	48.870	
				RAZEM	**48.870**
84 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.78	m2	20.690	
				RAZEM	**20.690**
85 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.81	m2	8.610	
				RAZEM	**8.610**
86 d.1. 3	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*2	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
87 d.1. 3	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.86	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.1. 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.86	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
89 d.1. 3	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
90 d.1. 3	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.89	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
91 d.1. 3	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
92 d.1. 3	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż paneli	m2		
		3.58*5.78	m2	20.69	
				RAZEM	**20.69**
93 d.1. 3	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.92	m2	20.690	
				RAZEM	**20.690**
94 d.1. 3	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.92	m2	20.690	
				RAZEM	**20.690**
95 d.1. 3	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.92	m2	20.69	
				RAZEM	**20.69**
96 d.1. 3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.58*2+5.78*2-0.9*2	m	16.92	
				RAZEM	**16.92**
97 d.1. 3	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
98 d.1. 3	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
99 d.1. 3	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
100 d.1. 3	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
101 d.1. 3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.1. 3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
103 d.1. 3	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		3.58+1.94	m	6	
				RAZEM	**6**
104 d.1. 3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)+0.9*2.05*2	m2	6.26	
				RAZEM	**6.26**
1.4		**Pomieszczenie nr 51**			
105 d.1. 4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9+0.9*2*2	m2	6.17	
				RAZEM	**6.17**
106 d.1. 4	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
107 d.1. 4	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	**5.00**
108 d.1. 4	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	**5.00**
109 d.1. 4	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		5*0.05	m2	0.25	
				RAZEM	**0.25**
110 d.1. 4	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		(5.77+0.8)*0.6	m2	3.942	
				RAZEM	**3.942**
111 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.64*2+5.75*2)*2.94-(1.35*1.9+0.9*2*2)	m2	49.05	
				RAZEM	**49.05**
112 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.64*5.75	m2	20.93	
				RAZEM	**20.93**
113 d.1. 4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.111*0.20	m2	9.810	
				RAZEM	**9.810**
114 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.111	m2	49.05	
				RAZEM	**49.05**
115 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m2	8.61	
				RAZEM	**8.61**
116 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.112	m2	20.930	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**20.930**
117 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.111	m^2	49.050	
				RAZEM	**49.050**
118 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.112	m^2	20.930	
				RAZEM	**20.930**
119 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.115	m^2	8.610	
				RAZEM	**8.610**
120 d.1. 4	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*2	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
121 d.1. 4	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.120	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
122 d.1. 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.120	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
123 d.1. 4	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
124 d.1. 4	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m^2		
		poz.123	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
125 d.1. 4	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m^2		
		1.2*1	m^2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
126 d.1. 4	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m^2		
		5.75*3.65	m^2	20.99	
				RAZEM	**20.99**
127 d.1. 4	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m^2		
		3.64*5.75*0.1	m^2	2.09	
				RAZEM	**2.09**
128 d.1. 4	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
129 d.1. 4	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
130 d.1. 4	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.1. 4	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
132 d.1. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
133 d.1. 4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
134 d.1. 4	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		3.64+1.94	m	6	
				RAZEM	**6**
135 d.1. 4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)+0.9*2.05*2	m2	6.26	
				RAZEM	**6.26**
1.5		**Pomieszczenie nr 52**			
136 d.1. 5	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9+0.9*2*2	m2	6.17	
				RAZEM	**6.17**
137 d.1. 5	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
138 d.1. 5	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	**5.00**
139 d.1. 5	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	**5.00**
140 d.1. 5	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		5*0.05	m2	0.25	
				RAZEM	**0.25**
141 d.1. 5	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		(5.77)*0.6	m2	3.462	
				RAZEM	**3.462**
142 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.85*2+5.75*2)*2.94-(1.35*1.9+0.9*2*2)	m2	50.28	
				RAZEM	**50.28**
143 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.85*5.75	m2	22.14	
				RAZEM	**22.14**
144 d.1. 5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.142*0.20	m2	10.056	
				RAZEM	**10.056**
145 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.142	m2	50.28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**50.28**
146 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m2	8.61	
				RAZEM	**8.61**
147 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.143	m2	22.140	
				RAZEM	**22.140**
148 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.142	m2	50.280	
				RAZEM	**50.280**
149 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.143	m2	22.140	
				RAZEM	**22.140**
150 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.146	m2	8.610	
				RAZEM	**8.610**
151 d.1. 5	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*2	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
152 d.1. 5	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.151	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
153 d.1. 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.151	m2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
154 d.1. 5	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
155 d.1. 5	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.154	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
156 d.1. 5	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
157 d.1. 5	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		5.75*3.85	m2	22.14	
				RAZEM	**22.14**
158 d.1. 5	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.157*0.1	m2	2.21	
				RAZEM	**2.21**
159 d.1. 5	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.1. 5	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
161 d.1. 5	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
162 d.1. 5	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
163 d.1. 5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
164 d.1. 5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
165 d.1. 5	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		3.85+1.94	m	6	
				RAZEM	**6**
166 d.1. 5	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)+0.9*2.05*2	m2	6.26	
				RAZEM	**6.26**
1.6		**Pomieszczenie nr 53**			
167 d.1. 6	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9*2+0.9*2*2	m2	8.73	
				RAZEM	**8.73**
168 d.1. 6	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
169 d.1. 6	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	**8.00**
170 d.1. 6	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	**8.00**
171 d.1. 6	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		8*0.05	m2	0.40	
				RAZEM	**0.40**
172 d.1. 6	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		(5.77+0.8)*0.6	m2	3.942	
				RAZEM	**3.942**
173 d.1. 6	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej wraz z oświetleniem	m2		
		5.72*5.77	m2	33.004	
				RAZEM	**33.004**
174 d.1. 6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(5.77*2+5.72*2)*2.94-(1.35*1.9*2+0.9*2*2)	m2	58.83	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**58.83**
175 d.1. 6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.174*0.20	m^2	11.766	
				RAZEM	**11.766**
176 d.1. 6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% - sufity	m^2		
		poz.173	m^2	33.004	
				RAZEM	**33.004**
177 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.174	m^2	58.83	
				RAZEM	**58.83**
178 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.173	m^2	33.004	
				RAZEM	**33.004**
179 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.35+2*1.9)*2*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)*2	m^2	12.21	
				RAZEM	**12.21**
180 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.174	m^2	58.830	
				RAZEM	**58.830**
181 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.179	m^2	12.210	
				RAZEM	**12.210**
182 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.173	m^2	33.004	
				RAZEM	**33.004**
183 d.1. 6	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
184 d.1. 6	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*2	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
185 d.1. 6	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.184	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
186 d.1. 6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.184	m^2	7.200	
				RAZEM	**7.200**
187 d.1. 6	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7*2+1.55*1.2*2	m^2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
188 d.1. 6	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m^2		
		poz.187	m^2	5.89	
				RAZEM	**5.89**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189 d.1. 6	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*2	m2	2.40	
				RAZEM	**2.40**
190 d.1. 6	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		5.75*5.72	m2	32.89	
				RAZEM	**32.89**
191 d.1. 6	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		5.72*5.75*0.1	m2	3.29	
				RAZEM	**3.29**
192 d.1. 6	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
193 d.1. 6	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
194 d.1. 6	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
195 d.1. 6	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		2.2	m	2	
				RAZEM	**2**
196 d.1. 6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)*2+0.9*2.05*2	m2	8.82	
				RAZEM	**8.82**
1.7		**Pomieszczenie nr 54**			
197 d.1. 7	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9+0.9*2	m2	4.37	
				RAZEM	**4.37**
198 d.1. 7	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
199 d.1. 7	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach po zalaniu	m2		
		1.5*1.5+1.5*1.5	m2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
200 d.1. 7	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.199	m2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
201 d.1. 7	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		1.5*1.5+1.5*1.5	m2	4.500	
				RAZEM	**4.500**
202 d.1. 7	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	**5.00**
203 d.1. 7	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		5	m	5.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**5.00**
204 d.1. 7	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		5*0.05	m2	0.25	
				RAZEM	**0.25**
205 d.1. 7	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		(4.34)*0.6	m2	2.604	
				RAZEM	**2.604**
206 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.37*2+4.34*2)*2.94-(1.35*1.9+0.9*2)	m2	40.97	
				RAZEM	**40.97**
207 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.37*4.34	m2	14.63	
				RAZEM	**14.63**
208 d.1. 7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.206*0.20	m2	8.194	
				RAZEM	**8.194**
209 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.206	m2	40.97	
				RAZEM	**40.97**
210 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.35+2*1.9)*0.7)+((0.9+2*2.05)*0.5)	m2	6.11	
				RAZEM	**6.11**
211 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		3.37*4.34	m2	14.626	
				RAZEM	**14.626**
212 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.206	m2	40.970	
				RAZEM	**40.970**
213 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.207	m2	14.630	
				RAZEM	**14.630**
214 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.210	m2	6.110	
				RAZEM	**6.110**
215 d.1. 7	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
216 d.1. 7	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.215	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
217 d.1. 7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.215	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218 d.1. 7	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
219 d.1. 7	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.218	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
220 d.1. 7	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
221 d.1. 7	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż paneli	m2		
		3.37*4.35	m2	14.66	
				RAZEM	**14.66**
222 d.1. 7	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.221	m2	14.660	
				RAZEM	**14.660**
223 d.1. 7	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istanie-jącej posadzki	m2		
		poz.221	m2	14.660	
				RAZEM	**14.660**
224 d.1. 7	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.221	m2	14.66	
				RAZEM	**14.66**
225 d.1. 7	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		3.70*2+5.15*2-0.9*2	m	15.90	
				RAZEM	**15.90**
226 d.1. 7	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
227 d.1. 7	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
228 d.1. 7	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
229 d.1. 7	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynko-wych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
230 d.1. 7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
231 d.1. 7	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
232 d.1. 7	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		4.34+1.94	m	6	
				RAZEM	**6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233 d.1. 7	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		(1.35*1.9)+0.9*2.05	m2	4.41	
				RAZEM	**4.41**
2		**Malowanie ścian i sufitów korytarza i łazienek**			
2.1		**Korytarz**			
234 d.2. 1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.35*1.9+0.68*1.51*2+0.9*2+1*2.26+1.42*2.77+0.9*2*6	m2	23.41	
				RAZEM	**23.41**
235 d.2. 1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
236 d.2. 1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie ubytków w ścianach (drobne pęknięcia na ścianach)	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	**10.00**
237 d.2. 1	KNR AT-27 0105-04	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową większych ubytków w ścianach (pęknięcia)	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	**10.00**
238 d.2. 1	KNR 4-01 0712-09 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w ścianach masą gipsową	m2		
		10*0.05	m2	0.50	
				RAZEM	**0.50**
239 d.2. 1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej wraz z oświetle-niem	m2		
		2.88*16.83+1.53*1.1	m2	50.153	
				RAZEM	**50.153**
240 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(2.88*2+16.83*2)*2.7+(1.1*2+1.53)*2.7-(1.35*1.9+0.68*1.57*2+0.9*2*6+1* 2.26+1.42*2.72)	m2	94.88	
				RAZEM	**94.88**
241 d.2. 1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.240*0.20	m2	18.976	
				RAZEM	**18.976**
242 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.240	m2	94.88	
				RAZEM	**94.88**
243 d.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.240	m2	94.880	
				RAZEM	**94.880**
244 d.2. 1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm	m2		
		16.83*2.08+1.1*1.53	m2	36.689	
				RAZEM	**36.689**
245 d.2. 1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m2		
		16.83*2.88+1.1*1.53	m2	50.153	
				RAZEM	**50.153**
246 d.2. 1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m2		
		poz.245	m2	50.153	
				RAZEM	**50.153**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
247 d.2. 1	KNR-W 5-08 0512-03 z.o. 9901-5 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
248 d.2. 1	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2)*2+(1*2.26*2)+(1.42*2.77*2)	m2	15.987	
				RAZEM	**15.987**
249 d.2. 1	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.248	m2	15.987	
				RAZEM	**15.987**
250 d.2. 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.248	m2	15.987	
				RAZEM	**15.987**
251 d.2. 1	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.2*1.1+0.6*1.1+0.68*2*0.7+1.3*0.7	m2	3.84	
				RAZEM	**3.84**
252 d.2. 1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.251	m2	3.84	
				RAZEM	**3.84**
253 d.2. 1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
254 d.2. 1	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
255 d.2. 1	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCV z pokrywą 40x60mm	m		
		2.2	m	2	
				RAZEM	**2**
256 d.2. 1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.234	m2	23.41	
				RAZEM	**23.41**
2.2		**Łazienki**			
257 d.2. 2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach po zalaniu	m2		
		1.5*1.2+1.6*1.2	m2	3.720	
				RAZEM	**3.720**
258 d.2. 2	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.257	m2	3.720	
				RAZEM	**3.720**
259 d.2. 2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.257	m2	3.720	
				RAZEM	**3.720**
260 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(1.08*2+1.39*2)*2*0.5+(3.64*2+2.02)*0.5	m2	9.59	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**9.59**
261 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		1.08*1.4*2+3.64*2.02	m^2	10.38	
				RAZEM	**10.38**
262 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.260	m^2	9.59	
				RAZEM	**9.59**
263 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		1.08*1.4*2+3.64*2.02	m^2	10.377	
				RAZEM	**10.377**
264 d.2. 2	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów	m^2		
		1.3*0.5	m^2	0.65	
				RAZEM	**0.65**
265 d.2. 2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m^2		
		poz.264	m^2	0.65	
				RAZEM	**0.65**
3		**Roboty dodatkowe**			
266 d.3	KNNR-W 9 121-01	Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach	punkt		
		6+5+5+5+6+2+1+8	punkt	38.000	
				RAZEM	**38.000**
267 d.3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu odpadów i materiałów	m^2		
		2.08*3.80+2.08*16.6+2.08*5.4	m^2	53.66	
				RAZEM	**53.66**
268 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, płyty G-K, lampy, folie itp)	m^3		
		38*0.8*0.1+6*0.4*0.3+6*1.8*0.02+84.14*0.02+50.153*0.02+33.04*0.02+ 50.153*0.05	m^3	9.830	
				RAZEM	**9.830**
269 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, płyty G-K, lampy, folie itp)	m^3		
		poz.268	m^3	9.830	
				RAZEM	**9.830**
270 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m^3		
		poz.268	m^3	9.830	
				RAZEM	**9.830**

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	13140361.29799060.27429398
Nazwa dokumentu	przedmiar pom. piwnic ŚUW Katowice - podpisany.pdf
Tytuł dokumentu	przedmiar pom. piwnic ŚUW Katowice - podpisany
Data dokumentu	2026-04-23 00:00:00
Skrót dokumentu	6A1182EC3A4BBCD8EBFDDCFF9F62350E66D113F0
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2026-04-23
Sygnatariusz	NORBERT CHODYNICKI
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.134.5.5.
Data wydruku:	2026-05-12 15:40:11
Autor wydruku:	Kucharczyk Katarzyna