PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Bieżąca konserwacja pomieszczeń wydziału paszportowego wraz z korytarzem
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice
INWESTOR : Śląski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagielońska 25, 40-032 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Chodynicki
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2026

Sporządził:

Zatwierdził:

Data opracowania:
19.04.2026

Data zatwierdzenia:

PODPIS ZAUFANY
NORBERT
CHODYNICKI
23.04.2026 08:21:02 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Konserwacja pomieszczeń w budynku ŚUW - II piętro**			
1.1		**Pomieszczenie 352**			
1 d.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
2 d.1. 1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
3 d.1. 1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Zabudowanie drzwi zlicowanie ze ścianą płytami gips.-karton.	m2		
		0.9*2.05	m2	1.845	
				RAZEM	**1.845**
4 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4.05*2+6.12*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m2	65.65	
				RAZEM	**65.65**
5 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4.05*6.12	m2	24.79	
				RAZEM	**24.79**
6 d.1. 1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.4*0.20	m2	13.130	
				RAZEM	**13.130**
7 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.4	m2	65.65	
				RAZEM	**65.65**
8 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościerza	m2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
9 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.5	m2	24.790	
				RAZEM	**24.790**
10 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.4	m2	65.650	
				RAZEM	**65.650**
11 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.5	m2	24.790	
				RAZEM	**24.790**
12 d.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.8	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
13 d.1. 1	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
14 d.1. 1	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.13	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.13	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
16 d.1. 1	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
17 d.1. 1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.16	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
18 d.1. 1	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
19 d.1. 1	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż paneli	m2		
		4.05*6.12	m2	24.79	
				RAZEM	**24.79**
20 d.1. 1	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.19	m2	24.790	
				RAZEM	**24.790**
21 d.1. 1	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.19	m2	24.790	
				RAZEM	**24.790**
22 d.1. 1	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.19	m2	24.79	
				RAZEM	**24.79**
23 d.1. 1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		4.05*2+6.12*2-0.9*2	m	18.54	
				RAZEM	**18.54**
24 d.1. 1	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
25 d.1. 1	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
26 d.1. 1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
27 d.1. 1	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
28 d.1. 1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.1	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.2		**Pomieszczenie 353**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
30 d.1. 2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
31 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4.07*2+6.31*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m2	67.20	
				RAZEM	**67.20**
32 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4.07*6.31	m2	25.68	
				RAZEM	**25.68**
33 d.1. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.31*0.20	m2	13.440	
				RAZEM	**13.440**
34 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.31	m2	67.20	
				RAZEM	**67.20**
35 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
36 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.32	m2	25.680	
				RAZEM	**25.680**
37 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.31	m2	67.200	
				RAZEM	**67.200**
38 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.32	m2	25.680	
				RAZEM	**25.680**
39 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.35	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
40 d.1. 2	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
41 d.1. 2	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.40	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
42 d.1. 2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.40	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1. 2	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
44 d.1. 2	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.43	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
45 d.1. 2	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
46 d.1. 2	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		4.07*6.31	m2	25.68	
				RAZEM	**25.68**
47 d.1. 2	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.46*0.1	m2	2.57	
				RAZEM	**2.57**
48 d.1. 2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
49 d.1. 2	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
50 d.1. 2	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.49	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
51 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
52 d.1. 2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
53 d.1. 2	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
54 d.1. 2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.29	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.3		**Pomieszczenie 354**			
55 d.1. 3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
56 d.1. 3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
57 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.75*2+6.33*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m2	64.98	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**64.98**
58 d.1. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.75*6.33	m^2	23.74	
				RAZEM	**23.74**
59 d.1. 3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.57*0.20	m^2	12.996	
				RAZEM	**12.996**
60 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.57	m^2	64.98	
				RAZEM	**64.98**
61 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m^2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
62 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.58	m^2	23.740	
				RAZEM	**23.740**
63 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.57	m^2	64.980	
				RAZEM	**64.980**
64 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.58	m^2	23.740	
				RAZEM	**23.740**
65 d.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bežu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.61	m^2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
66 d.1. 3	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*3	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
67 d.1. 3	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.66	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
68 d.1. 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m^2		
		poz.66	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
69 d.1. 3	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m^2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
70 d.1. 3	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m^2		
		poz.69	m^2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
71 d.1. 3	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m^2		
		1.2*1	m^2	1.20	
				RAZEM	**1.20**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.1. 3	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.75*6.33	m2	23.74	
				RAZEM	**23.74**
73 d.1. 3	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.72*0.1	m2	2.37	
				RAZEM	**2.37**
74 d.1. 3	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
75 d.1. 3	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
76 d.1. 3	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.75	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
77 d.1. 3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1.2*1.5	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
78 d.1. 3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
79 d.1. 3	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
80 d.1. 3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.55	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.4		**Pomieszczenie 355**			
81 d.1. 4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
82 d.1. 4	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
83 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(6.04*2+6.04*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m2	79.78	
				RAZEM	**79.78**
84 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		6.04*6.04	m2	36.48	
				RAZEM	**36.48**
85 d.1. 4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.83*0.20	m2	15.956	
				RAZEM	**15.956**
86 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.83	m2	79.78	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**79.78**
87 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
88 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.84	m2	36.480	
				RAZEM	**36.480**
89 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.83	m2	79.780	
				RAZEM	**79.780**
90 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.84	m2	36.480	
				RAZEM	**36.480**
91 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.87	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
92 d.1. 4	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
93 d.1. 4	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.92	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
94 d.1. 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.92	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
95 d.1. 4	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
96 d.1. 4	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.95	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
97 d.1. 4	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
98 d.1. 4	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż paneli	m2		
		6.04*6.04	m2	36.48	
				RAZEM	**36.48**
99 d.1. 4	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.98	m2	36.480	
				RAZEM	**36.480**
100 d.1. 4	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.98	m2	36.480	
				RAZEM	**36.480**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.1. 4	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m^2		
		poz.98	m^2	36.48	
				RAZEM	**36.48**
102 d.1. 4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		6.04*2+6.04*2-0.9*2	m	22.36	
				RAZEM	**22.36**
103 d.1. 4	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
104 d.1. 4	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
105 d.1. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		1.2*1.5	m^2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
106 d.1. 4	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
107 d.1. 4	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
108 d.1. 4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.81	m^2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.5		**Pomieszczenie 358**			
109 d.1. 5	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m^2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
110 d.1. 5	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
111 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(3.49*2+6.00*2)*3.75-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m^2	61.57	
				RAZEM	**61.57**
112 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.49*6.06	m^2	21.15	
				RAZEM	**21.15**
113 d.1. 5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.111*0.20	m^2	12.314	
				RAZEM	**12.314**
114 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.111	m^2	61.57	
				RAZEM	**61.57**
115 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*3*0.5)	m^2	10.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**10.74**
116 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.112	m2	21.150	
				RAZEM	**21.150**
117 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.111	m2	61.570	
				RAZEM	**61.570**
118 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.112	m2	21.150	
				RAZEM	**21.150**
119 d.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.115	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
120 d.1. 5	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
121 d.1. 5	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.120	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
122 d.1. 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.120	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
123 d.1. 5	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
124 d.1. 5	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.123	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
125 d.1. 5	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
126 d.1. 5	KNR 19-01 0933-05 analogia	Demontaż parkietu	m2		
		3.49*6.06	m2	21.15	
				RAZEM	**21.15**
127 d.1. 5	ZKNR C-2 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża pod nowe wykładziny wraz z gruntowaniem	m2		
		poz.126	m2	21.150	
				RAZEM	**21.150**
128 d.1. 5	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wyrównanie ze szpachlowaniem istaniejącej posadzki	m2		
		poz.126	m2	21.150	
				RAZEM	**21.150**
129 d.1. 5	KNR 19-01 0912-01 analogia	Posadzki z deszczułek - ułożenie nowego parkietu	m2		
		poz.126	m2	21.15	
				RAZEM	**21.15**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 d.1. 5	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa wys. 7-12 cm	m		
		6.04*2+3.49*2-0.9*2	m	17.26	
				RAZEM	**17.26**
131 d.1. 5	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
132 d.1. 5	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
133 d.1. 5	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
134 d.1. 5	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
135 d.1. 5	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.109	m^2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.6		**Pomieszczenie 359**			
136 d.1. 6	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m^2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
137 d.1. 6	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
138 d.1. 6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(3.51*2+5.99*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m^2	60.69	
				RAZEM	**60.69**
139 d.1. 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		3.51*5.99	m^2	21.02	
				RAZEM	**21.02**
140 d.1. 6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.138*0.20	m^2	12.138	
				RAZEM	**12.138**
141 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.138	m^2	60.69	
				RAZEM	**60.69**
142 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m^2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
143 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.139	m^2	21.020	
				RAZEM	**21.020**
144 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.138	m^2	60.690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**60.690**
145 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.139	m2	21.020	
				RAZEM	**21.020**
146 d.1. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.142	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
147 d.1. 6	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
148 d.1. 6	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.147	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
149 d.1. 6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.147	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
150 d.1. 6	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
151 d.1. 6	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.150	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
152 d.1. 6	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**
153 d.1. 6	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.51*5.99	m2	21.02	
				RAZEM	**21.02**
154 d.1. 6	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.153*0.1	m2	2.10	
				RAZEM	**2.10**
155 d.1. 6	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
156 d.1. 6	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
157 d.1. 6	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.156	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
158 d.1. 6	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.1. 6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m^2		
		poz.136	m^2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
1.7		**Pomieszczenie 360**			
160 d.1. 7	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m^2		
		1.65*2.55*2+0.9*2.05*3	m^2	13.95	
				RAZEM	**13.95**
161 d.1. 7	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
162 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m^2		
		(5.98*2+5.95*2)*3.7-(1.65*2.55*2+0.9*2*3)	m^2	74.47	
				RAZEM	**74.47**
163 d.1. 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m^2		
		5.98*5.95	m^2	35.58	
				RAZEM	**35.58**
164 d.1. 7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m^2		
		poz.162*0.20	m^2	14.894	
				RAZEM	**14.894**
165 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m^2		
		poz.162	m^2	74.47	
				RAZEM	**74.47**
166 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m^2		
		((1.65+2*2.55)*2*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m^2	13.98	
				RAZEM	**13.98**
167 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m^2		
		poz.163	m^2	35.580	
				RAZEM	**35.580**
168 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m^2		
		poz.162	m^2	74.470	
				RAZEM	**74.470**
169 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m^2		
		poz.163	m^2	35.580	
				RAZEM	**35.580**
170 d.1. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m^2		
		poz.166	m^2	13.980	
				RAZEM	**13.980**
171 d.1. 7	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m^2		
		(0.9*2*2)*3	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
172 d.1. 7	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m^2		
		poz.171	m^2	10.800	
				RAZEM	**10.800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.1. 7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.171	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
174 d.1. 7	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7*2+1.55*1.2*2	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
175 d.1. 7	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.174	m2	5.89	
				RAZEM	**5.89**
176 d.1. 7	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1*2	m2	2.40	
				RAZEM	**2.40**
177 d.1. 7	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		5.9*5.95	m2	35.11	
				RAZEM	**35.11**
178 d.1. 7	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.177*0.1	m2	3.51	
				RAZEM	**3.51**
179 d.1. 7	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
180 d.1. 7	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
181 d.1. 7	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.180	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
182 d.1. 7	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
183 d.1. 7	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.160	m2	13.95	
				RAZEM	**13.95**
1.8		**Pomieszczenie 361**			
184 d.1. 8	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		1.65*2.55+0.9*2.05*3	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
185 d.1. 8	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
186 d.1. 8	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3.96*2+6.01*2)*3.7-(1.65*2.55+0.9*2*3)	m2	64.17	
				RAZEM	**64.17**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187 d.1. 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3.96*6.01	m2	23.80	
				RAZEM	**23.80**
188 d.1. 8	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.186*0.20	m2	12.834	
				RAZEM	**12.834**
189 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.186	m2	64.17	
				RAZEM	**64.17**
190 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((1.65+2*2.55)*0.48)+((0.9+2*2.05)*0.5*3)	m2	10.74	
				RAZEM	**10.74**
191 d.1. 8	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.187	m2	23.800	
				RAZEM	**23.800**
192 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bażu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.186	m2	64.170	
				RAZEM	**64.170**
193 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bażu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.187	m2	23.800	
				RAZEM	**23.800**
194 d.1. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego bażu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.190	m2	10.740	
				RAZEM	**10.740**
195 d.1. 8	TZKNBK XV 33 analogia	Przygotowanie stolarki drzwiowej pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		(0.9*2*2)*3	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
196 d.1. 8	TZKNBK XV 34 analogia	Zagruntowanie drewna	m2		
		poz.195	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
197 d.1. 8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem szczelin -dwustronnie skrzydła drewniane z obramowaniem gładkim pełne, wraz z ościeżnicami łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		poz.195	m2	10.800	
				RAZEM	**10.800**
198 d.1. 8	KNR-W 4-02 0504-06 analogia	Czyszczenie odspojonych powłok malarskich papapetów i grzejników	m2		
		1.55*0.7+1.55*1.2	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
199 d.1. 8	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów i grzejników	m2		
		poz.198	m2	2.95	
				RAZEM	**2.95**
200 d.1. 8	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie ekranów zagrzejnikowych gr 3 mm	m2		
		1.2*1	m2	1.20	
				RAZEM	**1.20**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.1. 8	KNR 4-01 0816-03 analogia	Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych wraz z lakierowaniem parkietu	m2		
		3.96*6.01	m2	23.80	
				RAZEM	**23.80**
202 d.1. 8	KNR 2-02 1111-01 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków w parkiecie ok 10 % powierzchni	m2		
		poz.201*0.1	m2	2.38	
				RAZEM	**2.38**
203 d.1. 8	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Dmontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
204 d.1. 8	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
205 d.1. 8	KNR 5-08 0511-13	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	szt.		
		poz.204	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
206 d.1. 8	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
207 d.1. 8	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.184	m2	9.74	
				RAZEM	**9.74**
2		**Korytarz w oddziale paszportowym**			
208 d.2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		(0.9*2*8+1.55*2.55*5)	m2	34.16	
				RAZEM	**34.16**
209 d.2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń biurka, szafy. Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
210 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie elementów DSO, elem instalacji p.poż.	m2		
		4.9*6.79+0.5*0.8+0.3	m2	33.97	
				RAZEM	**33.97**
211 d.2	KNR 2-31 0703-06 analogia	Demontaż tabliczek informacyjnych oraz tabliczek imiennych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
212 d.2	KNNR 3 0601-01 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach - zacieki	m2		
		2.8	m2	2.800	
				RAZEM	**2.800**
213 d.2	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		2.8	m2	2.800	
				RAZEM	**2.800**
214 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		2.8	m2	2.800	
				RAZEM	**2.800**
215 d.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(2.75+16.57+8.35+0.27+2.39+2.9+13.49+15.14)*3.7-(0.9*2*8+1.55*2.55*5)	m2	194.72	
				RAZEM	**194.72**
216 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		69.00	m2	69.00	
				RAZEM	**69.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
217 d.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.215*0.20	m2	38.944	
				RAZEM	**38.944**
218 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.215	m2	194.72	
				RAZEM	**194.72**
219 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - ościeża	m2		
		((0.9+2*2.05)*0.5*8)+(1.55+2*2.55)*0.48*5	m2	35.96	
				RAZEM	**35.96**
220 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.216	m2	69.000	
				RAZEM	**69.000**
221 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.215	m2	194.720	
				RAZEM	**194.720**
222 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.216	m2	69.000	
				RAZEM	**69.000**
223 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, w odcieniu janego beżu - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.219	m2	35.960	
				RAZEM	**35.960**
224 d.2	KNNR 5 0502-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
225 d.2	KNNR 5 0502-02	Zakup i montaż nowych lamp (na wzór istniejących na II piętrze i części III piętra)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
226 d.2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Demontaż i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
227 d.2	KNR-W 5-08 0307-04 analogia	Demontaż i montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
228 d.2	KNR 2-31 0703-01 analogia	Montaż tabliczek informacyjnych oraz tabliczek imiennych (zamawiający dostarczy)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
229 d.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.208	m2	34.16	
				RAZEM	**34.16**
3		**Roboty dodatkowe**			
230 d.3	KNNR-W 9 121-01	Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach	punkt		
		4+5+5+5+5+5+5+5+3	punkt	42.000	
				RAZEM	**42.000**
231 d.3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu odpadów i materiałów	m2		
		69	m2	69.00	
				RAZEM	**69.00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, lampy, umywalka, folie itp)	m^3		
		(24.79+36.48+21.15)*0.02+(1.8+1.8+1.8)*0.03+(0.4*1.2)*0.1*39+0.5*0.2*3	m^3	3.982	
				RAZEM	**3.982**
233 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (panele, płytki, tarakota, płyty G-K, lampy, folie itp)	m^3		
		3.982	m^3	3.982	
				RAZEM	**3.982**
234 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m^3		
		3.982	m^3	3.982	
				RAZEM	**3.982**

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30373 Użytkownik: KSM

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	13140361.29799055.27429425
Nazwa dokumentu	przedmiar pomieszczenia wydziału paszportowego - podpisany.pdf
Tytuł dokumentu	przedmiar pomieszczenia wydziału paszportowego - podpisany
Data dokumentu	2026-04-23 00:00:00
Skrót dokumentu	8B204CE1BF4A12AC4CB4713F17B34598774B0D00
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2026-04-23
Sygnatariusz	NORBERT CHODYNICKI
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.134.5.5.
Data wydruku:	2026-05-12 14:58:18
Autor wydruku:	Kucharczyk Katarzyna