

Przekrój poprzeczny A–A
Gabaryty płyty pomostowej
skala 1:50




Przekrój poprzeczny B–B
Gabaryty płyty pomostowej
skala 1:50



Szczegół kotwienia pręta zespalającego
skala 1:10




Rozmieszczenie prętа nr 4 na 1m^2 płyty pomostowej
skala 1:25




Dozbrojenie płyty pomostowej pod wpustami
Szczegół
skala 1:25



Szczegół rozmieszczenia prętów kotwiących nr 1
skala 1:25



Schemat rozmieszczenia protektorów cynkowych na siatce torkretu
skala 1:25




Szczegóły wykonania torkretu
skala 1:25




Szczegóły montażu protektorów cynkowych
Szczegół naprawy powierzchniowych z użyciem torkretu wraz z połączeniem protektorów cynkowych typu bezpodredniego
skala 1:10




Szczegół naprw powierzchniowych z użyciem naprw PCC wraz z połączeniem protektorów cynkowych typu pośredniego
skala 1:10




Rozwiązanie ideowe wykonania – proponowane
Szczegół kotwy wklejanej
skala 1:10




Przekrój poprzeczny A–A
Zbrojenie płyty pomostowej
skala 1:25



Przekrój poprzeczny B–B
Zbrojenie płyty pomostowej
skala 1:25



Szczegół ideowy
(Przekrycie dylatacyjne w strefie jezdni)
skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI NA 1 METR KWADRATOWY TORKRETU

1. Pręty kotwiące nr 1 na 1 metr bieżący – 9,3 kg/m^2
2. Siatka z prętów ø12 na 1 metr bieżący – 17,8 kg/m^2
3. Protektory cynkowe o masie równej 210 gr – 5 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA 1 METR KWADRATOWY

1. ZESTAWIENIE STALI – 27,2 kg/m^2
2. ZESTAWIENIE BETONU KLASY C30/37 – ok. 0,1m^3
3. Protektory cynkowe na siatce torkretu o masie równej 210 gr – 5 szt.

ZESTAWIENIE PROTEKTORÓW CYNKOWYCH DOWIĄZANYCH DO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ:

1. Przyciski (protektory cynkowe o masie równej 210 gr) – 150 sztuk na przyciśnek
2. Ozcep flora (protektory cynkowe o masie równej 210 gr) – 285 sztuk na oczep
3. Skip flora (protektory cynkowe o masie równej 210 gr) – 264 sztuk na oczep

SUMA PROTEKTORÓW CYNKOWYCH POMIĄDANYCH DO STALI ZBROJENIOWEJ W KONSTRUKCJI – 2796 szt.

UWAGI:

1. Wymiary gabarytów podano w centymetrach.
2. Wymiary i rozstaw prętów podano w odach, w milimetrach.
3. Otulina prętów wynosi min. 50mm.
4. Beton klasy C30/37 (wytrzymałościowej) zgodny z PN-EN 1992-1-1.
5. Pręty Nr3 rozkłada się tak, aby w przekroju zakładu nie przekroczyły 50% zakładu dla prętów ø12 – 700mm. Pręty wraz z zakładami zawarto w zestawieniu. W razie konieczności pręty dostosować do gabarytów płyty pomostowej.
6. W przypadku kolizji, pręty należy odgiąć lub przesunąć.
7. Gabaryty części zakrytych prętów oraz podpór należy zweryfikować po rozebraniu części wykończenia. W przypadku wystąpienia znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
8. Samokład szczelny dylatacyjny należy zweryfikować po zdjęciu urządzenia dylatacyjnego i z uwzględnieniem temperatury montażu.
9. Przed betonowaniem należy zabezpieczyć przed betonowaniem nadbudowy płyty pomostu. Liczba kotew kap chodnikowych wklejonych – 192 szt.
10. Pręty nr 4 zakotwić na podstawę głębokość w wykonanych uprzednio otworach na poprawie wskazanej na bazie żywic.
11. Po wykonaniu odkucia i odsłonięciu rzeczywistego zakresu istniejącego betonu należy dostosować długości prętów do stanu faktycznego.
12. Zbrojenie dźwigarów skrzynek ma charakter schematyczny. Po usunięciu zbrojeniowych elementów należy wykonać dokładną inwentaryzację zbrojenia w istniejących elementach. Otrzymane elementy należy wykonać z zachowaniem konstrukcji przekrojów oraz zgodnie ze zweryfikowanym stanem istniejącym.
13. Należy zastosować dodatkowe zbrojenie fgrzyce odkwrocone dźwigary skrzyne z istniejącymi poprzecznikami, zapewniając wymagany długość zakotwienia zgodnie z PN-EN 1992-1-1 oraz z zastosowaną technologią wykonania.
14. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PŁYTY POMOSTOWEJ

Nr prętа	Średnica prętа [mm]	Długość prętа [mm]	Liczba prętów [szt]	B500SP #12 [m]	B500SP #16 [m]	B500SP #20 [m]
1.1	12	9610	77	739.97		
1.2	12	9560	394	3766.64		
2.1	16	2895	154		445.83	
2.2	16	3585	394		1412.49	
2.3	16	2910	394		1146.54	
3	12	12000	656	7872.00		
4	12	295	11304	3321.64		
5	20	1500	48			72.00
Długość łączna [m]				15600.25	3004.86	72.00
Masa jednostkowa [kg]				0.888	1.578	2.466
Masa stali wg średnic [kg]				13850.12	4742.68	177.56
Masa całkowita [kg]				**18 771**		

INWESTOR:	Powiat Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Wojciechowskiego 2K, 57-300 Kłodzko
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS WOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	„Budowa mostu drogowego w 32280 Stronie Śląskie – Bielice, km 0+000 – 13+700 (powiat) – wrzesień 2024 r."
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WOSTU W KM 0+500
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegóły napraw
STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO: / NR UPRAWNIEŃ: / DATA:
OPRACOWAŁ/A: (podpis czytelny)	mgr inż. Adam Stempniewicz / 81/DOŚ/07 / 04.2026
SPRAWDZAJĄCY: (podpis czytelny)	mgr inż. Bożena Kuźnik / OPL/1359/PWBM/21 / 04.2026
SKALA:	1:10, 1:25, 1:50
NR RYS:	M-03