Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie: **Remont chodnika wzdłuż drogi w działce nr 271/3 w m. Słopanowo, gm. Obrzycko.**

Przedmiotowy remont chodnika wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST przy czym ilościowo zgodnie z załączonym przedmiarem (kosztorysem ślepym). Uwzględniając poniższe uwagi:

- ustalono, że rezygnuje się z obsiewu trawy, co uwzględniono w przedmiarze (kosztorysie ślepym),
- ustalono, że istniejące płytki chodnikowe 35x35 z odcinka w km 0+000 do 0+100 zostaną zeskładowane na paletach dostarczonych przez Wykonawcę do dyspozycji Wójta – ujęto w przedmiarze (kosztorysie ślepym),
- ustalono, że na połączeniu kostki chodnikowej i zjazdowej zrezygnowano z opornika, przewiąże się kostkę tworząc linię styku zgodną z rysunkiem sytuacyjnym, uwzględniono w przedmiarze (kosztorysie ślepym),
- ustalono, że na zjazdach i przejściach krawężnik najazdowy będzie wystawał do 2cm powyżej krawędzi masy czyli do 3 cm pow. kostki ściekowej, w części chodnikowej 4cm,
- wywóz mas ziemnych nastąpi w obrębie miejscowości Słopanowo na działkę wskazaną przez Wójta, za wyjątkiem około 24 ton wywozu na dz. 369 w m. Jaryszewo.