PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI:	INSTALACJA CO Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	GMINA WODZISŁAW
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6 Wodzisław
BRANŻE:	sanitarna
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2026

ACB ACB-ARCHITEKTURA
Anna Cabanowska-Bac
ul. Kazimierza Jeżewskiego 7, 78-300 Jędrzejów
tel. 502 599 055, e-mail: biuro@acb-arch.pl
NIP: 656-233-27-17, Regon 360081552

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJA CO - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)						
1			552 - PRZEJŚCIA DLA RUROCIĄGÓW			
1.1			552.20 - PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY			
1 d.1.1		KNR AT-13 0103-21	Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 63 mm	szt.		
			2	szt.	2,0000	
					RAZEM	2,0000
2			554 - RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM			
2.1			554.20 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW			
2 d.2.1	STWIOR I- IS-02	KNR 2-15/GEBE RIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm	m		
			2 * (13,50 + 9,40 + 3,40 + 4,9 + 2,60 + 6,40 + 5,00 + 6,40)	m	103,2000	
					RAZEM	103,2000
2.2			554.30 - MONTAŻ ARMATURY I UZBROJENIA			
3 d.2.2		KNR 0-31 0216-02	Pompa ciepła	kpl.		
			1	kpl.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
4 d.2.2		KNR 0-31 0307-02	Zespół mieszająco-pompujący	szt		
			1	szt	1,0000	
					RAZEM	1,0000
5 d.2.2		KNR 2-15 0120-01	Szafki rozdzielaczowe naścienne	szt.		
			1	szt.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
6 d.2.2		KNR 0-31 0212-08	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 obwodów, 3/4"/15)	kpl.		
			1	kpl.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
7 d.2.2		KNR BO-12 0367-02	Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
			1 * 0,50 * 1,00 * 0,15	m3	0,0750	
					RAZEM	0,0750
8 d.2.2		KNR 0-31 0205-11	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
			9	szt.	9,0000	
					RAZEM	9,0000
9 d.2.2		KNR 0-31 0212-08	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 obwodów, 3/4"/15)	kpl.		
			1	kpl.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
2.3			554.40 - PRÓBY I BADANIA			
10 d.2.3		KNR 0-35 0231-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			poz.2	m	103,2000	
					RAZEM	103,2000
11 d.2.3		KNR 0-35 0231-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
			poz.10	m	103,2000	
					RAZEM	103,2000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.3		KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.g rz.		
			9	szt.g rz.	9,0000	
					RAZEM	9,0000
3			556 - ROBOTY DODATKOWE			
3.1			556.10 - ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIĄGACH			
13 d.3.1		KNR BO-12 0361-01	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły (Bruzdowanie posadzek i ścian, przebijanie przejść)	m3		
			0,05 * 0,05 * poz.14	m3	0,2580	
					RAZEM	0,2580
14 d.3.1		KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm (Bruzdy instalacyjne)	m		
			poz.2	m	103,2000	
					RAZEM	103,2000
15 d.3.1		KNR AT-06 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
		80kg/m3	poz.13 * 1,60	t	0,4128	
					RAZEM	0,4128
16 d.3.1		KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.13	m3	0,2580	
					RAZEM	0,2580
17 d.3.1			Opłata za składowanie gruzu	m3		
			poz.16	m3	0,2580	
					RAZEM	0,2580