PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:	INSTALACJA KS Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	Gmina Wodzisław
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6 Wodzisław
BRANŻE:	sanitarna
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ACB ARCHITEKTURA
Anita [illegible]owska-Bac
ul. Kazimierza Jeżewskiego 28 300 Jędrzejów
tel. 502 599 085, e-mail: biuro.acb@o2.pl
NIP: 656-233-27-27, Regon 368861532

Data opracowania

23.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJA KS - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)						
1			551 - ROBOTY ZIEMNE			
1.1			551.20 - WYKOPY I ZASYPKA			
1 d.1.1		KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości m 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	3 do		
			18,3125 - 4,3950 - 1,6115 - 4,3950	m3	7,9110	
					RAZEM	7,9110
2			554 - RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM			
2.1			554.10 - PODŁOŻA POD RUROCIĄGI			
2.2			554.20 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW			
2 d.2.2		KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			8,00 - 3	m	5,0000	
					RAZEM	5,0000
3 d.2.2		KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			2	podej.	2,0000	
					RAZEM	2,0000
4 d.2.2		KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1 + 1 + 3 + 3	podej.	8,0000	
					RAZEM	8,0000
2.3			554.30 - MONTAŻ ARMATURY I UZBROJENIA			
5 d.2.3		KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
			1	szt.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
6 d.2.3		KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			3	szt.	3,0000	
					RAZEM	3,0000
7 d.2.3		KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych [Rewizja pozioma]	szt.		
			1	szt.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
8 d.2.3		KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			2	kpl.	2,0000	
					RAZEM	2,0000
9 d.2.3		KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			3	kpl.	3,0000	
					RAZEM	3,0000
10 d.2.3		KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
			1	szt.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
11 d.2.3		KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
			1	kpl.	1,0000	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,0000
3			556 - ROBOTY DODATKOWE			
3.1			556.10 - ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIĄGACH			
12 d.3.1		KNR BO-12 0361-01	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły [Bruzdowanie posadzek i ścian, przebijanie przejść]	m3		
			0,15 * 0,15 * poz.2	m3	0,1125	
			0,10 * 0,10 * 4,0000	m3	0,0400	
					RAZEM	0,1525
13 d.3.1		KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm [Bruzdy instalacyjne]	m		
			poz.2 + 4,0000	m	9,0000	
					RAZEM	9,0000
14 d.3.1		KNR AT-06 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze, kategoria ładunku II	t		
		80kg/m3	poz.12 * 1,60	t	0,2440	
					RAZEM	0,2440
15 d.3.1		KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.12	m3	0,1525	
					RAZEM	0,1525