PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI:	INSTALACJA WZ,WC,WCyr Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	Gmina Wodzisław
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6 Wodzisław
BRANŻE:	sanitarna
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

ACB ARCHITEKTURA
Anita Chrzanowska-Bac
ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 Jędrzejów
tel. 502 599 095, e-mail: biuro@acb-arch.pl
NIP: 656-233-27-27, Regon 366081532

Data opracowania

23.06.2026

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJA WZ,WC,WCyr - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)						
1			554 - RUROCIĄGI Z UZBROJENIEM			
1.1			554.20 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW			
d.1.1	1STWIOR - IS-02	KNR 2-15/GEBE RIT 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm	m		
			18,70 + 2,60	m	21,3000	
					RAZEM	21,3000
d.1.1	2STWIOR - IS-02	KNR 2-15/GEBE RIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm	m		
			18,70 + 18,70 + 2,60	m	40,0000	
			2 * poz.5 * 1,30	m		
			2 * poz.6 * 1,30	7,8000	m	
			1 * 3 * 1,30	2,6000	m	
				3,9000		54,3000
1.2			554.30 - MONTAŻ ARMATURY I UZBROJENIA		RAZEM	
3 d.1.2		KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm z zaworem antyskażeniowym i filtrem [Zestaw wodomierzowy]	kpl.		
			1	kpl.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
4 d.1.2		KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm [Zawór kątowy + złącze elastyczne 1/2"x1,2"]	szt.		
			2 * poz.5 + 2 * poz.6 + 3	szt.	11,0000	
					RAZEM	11,0000
5 d.1.2		KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			3	szt.	3,0000	
					RAZEM	3,0000
6 d.1.2		KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,0000	
					RAZEM	1,0000
1.3			554.40 - PRÓBY I BADANIA			
7 d.1.3		KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			poz.2	m	54,3000	
					RAZEM	54,3000
8 d.1.3		KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
			poz.7	m	54,3000	
					RAZEM	54,3000
2			555 - IZOLACJE RUROCIĄGÓW			
2.1			555.10 - IZOLACJE PRZECIWKOROZYJNE			
d.2.1	9STWIOR - IS-02	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
			poz.2	m	54,3000	
					RAZEM	54,3000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			556 - ROBOTY DODATKOWE			
3.1			556.10 - ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIĄGACH			
10 d.3.1		KNR BO-12 0361-01	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły [Bruzdowanie posadzek i ścian, przebijanie przejść]	m3		
			0,05 * 0,05 * poz.11	m3	0,1358	
					RAZEM	0,1358
11 d.3.1		KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm [Bruzdy instalacyjne]	m		
			poz.2	m	54,3000	
					RAZEM	54,3000
12 d.3.1		KNR AT-06 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t		
		80kg/m3	poz.10 * 1,60	t	0,2173	
					RAZEM	0,2173
13 d.3.1		KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.10	m3	0,1358	
					RAZEM	0,1358
14 d.3.1			Opłata za składowanie gruzu	m3		
			poz.13	m3	0,1358	
					RAZEM	0,1358