PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa: ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	GMINA WODZISŁAW
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2026

Data zatwierdzenia

ACB ARCHITEKTURA
Anna Chrzanowska-Bac
ul. Kazimierza Jeżewskiego 11, 28-300 Jędrzejów
tel. 502 599 095, e-mail: biuro@acb-arch.pl
NIP: 656-233-24-27, Regon 366081532

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ELEKTRYCZNA						
1			Rozdział 1			
1.1			Element			
1 d.1.1		KNR 5-08 0301-25	przygotowanie podłoża pod zabudowę rozdzielnic RE i PWP	szt.		
			2,000	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1.1		KNR 4-03 1011-11	ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość do 1,00 dm3	szt.		
			2,000	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1.1		KNR 4-03 1011-12	ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym ,objętość każdy następny	szt		
			320,000	szt	320,000	
					RAZEM	320,000
4 d.1.1		KNR 5-08 0303-01	montaż PWP	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	montaż rozdzielnicy RE wg schematu	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1		KNR 2-01 0701-0301	ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.	m		
			30,000	m	30,000	
					RAZEM	30,000
7 d.1.1		KNR 5-10 0301-01	nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
			70,000	m	70,000	
					RAZEM	70,000
8 d.1.1		KNR 5-08 0608-01	układanie bednarki w rowach Fe zn 25x4	m		
			25,000	m	25,000	
					RAZEM	25,000
9 d.1.1		KNR 5-10 0303-02	układanie rur ochronnych DVK 110	m		
			12,000	m	12,000	
					RAZEM	12,000
10 d.1.1		KNR 5-10 0103-02	ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 4x16 o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią, kalandrowaną i rurach dla zasilania RE	m		
			48,000	m	48,000	
					RAZEM	48,000
11 d.1.1		KNR 5-10 0604-06	zarabianie na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv. zarobienie końca kabla 5-żyłowego	szt		
			6,000	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
12 d.1.1		KNR 5-08 0207-03	przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - YDYżo 5x2,5 mm2 m (zasilanie KE)			
			18,000	m	18,000	
					RAZEM	18,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1		KNR 5-08 0207-03	przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - YDYżo 5x10 mm2 (zasilanie PC)	m		
			8,000	m	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.1.1		KNR 5-08 0303-01	montaż puszki dla KE	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1.1		KNR 5-08 0207-03	przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - YDYżo 3x2,5 mm2 m (zasilanie ciagów dla gniazd wtykowych)			
			265,000	m	265,000	
					RAZEM	265,000
16 d.1.1		Kalkulacja własna	montaż systemu instalacji przyzywowej bezprzewodowej w WC kpl 1	kompl		
			1,000	kompl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1.1		KNR 5-08 0301-25	przygotowanie podłoża wentylatorów	szt.		
			2,000	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
18 d.1.1		KNR 5-08 0402-01	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg wentylator kanałowy z podtrzymaniem 30s IP min 44	szt		
			2,000	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1.1		KNR 5-08 0301-25	przygotowanie dla podłączenia pompy PC	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.1.1		KNR 5-08 0303-01	montaż PC ująć w PT branży sanitarnej	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.1.1		KNR 5-08 0301-25	przygotowanie podłoża pod zabudowę opraw	szt		
			35,000	szt	35,000	
					RAZEM	35,000
22 d.1.1		KSNR 5 1004-01	montaż opraw oświetlenia LED 35W z dyfuzorem przeciw olśn. szt oznaczona na planie B			
			21,000	szt	21,000	
					RAZEM	21,000
23 d.1.1		KSNR 5 1004-01	montaż opraw oświetlenia ledowa 40W w pom gosp IP min 44 szt oznacz na pl lit A			
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.1.1		KSNR 5 1004-01	montaż opraw oświetlenia ledowa 20W oświetlenie WC	szt		
			6,000	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
25 d.1.1		KSNR 5 1004-01	montaż opraw oświetlenia ledowa 20W oświetlenie taras	szt		
			2,000	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.1		KSNR 5 1004-01	montaż opraw oświetlenia LED 20W z czujką ruchu oświetlenie szt wejścia i pochylni)			
			5,000	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
27 d.1.1		KNR 4-03 0901-11	podłączenie przewodów kablowych pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych	szt		
			126,000	szt	126,000	
					RAZEM	126,000
28 d.1.1		KSNR 5 0401-06	wypusty na LSW, i GSUprzewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t., podtoże z cegły	wyp.		
			4,000	wyp.	4,000	
					RAZEM	4,000
29 d.1.1		KNR 5-08 0303-01	montaż GSU LSW	szt		
			4,000	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
30 d.1.1		KNR 4-03 1001-02	wykucie bruzd dla przewodów	m		
			265,000	m	265,000	
					RAZEM	265,000
31 d.1.1		KNR 4-03 1012-02	zaprawianie bruzd	m		
			265,000	m	265,000	
					RAZEM	265,000
32 d.1.1		KSNR 5 0401-06	wypusty dla zasilania opraw przewody p.t., i nt	szt		
			35,000	szt	35,000	
					RAZEM	35,000
33 d.1.1		KSNR 5 0401-06	wypusty dla zasilania wentylatorów kanałowych szt 2	szt		
			2,000	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
34 d.1.1		KSNR 5 0408-05	wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg.10a,10a/z wyk.przewodami p.t, szt 26	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.1.1		KNR 4-03 1205-01	badanie uziemienia ochronnego lub roboczego	pomia r.		
			1	pomia r.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.1.1		KNR 4-03 1203-01	badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.1.1		KNR 4-03 1205-05	badanie skuteczności ochrony -	pomia r		
			46,000	pomia r	46,000	
					RAZEM	46,000
38 d.1.1		KNR 4-03 1205-01	próba- badanie wyłącznika róż-prąd. oraz PWP	pomia r		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			7,000	pomiar	7,000	
					RAZEM	7,000
39 d.1.1		KNR 4-03 1202-01	sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	pomiar		
			12,000	pomiar	12,000	
					RAZEM	12,000
40 d.1.1		KNR 4-03 1202-02	sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.	pomiar		
			2,000	pomiar	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.1.1		Kalkulacja własna	badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach	KOMPL		
			1,000	KOMPL	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.1.1		KNR 5-08 0813-03	podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce , przekrój żył do 35 mm2	szt		
			60,000	szt	60,000	
					RAZEM	60,000
43 d.1.1		KNR 5-08 0604-07	montaż zwodów poziomych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu	m		
			98,000	m	98,000	
					RAZEM	98,000
44 d.1.1		KNR 4-03 1001-13	wykucie bruzd dla rur wykuwane ręcznie dla przewodów odprowadzających	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
45 d.1.1		KNR 5-08 0101-01	montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego przykręcenie uchwytów	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
46 d.1.1		KNR 5-08 0107-03	rury odporna na UY i na min 100kV układane nu bez zaprawiania bruzd	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
47 d.1.1		KNR 5-08 0604-07	montaż zwodów odprowadzających nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm w rurach na ścianie	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
48 d.1.1		KNR 4-03 1012-02	zaprawianie bruzd	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
49 d.1.1		KNR 5-08 0618-01	łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt		
			12	szt	12,000	
					RAZEM	12,000
50 d.1.1		KNR 4-03 1011-11	ręczne wykonanie wnęki, objętość do 1,00 dm3 dla złącz kontrolnych	szt		
			4,000	szt	4,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
51 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	montaż skrzynek z drzwiczkami dla złączy kontrolnych	szt		
			4,000	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
52 d.1.1		KNR 5-08 0619-06	montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej , połączenie płaskownik- płaskownik .	szt		
			4,000	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
53 d.1.1		KNR 4-03 1205-03	badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	pomiar		
			1,000	pomiar	1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.1.1		KNR 4-03 1205-04	badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	pomiar		
			3,000	pomiar	3,000	
					RAZEM	3,000