PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBIANACH
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	GMINA WODZISŁAW
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2026

ACB ACB - ARCHITEKTURA
Anita Cz[illegible]owska-Bac
ul. Kazimierza Jezewskiego 1[illegible]-300 Jędrzejów
tel. 502 599 085, e-mail: biuro@acb-arch.pl
NIP: 656-233-27-27, Regon 366081502

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ELEKTRYCZNA						
1			Rozdział 1			
1.1			FOTOWOLTAIKA 4KWP			
1 d.1.1		KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod zabudowę rozdzielnic RAC, RDC i inwerter oraz GSU.	szt		
			4,000	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1.1		KNR 5-08 0303-01	Montaż GSU	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1		Kalkulacja wlas	Podłączenie instalacji do RE z (2 pracowników x 2 godz.)	kopl		
			1	kopl	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	Montaż rozdzielnicy RAC dla fotowoltaiki z kompletnym wyposażeniem z zamkiem na kluczyk	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	Montaż rozdzielnicy RDC dla fotowoltaiki z kompletnym wyposażeniem z zamkiem na kluczyk	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1		KSNR 5 0401-06	Wypusty na GSU przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.1		KNR 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod listwy układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego przykręcenie uchwytów (do RAC j do inwertera)	m		
			4,000	m	4,000	
					RAZEM	4,000
8 d.1.1		KNR 5-08 0107-03	Listwy układane na uprzednio wykonanych kołkach	m		
			4,000	m	4,000	
					RAZEM	4,000
9 d.1.1		KNR 5-08 0212-03	przewód YKYżo 5x6 mm2 układany w listwach do RAC i Inwertera	m		
			4,000	m	4,000	
					RAZEM	4,000
10 d.1.1		KNR 4-03 1205-01	badanie uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
			1,000	pomiar	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1.1		KNR 4-03 1205-05	badanie skuteczności ochrony -	pomiar		
			3,000	pomiar	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.1.1		KNR 4-03 1205-01	próba- badanie wyłącznika	pomiar		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,000	pomiar	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1.1		KNR 4-03 1202-02	sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.	pomiar		
			3,000	pomiar	3,000	
					RAZEM	3,000
14 d.1.1		KNR 5-08 0813-03	podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt		
			6,000	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
15 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	montaż inwertera sieciowego kompletny prefabrykat 4kW Parametry wg specyfikacji	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1.1		KNR 5-08 0502-02	Przygotowanie podłoża pod montaż konstrukcji	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1.1		KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod panele	kpl		
			10,000	kpl	10,000	
					RAZEM	10,000
18 d.1.1		KNR 5-08 0504-07	montaż na gotowym podłożu paneli 400Wp monokrystaliczne z uwzględnieniem w części optimalizatorów	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
19 d.1.1		KNR 5-10 0103-02	montaż kabli o przekroju 6 o masie do 1,0 kg/m w rurach dla paneli	m		
			80,000	m	80,000	
					RAZEM	80,000
20 d.1.1		KNR 5-08 0101-01	montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego przykręcenie uchwytów instalacji PV i dla zwodów odprowadzających	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
21 d.1.1		KNR 5-08 0107-03	rury średnicy układane nu bez zaprawiania bruzd dla zwodów odprowadzających Rury odporne na UW i przebadana na 100kV	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
22 d.1.1		KNR 5-08 0618-01	łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1.1		KNR 5-08 0613-04	montaż uziomu pionowego, długość uziemiacza do 3,0 m (typu galmar po 3m +groty i tulejki) 3 szt	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
24 d.1.1		KNR 4-03 1011-11	ręczne wykonanie wnęki dla złącz kontrolnych	szt		
			1,000	szt	1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
25 d.1.1		KNR 5-08 0404-02	montaż studzienek probierczych dla złączy kontrolnych (250x250x60) odpornych na uszkodzenia mechaniczne	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.1.1		KNR 5-08 0619-06	montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	1,000