PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
NAZWA INWESTYCJI:	PZT Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. Nr ewid. 90/1, obr. Strzeszkowice, gm. Wodzisław
NAZWA INWESTORA:	Gmina Wodzisław
ADRES INWESTORA:	ul. Krakowska 6 Wodzisław
BRANŻE:	budowlana
DATA OPRACOWANIA:	23.06.2026

WYKONAWCA:

ACB ACB-ARCHITEKTURA
Anita [illegible]owska-Bac
ul. Kazimierza Jeżewskiego [illegible]8-300 Jędrzejów
tel. 502 599 085, m[illegible] biuro@acb-arch.pl
NIP: 656-233-2[illegible]-27, Regon 366081532

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PZT - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie budynku na terenie części działki , w tym zewnętrzny odcinek instalacji elektrycznej(WLZ)						
1			D 04.00.00 - PODBUDOWY			
1.1			D 04.01.00 - KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
1.1.1			D 04.01.01 - KORYTOWANIE			
1 d.1.1.1		KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			poz.6	m2	210,2000	
					RAZEM	210,2000
2 d.1.1.1		KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
			poz.1	m2	210,2000	
					RAZEM	210,2000
1.2			D 04.04.00 - PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
1.2.1			D 04.04.01 - NATURALNYCH			
3 d.1.2.1		KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.1	m2	210,2000	
					RAZEM	210,2000
4 d.1.2.1		KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.1	m2	210,2000	
					RAZEM	210,2000
5 d.1.2.1		KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.1	m2	210,2000	
					RAZEM	210,2000
2 2.1			D 08.00.00 - ELEMENTY ULIC I DRÓG			
2.1.1			D 08.02.00 - CHODNIKI			
6			D 08.02.02 - Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
d.2.1.1		KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			210,20	m2	210,2000	
2.2					RAZEM	210,2000
2.2.1			D 08.03.00 - OBRZEŻA D			
7			08.03.01 - BETONOWE			
d.2.2.1		KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m w		
			poz.9	m	98,0000	
8					RAZEM	98,0000
d.2.2.1		KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.9 * 0,40 * 0,25	m3	9,8000	
9					RAZEM	9,8000
d.2.2.1		KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			52,00 + 46,00	m	98,0000	
					RAZEM	98,0000