Załącznik nr 1a – Wykaz Cen

Nr sprawy:

Nazwa zamówienia:
„Odbudowa boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno-szatniowego w Skrzypcu" w formule zaprojektuj i wybuduj

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubrza

ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

WYKONAWCA:

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WSTĘP

Zakres obmiarowy robót powinien być odczytywany łącznie w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Umowy, Rysunkami (Dokumentacją PFU). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

1.1. Zakres pozycji

Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem oraz przeznaczeniem i wymogami. Wykaz Cen pełnił będzie funkcję informacyjną.

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie robót, które są w pełni opisane w PFU.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze, roboty główne i tymczasowe, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Dokumentacji Projektowej czy też nie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje m.in. wszystkie koszty związane z robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty robocizny, urządzeń i materiałów, usług, koszty wszelkich robót przygotowawczych oraz towarzyszących czy pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i święta, koszty ewentualnych przestojów, koszty działań mających na celu ochronę robót przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru końcowego, transportu na terenie i poza terenem prac, ubezpieczeń, koszty zapewnienia własnego zaplecza budowy, koszty sprzątania terenu prac bieżącego i końcowego przed odbiorami, koszty utrzymania porządku na terenie prac i terenie przyległym, koszty składowania i utylizacji odpadów, śmieci wytworzonych przez Wykonawcę lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz innych czynności, które Wykonawca zobowiązał się wykonać, zgodnie z umową, w tym jej załącznikami, przepisami prawa i normami, a także koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek przed odbiorem końcowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Jak również Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty ryzyko związane ze zmianą cen materiałów, robót i usług.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.

1.2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje Robót opisanych w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po

wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania zadania.

WYKAZ PRAC DO PFU

„Odbudowa boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno-szatniowego w Skrzypcu" w formule zaprojektuj i wybuduj

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**DOKUMENTY I OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA**				
1 d.1	Opracowanie dokumentacji projeku budowlanego (Projekt zagospdoarowania działki, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny, ewentualnie projekt wykonawczy, projekty branżowe, projekty wnętrz), kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	kpl.	1,000	0,00	0,00
2 d.1	Opracowanie dokumentacji powykonawczej (mapy powykonawcze, obsługa gedezyjna w niezbędnym zakresie dla wszystkich prac, badania, pomiary, protkoły,odbiory, kolaudat powykonawczy	kpl.	1,000	0,00	0,00
	Razem			**0**	**0,00**
2	**ZAGOSPDOAROWANIE TERENU WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**				
3 d.2	Demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż z dostawą nowego ogrodzenia terenu wraz jego elementami i fundamentami (furtki, bramy)	mb	433	0	0,00
4 d.2	Utwardzenie terenu -dojście do obiektu z kostki betonowej gr. 8 cm, obrzeżami betonowymi oraz utwardzenie dojścia przy trybunach. Remont schodów wejściowych na trybuny oraz do obiektu szatni.	m2	210	0,00	0,00
5 d.2	Demontaz istiejących piłkochwytów oraz montaż nowych h=6m. Malowanie słupów wiaty i oczyszczenie ich.	m	76	0	0,00
6 d.2	Roboty ziemne wykończeniowe, porzadkowe, humusowanie itd..	m2	800	0	0,00

7 d.2	Demontaż istniejących opraw wraz z słupami oraz wykonanie nowego oświeltenia na słupach h=12m wraz z oprawami i belkami Kompletny montaż wraz z okablowaniem i rozprowadzeniem instalacji. Komplet prac	szt.	6	0,00 zł	0,00
8 d.2	Demontaż istniejących bramek. Montaż nowych bramek pełnowymiarowych aluminiowych wraz z fundamentami. Montaż włącznie z pełnymi akcesoriami	szt.	2	- zł	0,00
9 d.2	Demontaż istniejących siedzisk wraz z konstrukcją. Dostawa i montaż nowych siedzisk sporotwych wraz z podkonstrukcją. Kompletny montaż	szt.	157	- zł	0,00
10 d.2	Regeneracja murawy stadionu piłkarskiego wg. zapisów PFU	kpl.	1	0	0,00
11 d.2	Remont istniejących wałów, doprowadzenie do stanu pierwotnego, roboty ziemne i wzmacniające.	m2	1764	0	0,00
	Razem				**0,00**
3	**BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ**				
11 d.3	Rozbiórka istniejących okładzin wewnętrznych z płyt na ścianach i sufitach.	m2	305	0,00	0,00
12 d.3	Wymiana istniejących ścianek działowych wraz z kompletnym wykończeniem (pełna konstrukcja systemowa)	m2	305	0,00	0,00
13 d.3	Remont posadzki w całym obiekcie. Naprawa uszkodzonej części wraz z wymianą płytek	m2	96	0,00	0,00
14 d.3	Wymiana pokrycia dachowego na styropape wraz z obróbkami i rynnami oraz rurami spustowymi	m2	96	0,00	0,00
15 d.3	Docieplenie budynku od zewnątrz wraz z wykończeniem, wymiana parapetów. Montaż loga na ścianie.	m2. pow. elewacji	142	0,00	0,00
16 d.3	Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową.	m2	19	0,00	0,00
17 d.3	Wymiana oświetlenia na ledowe w całym budynku. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem, włącznikami, rozdzielnicami.Komplet instalacji elektrycznej wraz z naświetlaczami. Wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podejściami i niezbędnym orurowaniem.	kpl.	1	0,00	0,00
	Razem				**0,00**
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				**0,00**
	Podatek VAT				**0,00**
	Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT				**0,00**

Franciszek Czerwiński

Elektronicznie podpisany przez Franciszek Czerwiński
Data: 2025.07.28 21:56:55 +02'00'