Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż.
Halina Gołąb

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń zaplecza kuchni internatu - piwnica

ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 3,
23-400 Biłgoraj

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Leśnych,

ADRES INWESTORA: ul. Polna 3,
23-400 Biłgoraj

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Lewkowicz

DATA OPRACOWANIA: 2026-10-08

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2026-10-08

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont pomieszczeń zaplecza kuchni internatu - piwnica - wymiana armatury					
1		**Instalacja kanalizacyjna**			
1 d.1	KNR 4-02 0234-02 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii ściennej umywalkowej z ruchomą wylewką wg OPZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej Bateria ścienna ze złączką do węza z ruchomą i wydłużoną wylewką wg OPZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6 d.1	KNR-W 2-15 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
7 d.1	KNR-W 2-15 0216-02 analogia	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej AISI 304 - 750x400mm - niski profil, odpływ boczny - Ø70mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8 d.1	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Stół ze zlewem 2-kom., wym:1000x600x850 mm skręcany wg OPZ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
9 d.1	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalka gastronomiczna wym:400x295x150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**