PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 5049/2, ul. Górna w m. Krapkowice w ramach zadania pn.:"Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne- IV edycja"

ADRES INWESTYCJI: ul. Górna, 47-303 Krapkowice, dz. nr ew. 5049/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Krapkowice - Środowiskowy Dom Samopomocy

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice - Osiedle XXX-lecia 23, 47-303 Krapkowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mariusz Matura

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania 29.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-01 0312-11	SST-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) - wykopy pod słupki ogrodzeniowe	dół.		
			47	dół.	47,000	
					RAZEM	47,000
2 d.1	KNP 02 0602-05.01	SST-03	Układanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe z zagęszczeniem; masa o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej - betonowanie słupków ogrodzeniowych 47*0,2*0,2*1	m3		
			1,88	m3	1,880	
					RAZEM	1,880
3 d.1	KNR-W 2-02 1804-11	SST-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z cokołem - ogrodzenie panelowe 3D z podmurówką wys. 1,5m	m		
			116	m	116,000	
					RAZEM	116,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1807-03	SST-03	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z profili systemowych - betonowanie słupów przybramowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-02 1808-04 analogia	SST-03	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowej i malowanej proszkowo szer ramy. 4,0 m wys 1,5 wraz z uchwytami do zamykania i ryglami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-01 0312-11	SST-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) - wykopy pod słupki furty	dół.		
			2	dół.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-02 1808-01	SST-03	Wrota z furtkami wysokości 1,5 m panelowa w ramie ocynkowana malowana proszkowo; szerokość w świetle 1m, na słupkach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	analiza indywidualna	SST-03	Przeniesienie domofonu - jednostki zewnętrznej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR AL-01 0304-01	SST-03	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard - podłączenie furtki do zasilania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			UTWARDZENIE TERENU			
10 d.2	KNR 2-31 0114-03	SST-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3,8m*4,5m - dojście do tarasu	m2		
			17,1	m2	17,100	
					RAZEM	17,100
11 d.2	KNR 2-31 0114-01	SST-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5cm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod domek warsztatownię 5m*4m	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12653

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	SST-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5cm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - warstwa wyrównawcza pod eco kostkę 136,94m2-20m2	m2		
			116,94	m2	116,940	
					RAZEM	116,940
13 d.2	KNR 2-31 0511-01	SST-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce z miału kamiennego 144,14m2-42,41m2 - taras i dojście do tarasu	m2		
			101,73	m2	101,730	
					RAZEM	101,730
14 d.2	KNR 2-31 0511-01	SST-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce z miału kamiennego 5m*4m - nawierzchnia pod domek warsztatownię	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
15 d.2	KNR 2-31 0407-05	SST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej - nawierzchnia pod domek warsztatownię 5m+5m+4m	m		
			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
16 d.2	KNR 2-31 0511-03	SST-02	Nawierzchnie z eco kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego - nawierzchnia z eco kostki zasypanej grysem granitowym 136,94m2-20m2	m2		
			116,94	m2	116,940	
					RAZEM	116,940
17 d.2	KNR 9-26 0110-04	SST-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
3			DOMEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM			
18 d.3	wycena indywidualna	SST-04	Wykonanie, dostawa i montaż drewnianego domku narzędziowego (4x3m, dach jednospadowy kryty blachą trapezową, orynnowanie, 1szt. okno, 1szt. drzwi, 2x malowanie zewnątrz)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3	kalk. własna		Dostawa i montaż obudowy koszy na śmieci	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.3	kalk. własna		Zakup kosiarki akumulatorowej, zestaw z akumulatorem i ładowarką	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.3	kalk. własna		Zakup wiertarko-wkrętarki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12653

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	kalk. własna		zakup zestawu narzędzi ogrodowych (grabie, szpadel, miotła, motyka)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.3	kalk. własna		Zakup zestawu 4 narzędzi (motyczka, motyczka sercówka, motyczka prosta, motyczka z grabkami) - wersja podręczna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.3	kalk. własna		Zakup akumulatorowego trymeru	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.3	kalk. własna		Zakup zestawu sekatorów (nożyce boczne, sekator boczny, nożyce do żywopłotu)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.3	kalk. własna		Zakup i montaż zestawu: stół ogrodowy składany z 6 składanymi krzesłami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.3	kalk. własna		Zakup węża ogrodowego na bębnie ze zraszaczem i złączkami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.3	kalk. własna		Zakup taczki ogrodowej ocynkowanej stalowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.3	kalk. własna		Zakup kompostownika 220l	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.3	kalk. własna		Zakup i montaż zbiornika na deszczówkę 360l z kranem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.3	kalk. własna		Zakup krzeseł ogrodowych składanych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
32 d.3	kalk. własna		Zakup i montaż stołu warsztatowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	kalk. własna		Zakup i montaż grilla gazowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA W WODĘ OGRODOWĄ			
34 d.4	KNR-W 2-01 0203-02	SST-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1,50 m x 1.00 m x 1,00 m	m3		
			1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
35 d.4	KNR-W 2-18 0801-01	SST-05	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 32 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.4	KNR-W 2-18 0109-01	SST-05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.4	KNR-W 2-01 0222-01	SST-05	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
38 d.4	KNR 2-25 0518-03	SST-05	Hydranty ogrodowe z łącznikiem do węży o śr.32 mm - montaż kranu ogrodowego na słupku	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			ZAŁOŻENIE TRAWNIKA			
39 d.5	KNNR 6 0103-01	SST-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę humusu 350,18 m2+(10,2*16)	m2		
			513,38	m2	513,380	
					RAZEM	513,380
40 d.5	KNNR 1 0507-01	SST-06	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. Krotność = 2	m2		
			513,38	m2	513,380	
					RAZEM	513,380
41 d.5	KNR 2-21 0401-03	SST-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m2		
			513,380	m2	513,380	
					RAZEM	513,380
6			ZAŁOŻENIE RABATY - NASADZENIA			
42 d.6	KNR 2-21 0331-06 analogia	SST-07	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą rowów - hortensja bukietowa 22szt., bez czarny kolumnowy 2szt.	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
43 d.6	KNR 2-21 0331-06	SST-07	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą rowów - grab pospolity (żywopłot)	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12653

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.6	KNR 2-21 0331-06 analogia	SST-07	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą rowów - szałwia omszona 30 szt, werbena patagońska 60 szt.	szt.		
			90	szt.	90,000	
					RAZEM	90,000
45 d.6	KNR 2-21 0303-06	SST-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - ambrowiec amerykański kolumnowy Slender Silhouette, wys. min. 2,0m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.6	KNR 2-21 0324-06	SST-07	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - jodła kaukaska min. 1,5m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.6	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
			3,20	m3	3,200	
					RAZEM	3,200
48 d.6	KNR 2-31 0202-03 analogia	SST-07	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - kora gnejsowa 31,5-0,63 na geowłókninie	m2		
			32	m2	32,000	
					RAZEM	32,000
49 d.6	KNR 2-28 0702-01 analogia		Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2		
			33	m2	33,000	
					RAZEM	33,000
7			PRACE GEODEZYJNE			
50 d.7			Wyniesienie i stabilizacja granic działki 5049/2 - 4 kamienie geodezyjne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12653