[redacted]

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni parkingu w Józefowie przy ul. Fabrycznej
ADRES INWESTYCJI : Józefów ul. Fabryczna dz. nr ewid 1 i 11
INWESTOR : Gmina Ożarów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : [redacted]
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA : [redacted]

INWESTOR : [redacted]

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,052	ha	0,052	
				RAZEM	**0,052**
2 d.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3 d.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		195,00	m	195,000	
				RAZEM	**195,000**
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		195,00*0,065	m^3	12,675	
				RAZEM	**12,675**
6 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) o spoinach wypełnionych piaskiem	m^2		
		437,00	m^2	437,000	
				RAZEM	**437,000**
2		**Roboty montażowe- nawierzchnia parkingu**			
7 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m^2		
		529,00	m^2	529,000	
				RAZEM	**529,000**
8 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		529,00	m^2	529,000	
				RAZEM	**529,000**
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		529,00	m^2	529,000	
				RAZEM	**529,000**
10 d.2	KNR 0-11 0317-01 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m^2		
		304,00	m^2	304,000	
				RAZEM	**304,000**
11 d.2	KNR 0-11 0317-01 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej ceglastej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m^2		
		225,00	m^2	225,000	
				RAZEM	**225,000**
3		**Krawężniki**			
12 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,3	m^2		
		226,00*0,30	m^2	67,800	
				RAZEM	**67,800**
13 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		226,00*0,068	m^3	15,368	
				RAZEM	**15,368**
14 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		176,00	m	176,000	
				RAZEM	**176,000**
15 d.3	KNR 2-31 0403-05 analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wtopione, najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	**50,000**
4		**Zieleń**			
16 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m^2		
		180,00	m^2	180,000	
				RAZEM	**180,000**
5		**Roboty wykończeniowe**			
17 d.5	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**