

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421131-1 Instalowanie drzwi

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA ZAMÓWIENIA : Remont pomieszczeń kancelarii tajnej z uwzględnieniem wykonania czytelní w budynku IAS w
Rzeszowie przy ul. Geodetów 1

LOKALIZACJA : Rzeszów ul. Geodetów 1

OPRACOWAŁ : Bartłomiej Mach

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2026

Data opracowania
03.09.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe pomieszczenia czytelnicy w kancelarii tajnej na 8 piętrze budynku IAS Rzeszów ul. Geodetów 1						
1	STR 7	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie w nowym miejscu drzwi płytowych	m ²		
			0,9*2,1*2	m ²	3,780	
					RAZEM	3,780
2	STR 4	KNNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
			0,9*2,10	m ³	1,890	
					RAZEM	1,890
3	STR 7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
			0,9*2,10+1,7*0,7	m ²	3,080	
					RAZEM	3,080
4	STR 1	KNNR-W 3 0311-01	Osadzenie podokienników stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych w murze z cegły - wykonanie lady przy osadzonym oknie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	STR 1	NNRNKB 202 1016-03	(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
			1,70*0,7	m ²	1,190	
					RAZEM	1,190
6	STR 7	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			1,45*2,9-0,8*2,1	m ²	2,525	
					RAZEM	2,525
7	STR 7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki - analogia - rozebranie płyt panelowych	m ²		
			4,57*3,18	m ²	14,533	
					RAZEM	14,533
8	STR 1	KNR AT-44 0301-01	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
			2*1,20	m belki	2,400	
					RAZEM	2,400
9	STR 6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
			14,53	m ²	14,530	
					RAZEM	14,530
10	STR 4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
			14,53	m ²	14,530	
					RAZEM	14,530
11	STR 7	KNNR-W 3 0515-06	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z płyt pilśniowych - analogia - rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
			14,53	m ²	14,530	
					RAZEM	14,530
12	STR 7	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m ²		
			4,57*2,90*2+6,30*2,9	m ²	44,776	
					RAZEM	44,776
13	STR 2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			45,0	m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
14	STR 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			2*(4,57+3,18)*2,9-0,9*2,0-2,8*1,85+2*(4,57+3,14)*2,9-0,9*2,0-2,78*1,85+2*(1,45+3,18+3,14)*2,90-3*0,9*2,1	m ²	115,141	
					RAZEM	115,141
15	STR 3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
			115,14+3,14*4,57	m ²	129,490	
					RAZEM	129,490
16	STR 6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			35,0	m ²	35,000	
					RAZEM	35,000

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	STR 3	KNR AT-33 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 129,49	m ² m ²	 129,490	
					RAZEM	129,490
18	STR 7	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - przełożenie instalacji kontroli dostępu i elektrycznej 6*2,90	m m	 17,400	
					RAZEM	17,400
19	STR 7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujki p-poż przełożenie 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
20	STR 7	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2,5	m ³ m ³	 2,500	
					RAZEM	2,500
21	STR 7	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 10*2,5	t t	 25,000	
					RAZEM	25,000