

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH ORAZ INNYCH ROBÓT
WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH KONTROLI CELEM
PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW - NAPRAWA
NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW

ADRES INWESTYCJI: BOM 1; BOM 2; BOM 3

NAZWA INWESTORA: Zakład Komunalny "PGM"

ADRES INWESTORA: Chorzów, ul. Bałtycka 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Monika Kubacka

DATA OPRACOWANIA: 2026-09-30

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania

2026-09-30

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAPRAWA NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW			
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (p1)	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (p2)	m		
		10	m	10,0	
				RAZEM	10,0
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (p3)	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (p4)	m2		
		240	m2	240,00	
				RAZEM	240,00
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (p5)	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
6	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10"cm (p6)	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (p7)	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (p8)	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (p9)	m		
		5	m	5,0	
				RAZEM	5,0
10	KNR 2-31 1203-02	Demontaż i ponowny obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (p10)	m		
		29	m	29,0	
				RAZEM	29,0
11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (p11)	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
12	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (p12)	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (p13)	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
14	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (p14)	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (p15)	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
16	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (p16)	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
17		Nawiezenie i rozścielenie ziemi urodzajnej (p17) R*0,955	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (p18)	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej <kostka z odzysku> (p19)	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
20	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (p20)	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
21	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <kostka z odzysku> (p21)	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
22	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) (p22) R*0,955	dół.		
		14	dół.	14	
				RAZEM	14
23	KNR 2-25 0205-01 analiza indywidualna	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej - przenośnej, pokryte blachą trapezową, budowa - DOSTAWA I MONTAŻ ZADASZENIA PLACYKA GOSPODARCZEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILA ZAMKNIĘTEGO <w materiałach zostawić konstrukcję stalową, blachę trapezową oraz śruby> (p23)	m2		
		6	m2	6,0	
				RAZEM	6,0
24	KNR 2-25 0308-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa (p24)	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
25	KNR 2-25 0308-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa <betonowe płyty ogrodzenia z odzysku; w materiałach pozostawić tylko słupki> (p25)	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
26	KNR 4-01 0206-04 analiza	Zabetonowanie słupków betonowych ogrodzenia betonowego (p26)	szt		
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
27	KNR 2 1601-02 analiza indywidualna	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - DOSTAWA I MONTAŻ PODSTAWY BETONOWEJ OGRODZENIA SYSTEMOWEGO (p27)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNNR 2 1603-02 kalk. własna	OGRODZENIE Z SIATEK PANELOWYCH WYSOKOŚĆ 153cm NA SŁUPKACH SYSTEMOWYCH OSADZONE W PODSTAWIE BETONOWEJ (p28)	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
29	KNR 2-02 1808-02 analiza indywidualna	FURTKA DO SYSTEMOWEGO OGRODZENIA PANELOWEGO LUB BRAMKA DO ŚMIETNIKA (p29)	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
30	KNR 2-02 1808-02 analiza indywidualna	BRAMA DO SYSTEMOWEGO OGRODZENIA PANELOWEGO (p30)	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
31	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (p31)	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (p32)	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
33		WYWÓZ GRUZU SAMOCHODAMI NA ODLEGŁOŚĆ 5KM + KOSZT SKŁADOWANIA (p33)	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
34		WYWÓZ ZIEMI SAMOCHODAMI NA ODLEGŁOŚĆ 5KM + KOSZT SKŁADOWANIA (p34)	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000