Materiał /zakres prac do wykonania systemem gospodarczym/	Ilość metrów bieżących	Średnica w cm	Długość żerdzi w metrach	Szerokość w cm	Rodzaj drewna/ preferowane drewno iglaste okorowane
Żerdzie Poręcze na pomoście	60 -65	Ø 10-14	6 - 6,5 m ok. 10 szt.	-	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Żerdzie Ogrodzenie korala	200	Ø 12 - 14	4 m ok. 50 szt.	-	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Żerdzie Ogrodzenie wzdłuż drogi wewnętrznej w skansenie	500 -550	Ø 10 -14	4 – 4,30 ok. 80 szt. 5 – 5,30 m - ok. 40 szt.	-	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Słupki dębowe	115	Ø 12-15	2 -2,3 m ok. 50	-	Dębowe, okorowane
Żerdzie Poręcze wałów	50	Ø 8	4-6 m	-	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Żerdzie	100	Ø 10 - 12	5 m	-	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Okrajki	150		4 -5 m	20-25	jodła okorowana (świerk, modrzew)
Wiklina do wyplatanie ścian w chatach	5 wiązek po 10 kg każda	Ø 1,0 - 1,6	1,20 – 1,50		wiklina mokra, świeżo ścięta, niekorowana
Glina	3,5 tony				Kolor żółty, źródło lokalne, tłusta, o dobrej lepkości i ciągliwości. Próbka gliny wymaga akceptacji Zamawiającego