PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Remont drogi – działki nr 2323 i 2324 w msc. Iwkowa
Zakres : km 0+000 ÷ 0+115 /0,115 km/

Poz	Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4
1.	Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej grub. 6cm z odwozem do utylizacji *2,5m x 5,6m = **14m²***	m^2	14
2.	Wykop pod konstrukcję podbudowy pobocza utwardzonego – głęb. 20cm /odwóz/ *74,0m + 58,0m = 132,0mb x 0,7m x 0,2m = **18,48m³***	m^3	19
3.	Wyk. w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31-63 mm gr. 20 cm stabilizacja mechaniczna *74,0m + 58,0m = 132mb x 0,7m = **92,4m²***	m^2	93
4.	Wyk. drenażu Ø100 włączonego do istn. studzienki rewizyjnej /w tym wykop do głęb. 1,2m, oraz zasypanie drenażu kruszywem łamanym stabiliz. mech./	mb	8
5.	Pionowa regulacja włazu żeliwnego do studzienki rewizyjnej - podmurowanie	szt	1
6.	Profilowanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm /dolomit/ stabilizacja mechaniczna *115,0mb x 3,2m +80m² = **448m²***	m^2	448
7.	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - gr.6cm /KR 1-2/ *115,0mb x 3,0m +80m² = **425m²***	m^2	425
8.	Profilowanie-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm grubość średnio 6 cm stabiliz. mech. wraz z utrwaleniem nawierzchni pobocza emulsją asfalt. i grysami wg technologii: *I-sza w-wa grys 5/8 w ilości 20 kg/m², emulsja asf. w ilości 3,00 kg/m²* *II-ga w-wa grys 2/5 w ilości 12 kg/m², emulsja asf. w ilości 2,80 kg/m²* *74,0m x 0,7m x 2 + 41,0m x 0,5m x 2 = **144,6m²***	m^2	145
9.	Korytko z polimerobetonu C35/45 z pokrywą żeliwną klasy D-400 o przekroju wewn. min. 25x25cm na ławie z betonu C20/25 grub. 15cm, szer. 60 cm /w tym wykop pod ławę betonową/ z włączeniem do istn. studzienek rewizyjnych beton. *5,0mb + 8,0m = **13,0mb***	mb	13

.....
(pieczęć oferenta)

TABELA TYTUŁÓW I ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Kosztorys Ofertowy

Zadanie: Remont drogi – działki nr 2323 i 2324 w msc. Iwkowa
Zakres : km 0+000 ÷ 0+115 /0,115 km/

Poz	Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedn. netto [zł]	Wartość [zł] (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej grub. 6cm z odwozem do utylizacji *2,5m x 5,6m = **14m²***	m^2	14		
2.	Wykop pod konstrukcję podbudowy pobocza utwardzonego – głęb. 20cm /odwóz/ *74,0m + 58,0m = 132,0mb x 0,7m x 0,2m = **18,48m³***	m^3	19		
3.	Wyk. w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31-63 mm gr. 20 cm stabilizacja mechaniczna *74,0m + 58,0m = 132mb x 0,7m = **92,4m²***	m^2	93		
4.	Wyk. drenażu Ø100 włączonego do istn. studzienki rewizyjnej /w tym wykop do głęb. 1,2m, oraz zasypanie drenażu kruszywem łamanym stabiliz. mech./	mb	8		
5.	Pionowa regulacja włazu żeliwnego do studzienki rewizyjnej - podmurowanie	szt	1		
6.	Profilowanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm /dolomit/ stabilizacja mechaniczna *115,0mb x 3,2m +80m² = **448m²***	m^2	448		
7.	Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - gr.6cm /KR 1-2/ *115,0mb x 3,0m +80m² = **425m²***	m^2	425		
8.	Profilowanie-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm grubość średnio 6 cm stabiliz. mech. wraz z utrwaleniem nawierzchni pobocza emulsją asfalt. i grysami wg technologii: *I-sza w-wa grys 5/8 w ilości 20 kg/m², emulsja asf. w ilości 3,00 kg/m²* *II-ga w-wa grys 2/5 w ilości 12 kg/m², emulsja asf. w ilości 2,80 kg/m²* *74,0m x 0,7m x 2 + 41,0m x 0,5m x 2 = **144,6m²***	m^2	145		
9.	Korytko z polimerobetonu C35/45 z pokrywą żeliwną klasy D-400 o przekroju wewn. min. 25x25cm na ławie z betonu C20/25 grub. 15cvm, szer. 60cmcm /w tym wykop pod ławę betonową/ z wyłączeniem do istn. studzienek rewizyjnych beton. *5,0mb + 8,0m = **13,0mb***	mb	13		