PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dróg leśnych w obrębie gminy Osiecznica
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa szlaków rowerowych na terenie gminy Osiecznica - ETAP II”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na-zwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.02.01	Usuniecie karpin i poszycia	ha	1,11
2	D-04.01.01	Korytowanie na głebokość do 30cm pod konstrukcję jezdni	m2	9480,00
3	D-04.01.01	Oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni z odwozem nadmiaru na odległość do 5km	m2	19451,00
		KONSTRUKCJA JEZDNI		
4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	9480,00
5	D-04.04.02	Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 z mieszanki granitowej o grubości 15cm	m2	9480,00
6	D-04.04.02	Uzupełnienie istniejacych ubytków, nierównosci i kolein w istniejącej nawierzchni tłuczniowej dróg leśnych kruszywem łamanym 0/31,5 z mieszanki granitowej	Mg	389,00
7	D-05.02.01	Wykonanie nowej warstwy jezdnej z kruszywa łamanego 0/31,5 z mieszanki granitowej stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm wraz z miałowaniem nawierzchni grysem granitowym o uziarnieniu 0-2mm do 0-5mm	m2	28931,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D-06.01.01	Uzupełnienie terenu obustronnie gruntem na grub. 5cm	m2	11097,00