PRZEDMIAR ROBÓT
„Wykonanie nawierzchni asfaltowych bocznych ulic do ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim"

Lokalizacja drogi dz. gminna nr ewid. 244

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi - 105 mb x 3 m	m^2	315
2.	Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym gr. 10 cm 105 mb x 3 m + 10 m^2 rozjazd	m^2	315
3.	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	4
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm po zagęszczeniu na długości tj. 105 mb x 2,5 m	m^2	262,5
5.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości około 0.30 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi plus utwardzenie mat. kamiennym zjazdów do zabudowań w granicach pasa drogowego	m^2	ok. 32

Sporządził: Janusz Magda

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel./fax 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 867-20-79-650 REGON 830409152

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza