PRZEDMIAR ROBÓT
„Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie nawierzchni asfaltowej – SOŁECTWO DURDY"

1) – droga gminna zlokalizowana na działce nr ewid. 603

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi - 50 mb x 3 m + 20 m^2 rozjazdy	m^2	170
2.	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 50 mb x 3 m + 20 m^2 rozjazdy + dojście do przepompowni kanalizacji sanitarnej	m^2	170
3.	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	3
5.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm po zagęszczeniu na długości tj. 50 mb x 2,5 m + 20 m^2 rozjazd	m^2	145
6.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.50 m i gr. średnio 5 cm na całej długości drogi plus utwardzenie mat. kamiennym zjazdów do zabudowań w granicach pasa drogowego i dojście do przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej	m^2	50

2) – droga gminna zlokalizowana na działce nr ewid. 618/21

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Zebranie warstwy humusu – Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi na głębokość ok. 15 cm	m^2	20
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m^2	20
3.	Regulacja wysokościowa kratki deszczowej	szt.	1
4.	Miejscowe frezowanie nierówności na istniejącej starej nawierzchni asfaltowej	m^2	ok. 150
4.	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową	m^2	ok. 280
5.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej	t	10

6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm po zagęszczeniu	m^2	ok. 300
7.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.50 m i gr. średnio 5 cm	m^2	ok. 50

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 867-20-79-650 REGON 830[illegible]152

Sporządził: Janusz Magda

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza