PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa placu przy Centrum Rekreacji w Durdach"

– plac przy Centrum Rekreacji – działka nr ewid. 618/23

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Demontaż istniejącej kostki brukowej przy budynku OSP Durdy (w obrębie masztu flagowego) oraz w miejscu zdemontowanej kostki wzmocnienie podbudowy pod nawierzchnią asfaltową	m^2	ok. 12
2.	Korytowanie terenu na placu pod chodnik od bramki wejściowej do budynku remizy OSP na głębokość ok. 15 cm	m^2	ok. 27
3.	Wykonanie podbudowy gr. 15 cm pod kostkę brukową	m^2	ok. 27
4.	Montaż na ławie fundamentowej obrzeży drogowych 8x30x100	szt.	ok. 38
5.	Montaż na ławie fundamentowej krawężników drogowych 15x30x100 na płask (najazdowo)	szt.	5
6.	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm (wzór kostki oraz kolor do uzgodnienia na etapie realizacji robót)	m^2	ok. 27
7.	Miejscowe frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej celem nadania właściwych spadków dla prawidłowego odpływu wód opadowych	m^2	300
8.	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy na parkingu kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub. ok. 5 cm po zagęszczeniu	m^2	ok. 240
9.	Regulacja wysokościowa kratek kanalizacji deszczowej	szt.	2
10.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm po zagęszczeniu	m^2	ok. 650

Sporządził: Janusz Magda

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 85 81, 15 811 85 82

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza