PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa drogi gminnej nr 100033R w miejscowości Dąbrowica"

Lokalizacja drogi – dz. nr ewid. 3180/2 w m. Dąbrowica

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Zebranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi i jej odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora	m^2	460
2.	Międzywarstwowe skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi	m^2	500
3.	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej	t	40
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na całej długości drogi gr. 5cm po zagęszczeniu tj. 230 mb x 3 m + rozjazd 10 m^2	m^2	700
5.	Obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0.50 m i gr. średnio 10 cm na całej długości drogi	m^2	230

Sporządził: Janusz Magda

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 867-20-79-650 REGON [illegible]

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza