GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. +48 15 811 85 81, +48 15 811 85 85, fax +48 15 811 85 82
www.baranowsandomierski.pl e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

PI-III.271.1.8.2026 Baranów Sandomierski, dn. 23.07.2026 r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizację zadania pn.: **„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"** do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy zadania pn: Wykonanie nawierzchni asfaltowych bocznych ulic do ul.Zamkowej w Baranowie Sandomierskim:
1.1 Proszę o potwierdzenie, że w pozycji nr 1 i 2 przedmiaru Wykonawca ma wycenić ilość 325 m2 (105x3+10=325)
1.2 Proszę o potwierdzenie, że na rozjeździe należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej i w zwiazku z powyższym w pozycji nr 4 przedmiaru należy wycenić ilość 272,5 m2 (105x2,5+10=272,5)
1.3. Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 5 przedmiaru należy wycenić ilość 63m2 (105x0,3x2=63)
2. Dotyczy zadania pn: Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie nawierzchni asfaltowej-Sołectwo Durdy - droga gminna na działce nr ewid. 618/21 2. Proszę o informację gdzie ma być wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 10 ton z pozycji 6 przedmiaru. Czy pozycja dotyczy profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej czy wykonania poszerzenia ?

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad.1.1 W pozycji 1 i 2 przedmiaru robót Wykonawca winien wycenić 315 m^2 .

Ad.1.2. W poz. nr 4 przedmiaru Wykonawca winien wycenić wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni 262,5 m^2 bez rozjazdu.
Ad.1.3. W pozycji nr 5 przedmiaru Wykonawca winien wycenić 63 m^2 utwardzenia pobocza tj. (105x0,3x2= 63m^2)
Ad.2. Mieszankę mineralno - asfaltową Wykonawca winien wbudować na poszerzeniu drogi dojścia do furtki tj. na poz. 2 przedmiaru robót oraz jako warstwa wyrównawcza w msc. frezowanej nawierzchni asfaltowej tj. na poz. nr 4 przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 27.07.2026 r. godz. 10.00.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza