

BUDYNEK SĄSIEDNI
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

TRYBUNY POM. 1.25

- wymiana istniejącej wykładziny PCV (trybuny + dojścia wraz ze stopniami) ,
- likwidacja stopnia przy drzwiach wejście z klatki schodowej na trybuny,
- wymiana listew obojowych oraz wykończeniowych,
- wymiana istniejących grzejników (4 szt.),
- wymiana balustrad trybun min. wys. 110 cm,
- wymiana obudowy trybun z desek boazeryjnych na płyty HPL z grafiką sportową,
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe szyby bezpieczne (2 sztuka),
- prace tynkarskie - wypełnienie ubytków w tynku po pracach demontażowych
- prace malarskie - całość powierzchni ścian i sufitów,
- wymiana siedzisk na trybunach (zakładana liczba 105 szt. siedzisk).


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. CAŁ. [m²]	WYSOKOŚĆ [m]
1/1	Wiatrołap	Płytki ceramiczne	7,81	4,82
1/2	Hall	Płytki ceramiczne	56,35	4,82
1/3	Szatnia	Posadzka epoksydowa	16,58	3,02
1/4	Przedśionalek	Posadzka epoksydowa	4,48	4,82
1/5	WC	Płytki ceramiczne	2,2	3,02
1/6	Łazienka	Płytki ceramiczne	12,98	3,02
1/7	Szatnia	Posadzka epoksydowa	16,23	3,02
1/8	Szatnia	Posadzka epoksydowa	15,99	3,02
1/9	Przedśionalek WC	Płytki ceramiczne	4,50	4,82
1/10	WC	Płytki ceramiczne	2,18	3,02
1/11	Łazienka	Płytki ceramiczne	13,17	3,02
1/12	Szatnia	Posadzka epoksydowa	15,63	3,02
1/13	Pokój	Posadzka epoksydowa	15,66	4,72
1/14	Hall	Płytki ceramiczne	29,90	4,72
1/15	WC	Płytki ceramiczne	4,62	2,78
1/16	WC	Płytki ceramiczne	3,62	2,78
1/17	Hall + kl. schodowa	Płytki ceramiczne	21,24	2,78
1/18	Wiatrołap	Płytki ceramiczne	2,86	2,78
1/19	Szatnia	Posadzka epoksydowa	10,11	2,78
1/20	Pom. gosp - rozd. elektryczna	Pos. cementowa	3,12	2,78
1/21	WC	Płytki ceramiczne	6,11	2,78
1/22	Magazyn	Posadzka epoksydowa	34,61	2,78
1/23	Magazyn	Posadzka epoksydowa	15,09	2,78
1/24	Sala gimnastyczna	Wykładzina PCV sportowa	539,89	7,05
1/25	Trybuny sali gimnastycznej	Wykładzina PCV	97,12	5,45
1/26	Siłownia	Posadzka epoksydowa	61,76	3,30
1/27	WC	Płytki ceramiczne	1,05	3,30
1/28	Łazienka	Płytki ceramiczne	10,34	3,30
1/29	Szatnia	Płytki ceramiczne	3,68	3,30
1/30	Garaż	Pos. cementowa	17,91	3,30
1/31	Garaż	Pos. cementowa	26,70	3,30
1/32	Pokój nauczycielski	Płytki ceramiczne	12,87	4,72
RAZEM			1086,26	

SALA GIMNASTYCZNA POM. 1.24

- demontaż wyposażenia sportowego,
- wymiana istniejącej posadzki z wykładziny PCV wraz z wykonaniem nowego rusztu oraz ślepej podłogi,
- demontaż istniejących grzejników rurowych w kanale instalacyjnym pod posadzką,
- wykonanie nowego ogrzewania (4 nagrzewnice powietrzne),
- wymiana listew wykończeniowych,
- wymiana istniejących grzejników (4 szt.),
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe szyby bezpieczne (4 sztuki),
- prace tynkarskie - wypełnienie ubytków w tynku po pracach demontażowych
- prace malarskie - malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- wymiana tablic do koszykówki (4 szt. tablice stałe, 2 szt. tablice chowane),

- wymiana drabinek gimnastycznych sportowych (łączna długość 27.27 mb ściany do zamontowania drabinek sportowych) - 30 szt.
- zestaw do siatkówki (2 słupki),
- zestaw do siatkówki na 2 boiska obok siebie (4 słupki)
- bramki 3x2 m głębokości 50 cm
- zestaw do tenisa ziemnego do sal gimnastycznych,
- stanowisko sędziowskie,
- dostawa i montaż systemu mat ochronnych na posadzkę sportową wraz z systemem wózków transportowo-magazynowych,
- dostawa i montaż siatek ochronnych na ściany i okna,
- dostawa i montaż materacy ochronnych na ściany i filary, grubość materaca 5 cm pokrycie skademem, wypełnienie pianką PE, mocowanie za pomocą listwy do ściany, z możliwością demontażu wys. zabezpieczenia min. 200 cm,



ŚCIANY ISTNIEJĄCE



POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM ROBÓT



ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
3. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

nazwa zamierzenia bud.

Remontu i modernizacji pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z trybunami w budynku hali sportowej Zespołu Szkół Śródlądowej im. Kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią

adres inwest. nr dz.: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią dz. nr ewid. 2014/2, 2015/2 obr. 0001, jedn. ewid. 041003 4 Nakło nad Notecią

inwestor: Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. Kmdr. Bolesława Romanowskiego ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią

jednostka projektowa: AM INŻYNIERING Sp. z o.o. ul. Potulicka 18/20, 89-100 Nakło n. Not., tel. 690322199,

projektant/ opracowanie: mgr inż. Arkadiusz Mulik upr. bud. nr KJP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud. podpis:

tytuł rys.: RZUT PARTERU - zakres prac remontowych skala: 1:100

data: 30.09.2026 r. branża: ARCHITEKTURA stadium: PBT nr rys.: A-01