Krasiczyn, dn. 21. 07.2026 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) na wykonanie zadania pod nazwą pn. **„Budowa kanalizacji Olszany -Rokszyce"**- znak sprawy**: ZP.271.7.2026**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, informuje, iż wpłynęły zapytania do SWZ, na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

1. **Pytanie: czy agregat prądotwórczy ma zostać przekazany Gminie na własność?**
Odpowiedź: Nie - agregat prądotwórczy służy Wykonawcy wyłącznie do rozruchu oraz na potrzeby prowadzenia robót budowlanych i nie podlega przekazaniu Zamawiającemu. Wykonawca robót elektrycznych wykona podejście do podłączenia agregatu prądotwórczego.

2. **Pytanie: czy Inwestor wymaga kamerowania kanalizacji?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kamerowania kanalizacji.

3. **Pytanie: czy rury stalowe do przewiertów można zamienić na rury PE?**
Odpowiedź: NIE - w przypadku przejść pod drogą powiatową nr 2088 R oraz w miejscach wskazanych w decyzji zarządcy drogi, wymagane są rury osłonowe **stalowe**. Jedynie na drogach gminnych i wewnętrznych dopuszcza się możliwość zamiany rury na PE pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów.

4. **Pytanie: czy rura przewodowa w rurze osłonowej ma być PE czy PVC?**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rury PVC Dla kanalizacji grawitacyjnej natomiast dla kanalizacji tłocznej ma być zastosowane rura PE

Wójt Gminy Krasiczyn
Krzysztof Dobrowolski