

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

TYTUŁ PROJEKTU:	Modernizacja instalacji elektrycznej Galerii Gliwice na pierwszym piętrze obiektu	
ADRES INWESTYCJI:	44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 36	
INWESTOR:	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice	
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Zarębski upr. bud. LOD/0940/POOE/08	 PODPIS ZAUFANY JAROSŁAW ZARĘBSKI 24.10.2026 17:55:42 GMT+0200 Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Piotr Wysocki upr. bud. OPL /0178/POOE/05	Signature Not Verified Dokument podpisany przez PIOTR WYSOCKI Data: 2026.10.24 17:58:27 CEST
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Krzysztof Radło	 PODPIS ZAUFANY KRZYSZTOF RADŁO 24.10.2026 17:47:59 GMT+0200 Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
CZĘSTOCHOWA 10. 2026		

1 WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZEŚĆ OPISOWA

Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY	1
BRANŻA ELEKTRYCZNA	1
1 WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU	2
2 OPIS TECHNICZNY	4
2.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.....	4
2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.....	4
2.2 ZAKRES OPRACOWANIA.....	6
2.3 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.....	7
2.5 TABLICE ZABEZPIECZEŃ.....	8
2.5.1 GŁÓWNA ROZDZIELNIA ZASILAJĄCA „RG”	8
2.5.2 ROZDZIELNICA „R1”	8
2.5.3 ROZDZIELNICA „R2”	8
2.5.4 ROZDZIELNICA „R3”.....	8
2.6 INSTALACJE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ	8
2.6.1. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA	9
2.7 STEROWANIE OŚWIETLENIEM.....	9
2.8 OPIS OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.....	9
2.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	10
2.10 OPIS OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	11
2.11 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	13
2.12 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.....	14
3 BILANS MOCY.....	14

CZEŚĆ RYSUNKOWA

001	Rzut 1 piętra – Nazwa pomieszczeń
002	Rzut 1 piętra – instalacja gniazd
003	Rzut 1 piętra – instalacja oświetlenia
004	Rzut 1 piętra – instalacja oświetlenia awaryjnego
101	Schemat rozdzielni R1
201	Schemat rozdzielni R2
301	Schemat rozdzielni R3

ZAŁĄCZNIKI

Z1.	Uprawnienia projektującego
Z2.	Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa projektującego
Z3.	Uprawnienia sprawdzającego
Z4.	Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa sprawdzającego

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Projekt konstrukcyjno-architektoniczny
- Projekty branżowe instalacji sanitarnych
- Ustalenia z inwestorem
- Obowiązujące przepisy i normy

2.1.2 POLSKIE NORMY W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

- SEP-E 0002:2002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
- PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
- PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne.
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

- PN-EN 1838:2005P Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne.

- PN-EN 50172:2005P System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 61347-2-7:2012P Urządzenia do lamp. Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektrycznych zasilających z akumulatorów do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem).

- PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania ciepłego

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne.

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

- PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania ciepłego

- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
- PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
- PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy oraz modernizacyjny instalacji elektrycznej budynku Galerii zlokalizowanej w Gliwice 44-100 ul. Zwycięstwa 36

Niniejsze projekt zawiera:

- Tablice zasilające budynek
- Zakres instalacji oraz demontażu
- Bilans mocy
- Instalację oświetlenia pomieszczeń
- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego
- Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
- Instalacja zasilania urządzeń

2.3 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez złącza pomiarowe zabudowane przez TAURON Dystrybucja S.A. w głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku.

2.4 IZOLACJA OPRZEWODOWANIA

Rozporządzenie UE 305/2011 nazywane w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation) to nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące wyrobów budowlanych, które weszło oficjalnie w życie 1 lipca 2013. Wymagania rozporządzenia odnoszące się do reakcji na ogień dla kabli i przewodów zawarte zostały w zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, która została wdrożona 10.06.2016. Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień opiera się na normie EN 13501-6.

Wymagana klasa reakcji na ogień w zależności od rodzaju budynku, kable instalowane na wiązkach – na podstawie instrukcji ITB 501/2020

Rodzaj strefy pożarowej	Budynek do dwóch kondygnacji naziemnych		Budynek niski		Budynek średniowysoki		Budynek wysokościowy	
	poza drogami ewakuacyjnymi	na drogach ewakuacyjnych	poza drogami ewakuacyjnymi	na drogach ewakuacyjnych	poza drogami ewakuacyjnymi	na drogach ewakuacyjnych	poza drogami ewakuacyjnymi	na drogach ewakuacyjnych
ZL I	Eca	Eca	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3
ZL II	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3	B2ca-s1b,d1,a3
ZL III	Eca	Eca	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	B2ca-s1b,d1,a3
ZL IV	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3
ZL V	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	Dca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3	B2ca-s2,d1,a3
PM, Garaże i IN	Eca	Eca	Eca	Eca	Eca	Dca-s2,d1,a3	Eca	B2ca-s2,d1,a3
Budynki wymienione w §213 WT					Eca			

Dane opracowane na podstawie instrukcji ITB nr 501/2020 Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień, aktualne na dzień 29.05.2023.

2.5 TABLICE ZABEZPIECZEŃ

2.5.1 GŁÓWNA ROZDZIELNIA ZASILAJĄCA „RG”

Na pierwszym piętrze budynku istniejąca rozdzielnica główna RG zasilana przewodem YDY 5x6 zmodernizować o dodatkowe zabezpieczenia dla nowych rozdzielnic R1 oraz R3.

2.5.2 ROZDZIELNICA „R1”

Nowa zaprojektowana rozdzielnica w pomieszczeniu nr.14 według schematu 101.

2.5.3 ROZDZIELNICA „R2”

Rozdzielnica w pomieszczeniu nr.15 należy modernizować wedle obowiązujących norm i przepisów oraz dodać nowe obwody według schematu 201.

Istniejącą rozdzielnicę modułową w pomieszczeniu nr.15 należy zmodernizować i rozbudować do rozmiaru co najmniej 2×12 modułów, z uwzględnieniem wymaganej rezerwy miejsca na aparaturę zabezpieczającą. Obwody gniazd wtyczkowych zostały objęte pomiarami wykonanymi przez Pana Michała Łypaczewskiego w dniu 18.09.2026 r. Obwody spełniające wymagania techniczne należy pozostawić do dalszej eksploatacji, natomiast obwody niespełniające tych wymagań należy zmodernizować lub zlikwidować.

Z projektowanej rozdzielnicy należy wyprowadzić nowe obwody gniazd wtyczkowych i oświetlenia, prowadzone w istniejących korytkach kablowych pod stropem. Dobór przewodów, zabezpieczeń oraz podział obwodów należy dostosować zgodnie ze schematem 201 (uwzględniano w schemacie tylko nowe obwody).

2.5.4 ROZDZIELNICA „R3”

Nowa zaprojektowana rozdzielnica w pomieszczeniu nr.1 według schematu 301.

2.6 INSTALACJE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ

Instalacje oświetlenia wykonano przewodami YDY 4x1,5mm² oraz YDY 3x1,5mm². Użyto przewodów o klasie izolacji 750 V. Prowadzonymi na korytkach kablowych. Natomiast w ciągach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych wykonano instalacje przewodami N2XH-J 3x1,5mm². Do oświetlenia pomieszczeń użyto opraw LED przyłączonych do obwodów 1-fazowych.

Obwody w salach załączane są włącznikiem podwójnym zwirny z ramką umieszczonymi na ścianie. Dodatkowo wypuścić dodatkowe obwody oświetleniowe do puszek łączeniowych przewodem YDY 4x1,5mm² lokalizowanych na korytkach kablowych.

Obwody oświetleniowe w pomieszczeniach administracyjnych załączane z włącznika świecznikowego pojedynczego, bądź podwójnego, Oświetlenie na korytarzach załączane przez włączniki pojedyncze

Oprawy oświetleniowe ogólne zapewniają minimalne średnie natężenie oświetlenia według PN-EN 12464-1.

2.6.1. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących obwodów elektrycznych do zasilania projektowanych obwodów oświetleniowych pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji ich stanu technicznego, przekrojów i rodzaju przewodów, obciążalności prądowej oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Należy sprawdzić dobór i stan zabezpieczeń nadprądowych, ciągłość przewodów ochronnych PE, rezystancję izolacji oraz spełnienie warunków samoczynnego wyłączenia zasilania. Wykorzystanie istniejących obwodów jest dopuszczalne wyłącznie po potwierdzeniu ich przydatności do nowych warunków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem obciążenia, sposobu ułożenia przewodów i wymagań obowiązujących norm. Obwody niespełniające powyższych wymagań należy zdemontować i wykonać jako nowe. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić wymagane pomiary odbiorcze i sporządzić protokoły.

2.7 STEROWANIE OŚWIETLeniem

Sterowanie oświetleniem głównym korytarzy oraz pomieszczeń socjalnych

W pomieszczeniach typu toalety, kuchnie, magazynki zastosowano załączanie oświetlenia włącznikami pojedynczymi.

Sterowanie oświetleniem w salach

W głównych pomieszczeniach sal sterowanie odbywać się będzie poprzez włączniki dwubiegunowe.

2.8 OPIS OPRAW OŚWIETLANIA PODSTAWOWEGO

Do oświetlenia obiektu oprawy o następujących parametrach. Dopuszcza się stosowanie opraw o podobnych parametrach;

- Parametry techniczne panelu diodowego 120x30 cm
- Napięcie zasilania: 175 - 260 VAC (CCD - wydłuża żywotność)
- Diody LED: SMD
- Barwa światła: Biała neutralna 4000-4500K
- Moc: 50-60 W
- Strumień świetlny: 5020 lm
- Wydajność świetlna: 100 lm/W
- Wysoki współczynnik odwzorowania barw: CRI $\geq$ 80
- Żywotność: 50 000 godzin
- Wymiary: 1200 x 300 x 30 mm

2.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych, w rejonie sprzętu p/poż oraz we wskazanych pomieszczeniach, zaprojektowano oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły awaryjne. Oprawy te załączają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia w przypisanym im obwodzie oświetleniowym.

Oświetlenie to spełnia wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy muszą posiadać co najmniej jedną z możliwości przeprowadzania testów w trybach: ręcznym, automatycznym lub centralnym.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają , wydane przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwporażeniowej w Józefowie k/Otwocka, świadectwo dopuszczenia na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

2.10 OPIS OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Do oświetlenia obiektu oprawy o następujących parametrach. Dopuszcza się stosowanie opraw równoważnych

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oprawa 93675



Podstawowe parametry:

Seria: **Vella**

Gwarancja: **24 miesiące**

Kolor: **Biały**

Moc: **3.5 W**

Typ montażu: **Natynkowy**

Stopień ochrony: **IP-65 ⓘ**

Barwa światła ⓘ **Neutralna**

Napięcie: **230 V AC**

Temperatura barwowa ⓘ **5000 K**

Czas podtrzymania ⓘ **1 godz.**

Test: **MT - manualny ⓘ**

MT - manualny

Oprawa jest wyposażona w **przycisk TEST**, który umożliwia ręczne sprawdzenie jej prawidłowego działania. Użytkownik musi fizycznie zainicjować procedurę testową, aby zweryfikować stan źródła światła i akumulatora. Regularne przeprowadzanie testu jest wymagane w celu potwierdzenia gotowości oprawy do pracy w trybie awaryjnym.

Oprawa 87628



Producent: **INTELIGHT**

Seria produktu: **VELLA**

Indeks producenta: **87628**

Indeks TIM: **0001-00019-19820**

Kategoria: **Oprawy awaryjne**



Dane techniczne

CN	94054940
Moc źródła światła [W]	3,5
Kolor obudowy	Biały
Kuloodporny	Nie
Układ połączeń	Jednozadaniowa
Zawiera źródło światła	Tak
Wypożyczenie monitorujące	Przycisk testowy

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Strumień świetlny [lm]	369
Zasilanie	Własna bateria
Źródło światła	LED
Stopień ochrony (IP)	IP65
Znamionowy czas pracy [h]	1

Oprawa 91770



marka:	Intelight
symbol:	91770
podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE	Intelight sp. z o.o. Więcej
napięcie zasilania:	230V
stopień ochrony:	IP20
moc poboru prądu:	4,0W
źródło światła gwint:	LED
montaż:	Natynkowy
kolor obudowy:	Biały
czas podtrzymania:	Nie dotyczy - CB bateria centralna
test:	CB - wykonanie do baterii centralnej
producent:	Intelight
seria:	Starlet Round
temperatura barwowa:	5000K
współczynnik oddawania barw:	RA>=70
temperatura pracy:	0°C do +40°C
wymiary [mm]:	145 x 32

2.11 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami YDY 3x2,5mm², prowadzonymi pod tynkiem lub w kanałach/korytach kablowych. Natomiast w ciągach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych instalację wykonać przewodami N2XH-J. W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kotłowni zastosować osprzęt bryzgoszczelny. Przewody prowadzone pod tynkiem pomieszczeń w pasach o szerokości 0,2 m, w odległości 0,2 m od krawędzi ścian, podłóg, sufitów oraz ościeżnic okiennych i drzwiowych.

Instalacje gniazd wtykowych zlokalizowanych na trasach kablowych należy zastosować gniazda o następujących parametrach lub równoważnych:

Gniazdo wtyczkowe poczwórne, potrójne lub podwójne z uziemieniem - w wersji IP44

- Prąd znamionowy 16 A
- Napięcie znamionowe 250 V
- Rodzaj podłączenia / Typ zacisku zaciski śrubowe
- Stopień ochrony IP IP44
- Podświetlenie nie
- Liczba modułów 1
- Zakres częstotliwości 50-60 Hz
- Liczba jednostek 4
- Przesłony otworów prądowych nie

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczególnych tablic zgodnie konfigurację budynku według schematu 101,201,301.

2.12 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia izolacja zastosowanych przewodów, obudów urządzeń i aparatów oraz połączenie metalowych elementów, dostępnych za pośrednictwem instalacji połączeń wyrównawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporażeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Należy przestrzegać okresowego sprawdzania poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.

Urządzeń, które muszą działać w czasie pożaru nie wolno zabezpieczać wyłącznikami RCD. Ochronę przeciwporażeniową zapewniono poprzez połączenie obniżenie napięcia dotykowego do wartości bezpiecznej (spadek napięcia na żyłę PE kabla zasilającego w czasie przepływu prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia w wymaganym czasie jest niższy od 25V). Dodatkowo konstrukcję (obudowy) urządzeń połączyć linką LgY 1x16 z uziomem. Połączenie to obniży napięcie dotykowe.

przekroju, zapewniającym obniżenie napięcia dotykowego w czasie zwarcia do wartości bezpiecznej.

3 BILANS MOCY

Poniżej przedstawiono bilans mocy budynku.

Bilans mocy rozdzielnicz głównej RG

Lp.	Przeznaczenie obwodu	Moc zainstalowana	
1	RG	9,0 kW	
2	Zasilanie tablicy R1	5,0 kW	
3	Zasilanie tablicy R2	7,0 kW	
4	Zasilanie tablicy R3	7,0 kW	
MOC ZAINSTALOWANA		28,0 kW	
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI		k_j=0,9	
MOC OBLICZENIOWA – SZCZYTOWA		25,2 kW	

Inwestor powinien wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku z obecnych 15 kW do 25,2 kW oraz o dostosowanie zabezpieczenia przedlicznikowego z 25 A do 40 A, zgodnie z przeprowadzonym bilansem mocy. Zwiększenie mocy przyłączeniowej będzie wymagało uzyskania warunków przyłączenia lub zmiany istniejących warunków przyłączenia, zgodnie z wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego.

Uwaga techniczna: wartość 25,2 kW wynika z przyjętego współczynnika jednoczesności 0,9. Ostateczną wartość mocy przyłączeniowej oraz wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego określa TAURON Dystrybucja S.A. po uwzględnieniu warunków zasilania.

Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ogniochronną o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej od klasy danej przegrody.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione.

KKD_02_UD11


UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

§ 1


Nr umowy	D/I/01/42/25/000220		
Data sporządzenia Umowy	15.04.2025		
Data wejścia w życie Umowy	zgodnie z § 4 ust. 1		
Okres obowiązywania umowy	nieoznaczony		
Dane klienta			
Podmiot	CENTRUM KULTURY VICTORIA W GLIWICACH		
Adres siedziby	UL. NORBERTA BARLICKIEGO 3 44-100 GLIWICE		
Podmiot do korespondencji	CENTRUM KULTURY VICTORIA W GLIWICACH		
Adres korespondencyjny	UL. NORBERTA BARLICKIEGO 3 44-100 GLIWICE		
PESEL		Telefon*	324442812
NIP	6312701230	e-mail*	sekretariat@ckv.gliwice.eu
Pełnomocnik			
Parametry obiektu o kodzie PPE:		590322400101273276	
Grupa taryfowa	C11	Napięcie znamionowe [kV]	0,4
Okres rozliczeniowy	miesięczny	Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	25
Zużycie energii [kWh/rok]	1000	Moc przyłączeniowa [kW]	15,0
Grupa przyłączeniowa	V	Moc umowna [kW]	15,0
Współczynnik mocy tgφ	0.4	Układ pomiarowy	Bezpośredni
Energia na potrzeby	LOKALE NIEMIESZKALNE	Układ pomiarowy [ilość faz]	3
Rodzaj obiektu	INSTYTUCJA KULTURY-LOKAL U-2		
Adres obiektu:	UL. ZWYCIĘSTWA 36/U2 44-100 GLIWICE		
Tytuł prawny	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu		
Sprzedawca rezerwowy	Wskazany w zgł. umowy przez sprzedawcę		
Przekładniki			
Przekładnia przekładników prądowych	---		
Przekładnia przekładników napięciowych	---		
Doliczenia/odliczenia			
Straty mocy i energii czynnej [% / kWh/m-c]	---		
Straty energii biernej indukcyjnej [% / kVAr/m-c]	---		
Straty energii biernej pojemnościowej [% / kVAr/m-c]	---		
Mikroinstalacja			
Rodzaj mikroinstalacji	---		
Suma mocy zainstalowanej [kW]	---		
Określenie miejsca:			
Dostarczania energii elektrycznej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając dotychczasowe warunki zasilania		
Rozgraniczenia urządzeń	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając dotychczasowe warunki zasilania		
OSD:			
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000073321 z Kapitał zakładowy: 560 450 156,22 zł (wpłacony), będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216.			

NAZWA POMIESZCZENIA

lp.	NAZWA POMIESZCZENIA
1	Sala R3
2	Sala R3
3	Łazienka
4	Łazienka
5	Korytarz główny
6	Korytarz łazienki
7	Pomieszczenie socjalne
8	Toaleta
9	Toaleta
10	Klatka schodowa
11	Sala R3
12	Sala R2
13	Sala R2
14	Sala R1
15	Korytarz boczny
16	Korytarz boczny
17	Kuchnia
18	Pomieszczenie socjalne
19	Sala R1
20	Pomieszczenie socjalne



Nazwa projektu:	Galeria Gliwice Lokal U-2 1 piętro Modernizacja, oraz naprawa istniejącej instalacji elektrycznej			
Adres:	ul. Żywiołowa 36, 44-100 Gliwice			
Inwestor:	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach ul. Bartłomiego 3, 44-100 Gliwice			
Treść rysunku:	Nazwa pomieszczeń - Galeria 1 piętro			
Projektant: mgr inż. Jarosław Zarębski	Nr upr. proj.:	LDD/0940/POOE/08		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Wysocki	Nr upr. proj.:	OP/0178/POOE/05		Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Krzysztof Radio				
Format rysunku:	Branża:	Skala:	Data:	Stadium: Nr Rys.
A3	ELEKTRYCZNA	1:100	10.2026	PB 001
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI				
nr str.				1



OZNACZENIA:

- Gniazdo 1-fazowe, IP-20 podtynkowe
- Gniazdo 1-fazowe IP-44 podwójne
- Gniazdo 1-fazowe IP-44 podtynkowe
- Gniazdo 1-fazowe IP-44 podwójne
- Rozdzielnia elektryczna
- Gniazda natynkowe montowane na korycie


OZNACZENIE KOLORU GNIAZD:

- Gniazda sprawne zestawione w instalacji
- Gniazda do usunięcia


Nazwa projektu:	Galeria Gliwice Lokal U-2 1 piętro Modernizacja, oraz naprawa istniejącej instalacji elektrycznej				
Adres:	ul. Żywiecńska 36, 44-100 Gliwice				
Inwestor:	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach ul. Bartłomiego 3, 44-100 Gliwice				
Treść rysunku:	Rzut instalacji gniazd - Galeria 1 piętro				
Projektant: mgr inż. Jarosław Zarębski	Nr upr. proj.:	L00/0940/POOE/08		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Wysocki	Nr upr. proj.:	OP/0178/POOE/05		Podpis:	
Asystent projektanta: mgr inż. Krzysztof Radio					
Format rysunku:	Branża:	Skala:	Data:	Stadium:	Nr Rys.
A3	ELEKTRYCZNA	1:100	10.2026	PB	002
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI					
					nr str. 2

OZNACZENIA:

-  Lampa ewakuacyjna typu 87628
-  Lampa awaryjna typu 91770
-  Lampa awaryjna typu 93675
-  Rozdzielnia elektryczna




Nazwa projektu:	Galeria Gliwice Lokal U-2 1 piętro Modernizacja, oraz naprawa istniejącej instalacji elektrycznej				
Adres:	ul. Żywiecńska 36, 44-100 Gliwice				
Inwestor:	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach ul. Bartłockiego 3, 44-100 Gliwice				
Treść rysunku:	Rzut instalacji Oświetlenia Awaryjnego - Galeria 1 piętro				
Projektant: mgr inż. Jarosław Zarębski	Nr upr. proj.:	L00/0940/POOE/08			Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Wysocki	Nr upr. proj.:	OP/0178/POOE/05			Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Krzysztof Radio					
Format rysunku:	Branża:	Skala:	Data:	Stadium:	Nr Rys.
A3	ELEKTRYCZNA	1:100	10.2026	PB	004
PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI				(R)	nr str. 4




Nr obwodu			OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7		
Przeznaczenie	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	Ochr.przep.	Zasilanie	Gniazda 2	Gniazda 3	Gniazda 4	Oświetlenie 1	Oświetlenie 2	Ośw. Awaryjne		
Pomieszczenie	zasil. z TG	typu 2	Kontrola napięcia	Pom. nr.14	Pom. nr.18	Pom. nr.19	Pom. nr.19	Pom. nr.17-20	Pom. nr.		

 ENERGO ELECTRICAL COMPANY															
	INWESTOR:		Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice			FAZA PROJ. Proj. Tech.		PROJEKTANT:		mgr inż. Jarosław Zarębski upr. proj. nr. LOD/0940/POOE/08		PODPIS:		DATA: 10.2026	
	NAZWA PROJEKTU:		Modernizacja instalacji budynku Galerii Gliwice			SKALA: -----	SPRAWDZAJĄCY:		inż. Piotr Wysocki upr. bud. nr. OPL/0178/POOE/05				RYS. NR 101		
	BRANŻA:		Elektryczna				ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. Krzysztof Radio						
	TREŚĆ RYSUNKU:		Rozdzielnica R1												



Nr obwodu			OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7		
Przeznaczenie	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	Ochr.przep.	Zasilanie	Gniazda 2	Gniazda 3	Gniazda 4	Oświetlenie 1	Oświetlenie 2	Ośw. Awaryjne		
Pomieszczenie	zasil. z TG	typu 2	Kontrola napięcia	Pom. nr.12	Pom. nr. 5	Pom. nr.15	Pom. nr.12	Pom. nr.13	Pom. nr.		

 ENERGO ELECTRICAL COMPANY	INWESTOR:		Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice		FAZA PROJ. Proj. Tech.		PROJEKTANT:		mgr inż. Jarosław Zarębski upr. proj. nr. LOD/0940/POOE/08		PODPIS:		DATA: 10.2026	
	NAZWA PROJEKTU:		Modernizacja instalacji budynku Galerii Gliwice		SKALA: -----		SPRAWDZAJĄCY:		inż. Piotr Wysocki upr. bud. nr. OPL/0178/POOE/05					
	BRANŻA:		Elektryczna				ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. Krzysztof Radio					
	TREŚĆ RYSUNKU:		Rozdzielnica R2										RYS. NR 201	



Nr obwodu			OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB5	OB5		
Przeznaczenie	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	Ochr.przep.	Zasilanie	Gniazda 2	Gniazda 3	Gniazda 4	Oświetlenie 1	Oświetlenie 2	Ośw. Awaryjne		
Pomieszczenie	zasil. z TG	typu 2	Kontrola napięcia	Pom. nr.1	Pom. nr.12	Pom. nr.11	Pom. nr.19	Pom. nr.17-20	Pom. nr.		

 ENERGO ELECTRICAL COMPANY													
	INWESTOR:		Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice			FAZA PROJ. Proj. Tech.		NAZWISKO:		PODPIS:		DATA: 10.2026	
	NAZWA PROJEKTU:		Modernizacja instalacji budynku Galerii Gliwice			SKALA: -----	PROJEKTANT:		mgr inż. Jarosław Zarębski upr. proj. nr. LOD/0940/POOE/08				
	BRANŻA:		Elektryczna				SPRAWDZAJĄCY:		inż. Piotr Wysocki upr. bud. nr. OPL/0178/POOE/05				
	TREŚĆ RYSUNKU:		Rozdzielnica R3				ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. Krzysztof Radio				
RYS. NR 301													



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-SIR-769-CEU *

Pan Jarosław ZARĘBSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/6460/04
adres zamieszkania ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 77B/10, 42-218 Częstochowa
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-C48-J8X-JK5 *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04
adres zamieszkania ul. RZĘDOWICKA 13, 46-380 DOBRODZIEN
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131/940/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e**

Panu Jarosławowi Zarębskiemu

magistrowi inżynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 12 maja 1973 r. w Radomsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0940/POOE/08

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

szczególne zakresy uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 8 lutego 2008 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Jarosław Zarębski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka



Pan Jarosław Zarębski jest upoważniony do:


- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawą budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki


Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka



Otrzymują:

1. Jarosław Zarębski
ul. Piastowska 41 m. 17
97-500 Radomsko;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



OPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Opole, dnia 3 grudnia 2005 r.

Syg. akt: OPL.OKK.7131/0225/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza że

Pan inż. elektrotechnik Piotr Wysocki

urodzony w dniu 4 czerwca 1974 roku w Chrzanowie

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0178/POOE/05

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan inż. elektrotechnik Piotr Wysocki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu – konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Piotr Wysocki
ul.Rzędowicka nr 13
46-380 Dobrodzień
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a



Skład Orzekający OKK

1. dr inż. Wiktor Abramek
2. mgr inż. Konrad Jędrzejewski
3. mgr inż. Elżbieta Daszkiewicz

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan inż. elektrotechnik Piotr Wysocki jest uprawniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
2. sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy.

bez ograniczeń.