Ożarów Mazowiecki, dnia 31 sierpnia 2026 r.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

Znak postępowania: RZP.271.37.2026

Do Wykonawców

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793 ze zm.), dalej w treści jako: ,,ustawa Pzp'' przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na: **„Budowa drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim".**

I. **Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań:**

Pierwszy zestaw pytań:

Zwracamy uwagę na rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym w terenie a przedstawioną dokumentacją projektową dotyczącą odcinka D7a–D7 (przewidzianego jako rów kryty). W rejonie tym występuje rozwinięta infrastruktura mieszkaniowa oraz istnieją wejścia/wloty do rowu, których dokumentacja projektowa nie uwzględnia i nie przewiduje do włączenia w projektowany kanał. W związku z powyższym prosimy o udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jaki sposób Wykonawca ma rozwiązać zaistniałą kolizję? Czy w kalkulacji ceny oferty należy przyjąć zaślepienie istniejących wlotów, czy też ich włączenie do projektowanego odcinka kanału D7a–D7?

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć włączenie do projektowanego kanału D7a-D7

2. W przypadku decyzji o włączeniu wlotów do kanału – prosimy o wskazanie szczegółowych rozwiązań technicznych, sposobu wykonania tych włączeń oraz podanie parametrów i rodzaju armatury, jaką Wykonawca musi uwzględnić w wycenie. Brak precyzyjnych wytycznych w tym zakresie uniemożliwia prawidłowe i porównywalne skalkulowanie kosztów robót przez wszystkich Wykonawców. Określenie sposobu postępowania z istniejącymi wlotami jest kluczowe dla uniknięcia sporów oraz robót dodatkowych na etapie realizacji.

   Odpowiedź: Odpowiedź: Wykonawca w wycenie ma uwzględnić wykonanie studni rozprężnej dla istniejących przyłączy kanalizacji

deszczowej w ilości dwóch sztuk oraz włączenie do budowanego kanału krytego poprzez studnię. W kalkulacji należy przyjąć dwa takie zestawy. Obecny kanał odprowadzający od pompowni wód deszczowych ma średnicę 90 i 160 mm. Wysokości wylotów należy pozostawić na obecnym poziomie

Drugi zestaw pytań:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu SOR?

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest w trakcie zatwierdzenia projektu SOR. Do wyceny należy przyjąć oznakowanie wskazane w dokumentacji.

2. W projekcie SOR wykazane są znaki typu A i T których brakuje w przekazanym przedmiarze. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Czy Zamawiający zaktualizuje przedmiar robót?

   Odpowiedź: Znaki należy uwzględnić zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Przedmiar jest materiałem pomocniczym.

3. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami niezbędnymi do prawidłowego zakresu przewidzianego dokumentacją projektową?

   Odpowiedź: Zamawiający będzie dysponował działkami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie decyzji ZRID

4. W przedmiarze robót w poz. 6.2.1 Bariera dla pieszych U-11a wys. 110 cm rurowa z pionowymi szczeblinkami wraz z wykonaniem fundamentów dla słupków” w ilości 174,78 m. Proszę o wskazanie lokalizacji bariery U-11a.

   Odpowiedź: Barierka zgodnie z przedstawioną dokumentacją jest do wykonania przy wschodnim chodniku o nawierzchni asfaltowej.

II. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin składania ofert, który został wcześniej zmieniony z dnia 03.09.2026 r. na dzień 07.09.2026 r. Oferty należy składać do godz. 11:00

Wadium w wysokości: 50.000,00 zł należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert na pełny okres związania ofertą.

Otrzymują:
1. Wykonawcy

Burmistrz
/-/ Paweł Kanclerz